

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 石井神山線 神・阿野長代 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		13,101,710		
道路土工		式	1		193,490		
路体盛土工		式	1		63,850		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10	6,385	63,850		単 1号
路床盛土工		式	1		129,640		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20	6,482	129,640		単 2号
擁壁工		式	1		1,840,226		
作業土工		式	1		121,472		
床掘り	土質:土砂	m3	50	2,122	106,100		単 3号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	4	3,843	15,372		単 4号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,718,754		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	24	70,820	1,699,680		単 5号
円形空洞型枠	φ 200	m	2	1,402	2,804		単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 石井神山線 神・阿野長代 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋 ガードレール補強筋	SD345 D13	t	0.05	325,400	16,270		単 7号
防護柵工		式	1		179,850		
路側防護柵工		式	1		179,850		
ガードレール	Gr-C-4E 塗装品	m	11	16,350	179,850		単 8号
構造物撤去工		式	1		30,574		
防護柵撤去工		式	1		11,020		
防護柵撤去(ガードレール)	土中用 スクラップ 控除含む	m	14	787.2	11,020		単 9号
構造物取壊し工		式	1		13,371		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	14	706.8	9,895		単 10号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	17	204.5	3,476		単 11号
運搬処理工		式	1		6,183		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	0.9	5,260	4,734		単 12号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.9	1,610	1,449		単 13号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 石井神山線 神・阿野長代 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		10,857,570		
工事用道路工		式	1		9,657,570		
工事用道路盛土		m3	200	5,291	1,058,200		単 14号
袋詰玉石	2t用	袋	377	22,810	8,599,370		単 15号
交通管理工		式	1		1,200,000		
交通誘導警備員 B		人日	75	16,000	1,200,000		単 16号
直接工事費		式	1		13,101,710		
共通仮設		式	1		1,865,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,865,000		
純工事費		式	1		14,966,710		
現場管理費		式	1		5,401,000		
工事原価		式	1		20,367,710		
一般管理費等		式	1		4,478,290		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 385
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1	6, 385	6, 385		
合計						6, 385		
単価						6, 385	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路床盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m3	1	6, 482	6, 482		
合計						6, 482		
単価						6, 482	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 122
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2, 122	2, 122		
合計						2, 122		
単価						2, 122	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3, 843	3, 843		
合計						3, 843		
単価						3, 843	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	70, 820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	70, 820	70, 820		
合計						70, 820		
単価						70, 820	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	円形空洞型枠	φ 200	単位	m	単位数量	1	単価	1, 402
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D200, 全ての費用	m	1	1, 402	1, 402		
合計						1, 402		
単価						1, 402	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	鉄筋 ガードレール補強筋	SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	325, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1	325, 400	325, 400		
合計						325, 400		
単価						325, 400	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	ガードレール	Gr-C-4E 塗装品	単位	m	単位数量	1	単価	16, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	16, 350	16, 350		
合計						16, 350		
単価						16, 350	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	防護柵撤去(カーポートレール)	土中用 スクラップ 控除含む	単位	m	単位数量	14	単価	787. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(カーポートレール撤去工)		土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	m	14	1, 380	19, 320		
材料費(t)			t	0. 2	-41, 500	-8, 300	管理費区分「9」	
合計						11, 020		
単価						787. 2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8		
合計						706. 8		
単価						706. 8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	204. 5	204. 5		
合計						204. 5		
単価						204. 5	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	5, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22. 0km以下, 全ての費用	m3	1	5, 260	5, 260		
合計						5, 260		
単価						5, 260	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1, 610	1, 610		
合計						1, 610		
単価						1, 610	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	工事用道路盛土		単位	m3	単位数量	200	単価	5, 291
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	110	236. 6	26, 026		
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	90	233	20, 970		
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7. 5km以下	m3	90	1, 520	136, 800		
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	130	6, 385	830, 050		
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	50	789. 4	39, 470		
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	20	235. 3	4, 706		
合計						1, 058, 022		
単価						5, 291	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	袋詰玉石	2t用	単位	袋	単位数量	1	単価	22, 810
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型), 深4m以下及び作業半径5m以内, 購入材, 全ての費用	袋	1	22, 810	22, 810		
合計						22, 810		
単価						22, 810	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	