

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 石井神山線 神・阿野長代 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		50			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		4			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 石井神山線 神・阿野長代 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コン クリート規格:18-8-40(高炉)	m3		24			
円形空洞型枠	φ 200	m		2			
鉄筋 カーポートレール補強筋	SD345 D13	t		0.05			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
カーポートレール	Gr-C-4E 塗装品	m		11			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(カーポートレール)	土中用 スクラップ 控除含む	m		14			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		14			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 石井神山線 神・阿野長代 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		17			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.9			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.9			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土		m3		200			
袋詰玉石	2t用	袋		377			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		75			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 石井神山線 神・阿野長代 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			