

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 大里川 海・大里 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土 :無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		190			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		215			
残土等処分		m3		215			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 大里川 海・大里 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		60			
埋戻し	土質:土砂	m3		40			
基礎工		式		1			
基礎コンクリート	18-8-40BB	m		29.4			
法覆護岸工		式		1			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1号ブロック積	式		1			
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:粗面	m2		115			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		63			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		4			
水抜きパイプ		m		14			
吸出し防止材		箇所		39			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 大里川 海・大里 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		7			
小口止		式		1			
2号小口止		箇所		1			
3号小口止		箇所		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		29			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		100			
大型土のう	大型土のう規格:対候性1年	袋		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 大里川 海・大里 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
大型土のう	大型土のう規格:対候性1年	袋		20		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日		20		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 大里川 海・大里 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			