

工事数量総括表(小泉橋・江畠橋)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 (小泉橋・江畠橋・久保橋) 神・上分 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3以下, 材料種類:断面修復材, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物		1		
ひび割れ補修工		式		1		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m以下, 材料種類:ポリマーセメントモルタル系	構造物		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		8		
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:舗装版破碎	m2		26.6		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS, 舗装厚:70mm, 平均幅員:3.0m超	m2		26.6		

工事数量総括表(小泉橋・江畠橋)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 (小泉橋・江畠橋・久保橋) 神・上分 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋面防水工		式		1		
橋面防水	塗膜系	m2		26.6		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1.9		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.06		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1.9		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.06		
汚泥処理		t		0.01		
仮設工		式		1		
仮設足場		式		1		

工事数量総括表(小泉橋・江畠橋)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 (小泉橋・江畠橋・久保橋) 神・上分 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
吊足場	H<1.5	m2		22		
朝顔		m2		22		
板張防護		m2		22		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 (B)		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(小泉橋・江畠橋)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 (小泉橋・江畠橋・久保橋) 神・上分			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(久保橋)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 (小泉橋・江畠橋・久保橋) 神・上分 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.167m3, 材料種類:断面修復材,鉄筋レン・鉄筋 防錆処理:有り	構造物		1		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.11		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.11		
仮設工		式		1		
仮設足場		式		1		
足場		掛m2		5.3		

工事数量総括表(久保橋)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号（小泉橋・江畠橋・久保橋） 神・上分 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		6		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(久保橋)

[illegible]