

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 国道 1 9 3 号他 美・脇西赤谷他 舗装修繕工事（維持）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		40		
汚泥運搬処分		t		0. 07		
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	m2		400		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		30		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		30		
基層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	m2		200		
表層 2層施工	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	m2		200		
表層 1層施工	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	m2		200		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 国道 1 9 3 号他 美・脇西赤谷他 舗装修繕工事（維持）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
アスファルト舗装補修工		式		1		
パッチング 日当施工量：1t未満	材料種類：再生密粒度アスファルト混合物 (13)	t		1		
パッチング 日当施工量：1t以上2t未満	材料種類：再生密粒度アスファルト混合物 (13)	t		1		
舗装準備工		式		1		
不陸整正	補足材無し	m2		200		
不陸整正	補足材：有り，補足材種類・規格： 再生粒度調整碎石 RM-30，補足材整 正厚：28mm以上34mm未満	m2		200		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線 外側線	施工方法区分：溶融式手動，規格・仕 様区分：実線 15cm，塗布厚：厚1. 5mm， 排水性舗装：無し	m		50		
溶融式区画線 中心線	施工方法区分：溶融式手動，規格・仕 様区分：破線 15cm，塗布厚：厚1. 5mm， 排水性舗装：無し	m		25		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 国道 1 9 3 号他 美・脇西赤谷他 舗装修繕工事（維持）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		25		
交通誘導警備員	B	人日		25		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]