

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分			道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
道路土工			式	1		23, 963, 754		
残土処理工			式	1		119, 700		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		119, 700		単 1号
擁壁工			m3	90	1, 330	119, 700		
作業土工			式	1		14, 777, 370		
床掘り(掘削)		土質:軟岩	式	1		388, 800		単 2号
床掘り		土質:土砂	m3	2	4, 395	8, 790		単 3号
埋戻し		土質:土砂	m3	190	236. 6	44, 954		単 4号
基面整正			m3	80	3, 176	254, 080		単 5号
場所打擁壁工(構造物単位)			m2	168	482	80, 976		
重力式擁壁		擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	式	1		14, 388, 570		単 6号
シーリングシート			m3	180	79, 230	14, 261, 400		内 1号
			式	1		127, 170		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事 (企育)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水構造物工								
作業土工			式	1		2, 599, 484		
埋戻し		土質区分: 土砂, 土質: 土砂	式	1		73, 134		単 7号
基面整正			m3	10	3, 843	38, 430		単 8号
側溝工			m2	72	482	34, 704		
			式	1		1, 812, 120		単 9号
プレキャストU型側溝 1号U型側溝		U型側溝規格: 3種 300 A	m	69	12, 710	876, 990		単 10号
			m	61	15, 330	935, 130		
管渠工			式	1		476, 970		
鉄筋コンクリート台付管 1号函渠		管規格: 1種, Φ600	m	13	36, 690	476, 970		単 11号
集水桝・マンホール工			式	1		237, 260		
現場打ち集水桝 1号集水桝		集水桝・街渠桝種類: 現場打材, コンクリート規格: 18-8-2 5(高炉), 法面作業補正: 無し	箇所	1	64, 440	64, 440		単 12号
現場打ち集水桝 2号集水桝		集水桝・街渠桝種類: 現場打材, コンクリート規格: 18-8-2 5(高炉), 法面作業補正: 無し	箇所	1	64, 440	64, 440		単 13号
鋼製桝蓋		T-25, 700×700 標準固定式	枚	2	54, 190	108, 380		単 14号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事 (企育)				事業区分 工事区分			道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別					規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落石雪害防止工							1		2,935,200		
落石防護柵工 H=2.0m							1		2,935,200		
支柱					支柱形式:H175×175×7.5×11, 施工区分:端未支柱, 規格・仕様:柵高2.00m ヲキ	式	1			単 15号	
支柱					支柱形式:H200×100×5.5×8, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.00m ヲキ	本	2	212,000	424,000	単 16号	
ロープ・金網					柵高:2m, 規格・仕様:間隔保持材有, 厚:無シ	本	32	38,500	1,232,000	単 17号	
防護柵工						m	82	15,600	1,279,200		
路側防護柵						式	1		3,052,000		
ガードレール					Gr-C-2B	式	1		3,052,000	単 18号	
仮設工						m	280	10,900	3,052,000		
交通管理工						式	1		480,000		
交通誘導警備員					B	式	1		480,000	単 19号	
直接工事費						人日	30	16,000	480,000		
共通仮設						式	1		23,963,754		
						式	1		3,489,980		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事 (企育)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費								
営繕費			式	1		271, 980		
快適化			式	1		271, 980		
	快適化	快適化設置期間： 180日間想定	式	1		271, 980		内 2号 【暫定単価】
共通仮設費 (率計上)								
純工事費			式	1		3, 218, 000		
			式	1		27, 453, 734		
現場管理費								
			式	1		9, 600, 000		
工事原価								
			式	1		37, 053, 734		
一般管理費等			式	1		7, 643, 266		
工事価格								
			式	1		44, 697, 000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		4, 469, 700		
工事費計			式	1		49, 166, 700		

一式当り内訳書

一式当り内訳書								単価使用年月	2026. 07
								歩掛適用年月	2026. 07
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 1号	シ-ルコンクリート								
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40 (高炉), 一般養生, 延長無し	m3	3	39, 770	119, 310			
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生ｸﾞﾗｯｼﾞﾔｰ ｼﾝ 40～0, 全ての費用	m2	6	1, 310	7, 860			
	合計					127, 170			

一式当り内訳書

一式当り内訳書								単価使用年月	2026. 07
								歩掛適用年月	2026. 07
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 2号	快速ﾄﾚｲ	快速ﾄﾚｲ設置差額費用 期間:180日間想定				現場設置			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
快速ﾄﾚｲ費用			式	1		271, 980			
合計						271, 980			

1 次単価表

1 次単価表										
単 1号		土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)		単位	m3	単位数量	単価使用年月	
									2026.07	
									2026.07	
									1.000-00000 0.0 0	
									1	1,330
									単価	
									金額	摘要
土砂等運搬				標準,バックネット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下		m3	1	1,330	1,330	
									1,330	
合計									1,330	
									1,330	円/m3
単価									1,330	

1 次単価表

1 次単価表								単価使用年月		2026. 07
								歩掛適用年月		2026. 07
								労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 2号	床掘り(掘削)	土質:軟岩		単位	m3	単位数量	1	単価	4, 395	
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削			軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1	4, 395	4, 395			
							4, 395			
		合計						円／m3		
		単価					4, 395			

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	236. 6	
名称・規格							金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	単位	数量	単価				
			m3	1	236. 6	236. 6			
	合計					236. 6			
	単価					236. 6	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表											
単 4号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	単価使用年月		2026. 07			
						歩掛適用年月		2026. 07			
						労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0			
名称・規格						条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し			最大埋戻幅1m未満			m3	1	3, 176		3, 176	
										3, 176	
合計										3, 176	
単価									円／m3	3, 176	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 5号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
		名称・規格	条件		単価	金額	摘要	
基面整正								
			m2	1	482	482		
	合計					482		
	単価					482	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単	6号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40 (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	79, 230
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁			2m以上5m以下, 18-8-40 (高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	79, 230	79, 230		
		合計					79, 230		
		単価					79, 230	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 7号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 843
							金額	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	単位	数量	単価	金額		
			m3	1	3, 843	3, 843		
	合計					3, 843		
	単価					3, 843	円／m3	

1 次単価表

単 8号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m2	単位数量	2026.07	
						単価	482
						金額	摘要
						1	
埋戻し	名称・規格	条件	単位	数量	単価	2026.07	
						金額	摘要
						482	
						482	
合計	単価	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m2	1	482	482	円/m2

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 9号	プレキャストU型側溝 1号U型側溝	U型側溝規格:3種 300 A	単位	m	単位数量	1	単価	12, 710	
名称・規格							金額	摘要	
U型側溝									
		</							

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 10号	プレキャストU型側溝 2号U型側溝	U型側溝規格:3種 400 A	単位	m	単位数量	1	単価	15, 330
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 400A 400×400×2000,無し,無し,有り,再生クラッシュアレン	m	1	15, 330	15, 330		
	合計					15, 330		
	単価					15, 330	円／m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 11号	鉄筋コンクリート台付管 1号函渠	管規格:1種, Φ600	単位	m	単位数量	1	単価	36, 690
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管			据付, 600mm, 2m/個, 全ての費用	1	36, 690	36, 690		
合計						36, 690		
単価						36, 690	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 12号	現場打ち集水桝 1号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	64, 440
						金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉), 0. 36m3を超え0. 38m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	64, 440	64, 440		
合計						64, 440		
単価						64, 440	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07	
							歩掛適用年月	2026. 07	
							労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 13号	現場打ち集水桝 2号集水桝	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-25 (高炉), 法面作業補正：無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	64, 440	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価		摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25 (高炉), 0. 36㎡を超え0. 38㎡以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生 (練炭)	箇所	1	64, 440				
	合計					64, 440			
	単価					64, 440	円／箇所		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07	
							歩掛適用年月		2026. 07	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	鋼製桝蓋	T-25, 700×700 ボール固定式	単位	枚	単位数量	1	単価	54, 190		
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版		据付け, 無し, 蓋版 (各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	54, 190	54, 190				
						54, 190				
						54, 190				
						54, 190	円/枚			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 07
						歩掛適用年月	2026. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 15号	支柱	支柱形式:H175×175×7. 5×11, 施工 区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2. 00 m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価 212, 000
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵(支柱設置工)			本	1	212, 000	212, 000	
合計						212, 000	
単価						212, 000	円／本

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000—00000 0. 0 0
単 16号	支柱	支柱形式:H200×100×5. 5×8, 施工 区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2. 00 m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	38, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無, 無	本	1	38, 500	38, 500		
合計						38, 500		
単価						38, 500	円／本	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 17号	ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様:間隔保持材有, 厚メッキ:無し	単位	m	単位数量	条件	1	単価	15, 600
							金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]									
		有, 柵高2. 00m ロープ 本数7本, 15m以上 , 無, 無, 無	m	1	15, 600		15, 600		
							15, 600		
		合計						円/m	
		単価					15, 600		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026.07
							歩掛適用年月		2026.07
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 18号	ガードレール	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	1	単価	10,900
								金額	
防護柵設置工(ガードレール設置工)									
			コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 100m以上(標準), 無, 無, 無, 加算無し	m	1	10,900			
		合計					10,900		
		単価					10,900	円/m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07	
							歩掛適用年月	2026. 07	
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	交通誘導警備員	B	条件	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				人日	1	16, 000	16, 000		
合計							16, 000		
単価							16, 000	円／人日	