

見積参考資料

工事名 R 8 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事（企育）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	那賀 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	90				単 1号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り（掘削）	土質：軟岩	m3	2				単 2号
床掘り	土質：土砂	m3	190				単 3号
埋戻し	土質：土砂	m3	80				単 4号
基面整正		m2	168				単 5号
場所打擁壁工（構造物単位）		式	1				
重力式擁壁	擁壁平均高さ：2m以上5m以下，本体コンクリート規格：18-8-40（高炉）	m3	180				単 6号
シーリング		式	1				内 1号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事（企育）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	10				単 7号	
基面整正		m2	72				単 8号	
側溝工		式	1					
プレキャストU型側溝 1号U型側溝	U型側溝規格:3種 300A	m	69				単 9号	
プレキャストU型側溝 2号U型側溝	U型側溝規格:3種 400A	m	61				単 10号	
管渠工		式	1					
鉄筋コンクリート台付管 1号函渠	管規格:1種, Φ600	m	13				単 11号	
集水桝・マンホール工		式	1					
現場打ち集水桝 1号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所	1				単 12号	
現場打ち集水桝 2号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所	1				単 13号	
鋼製桝蓋	T-25, 700×700 ホール固定式	枚	2				単 14号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事（企育）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
落石雪害防止工		式	1					
落石防護柵工 H=2.0m		式	1					
支柱	支柱形式:H175×175×7.5×11, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本	2				単 15号	
支柱	支柱形式:H200×100×5.5×8, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本	32				単 16号	
ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様:間隔保持材有, 厚メッキ:無し	m	82				単 17号	
防護柵工		式	1					
路側防護柵		式	1					
ガードレール	Gr-C-2B	m	280				単 18号	
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員	B	人日	30				単 19号	
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事（企育）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1					
営繕費		式	1					
快適トイレ	快適トイレ設置差額費用 180日間想定	現場設置期間：					内 2号 【暫定単価】	
		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	シーリングコンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート(場所打擁壁)	18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	3				
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ ン 40~0, 全ての費用	m2	6				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	快適トイレ	快適トイレ設置差額費用 期間:180日間想定	現場設置				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
快適トイレ費用		式	1				単 28号
合計							

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	プレキャストU型側溝 1号U型側溝	U型側溝規格:3種 300A	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	m	1			単 20号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	プレキャストU型側溝 2号U型側溝	U型側溝規格:3種 400A	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,400A 400×400×2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	m	1			単 21号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	鉄筋コンクリート台付管 1号函渠	管規格:1種, Φ600	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 600mm, 2m/個, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	現場打ち集水桝 1号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉), 0. 36m3を超え0. 38m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	現場打ち集水桝 2号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉), 0. 36m3を超え0. 38m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	鋼製桝蓋	T-25, 700×700 ホールト固定式	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 22号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	支柱	支柱形式:H175×175×7. 5×11, 施工 区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2. 00 m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 23号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	支柱	支柱形式:H200×100×5. 5×8, 施工 区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2. 00 m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 24号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様:間隔保持材有, 厚メッキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有, 柵高2. 00m ロープ 本数7本, 15m以上 , 無, 無, 無	m	1			単 25号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	ガードレール	Gr-C-2B	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 100m以上(標準), 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 26号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 27号	
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事（企育）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バ ッ ク ホ ヅ (クローラ) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	日	1. 24	12, 647	
L001010016	バ ッ ク ホ ヅ (クローラ) [後方超小旋回クレーン付]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 5 ～ 0. 6m3 吊能力 2. 9t	日	0. 732	6, 208	
L001180001	タンパ° 及びランマ	質量 通称 60 ～ 80kg 級	日	3. 28	2, 131	
M000202097	バ ッ ク ホ ヅ (クローラ型) [後方超小旋回型]	排出カゝス対策型 (第 3 次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	供用日	0. 397	3, 716	
M000202123	バ ッ ク ホ ヅ (クローラ型) [後方超小旋回・超低騒音型]	排出カゝス対策型 (2014 年規制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3	供用日	1. 228	23, 952	
M000202135	バ ッ ク ホ ヅ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出カゝス対策型 (2014 年規制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	供用日	0. 072	1, 835	
M000301005	タンブ° トラック [オンロード・ディーゼ ル]	通称 10t 積級	供用日	2. 363	57, 537	
M000604006	大型ブレーカ (ベゝスマン含まず) [油圧式]	通称 1300kg 級	供用日	0. 07	880	
M000806001	タンパ° 及びランマ [ランマ]	通称 60 ～ 80kg 級	供用日	0. 451	326	
M000903010	コンクリートポンプ° 車 [トラック架装・ブゝーム式]	圧送能力 90 ～ 110m3/h	供用日	9. 572	556, 912	
	合計額				666, 144	

見積単価一覧表

[illegible]

数 量 計 算 書

R8那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事(企育)

実施設計時点

令和 8 年 7 月

数 量 総 括 表 (全体)

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	当初数量	当初 計上数量	備 考
道路土工							
	土砂等運搬		土砂	m ³	90	90	
	現場→水崎仮置場						
擁壁工	<山側擁壁>						
	作業土工	床堀	標準 土砂	m ³	189	190	
			平均幅1m以上2m未 満軟岩	m ³	2	2	
		埋戻	最大幅1m未満	m ³	79	80	
		基面整正		m ²	168	168	
擁壁工	<山側擁壁>						
	場所打擁壁工 (1)	重力式擁壁	(2m≦H≦3.1m)				1号落石防護柵基礎
	(構造物単位)	コンクリート	18-8-40	m ³	180	180	平均高2.0m
		基礎碎石	RC-40 t =200mm		有り	-	
		目地材	t =10mm		有り	-	
		水抜きパイプ	VP φ 65		有り	-	
		透水マット付フィル ター	VP φ 65用	枚	50	-	
		シールコンクリート					
		コンクリート	18-8-40	m ³	3	3	
		碎石	RC-40 t =100mm	m ³	6	6	
排水工							
	作業土工	埋戻	小規模	m ³	8	10	
		基面整正		m ²	72	72	
	側溝工	プレキャストU型側溝	3種 300A	m	69	69	1号U型側溝
			3種 400A	m	61	61	2号U型側溝
	管渠工	1号管渠	φ 600 T-25	m	13	13	
排水工							
	集水柵・マンホー ル工	1号集水柵	700×700×1050	基	1	1	
		2号集水柵	700×700×1050	基	1	1	
		鋼製柵蓋	T-25, 700×700 ボルト 固定式	枚	2	2	

数 量 総 括 表 (全体)

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	当初数量	当初 計上数量	備 考
落石雪害防止工							
	落石防護柵工	落石防護柵	H=2.0m				
		端末支柱	H175×175×7.5×11	本	2	2	
		中間支柱	H200×100×5.5×8	本	32	32	
		金網延長		m	82	82	
		ケーブル構成		m	82	-	
		間隔保持材	PL-65×4.5		有り	有り	
防護柵工							
	路側防護柵	ガードレール	Gr-C=2B	m	280	280	
仮設工							
	交通管理工	交通誘導警備員	B	人日	30	30	

数量総括表

(No. 15～No. 19)

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
道路土工						
	土砂等運搬		土砂	m ³	60	
	現場→水崎仮置場					
擁壁工	<山側擁壁>					
	作業土工	床堀	標準 土砂	m ³	130	
			平均幅1m以上2m未満軟岩	m ³	2	
		埋戻	最大幅1m未満	m ³	57	
		基面整正		m ²	140	
擁壁工	<山側擁壁>					
	場所打擁壁工 (1) (構造物単位)	重力式擁壁	(2m≦H≦3.1m)			1号落石防護柵基礎
		コンクリート	18-8-40	m ³	144	平均高2.0m
		基礎碎石	RC-40 t =200mm		有り	
		目地材	t =10mm		有り	
		水抜きパイプ	VP φ 65		有り	
		透水マット付フィルター	VP φ 65用	枚	40	
		シールコンクリート				
		コンクリート	18-8-40	m ³	2	
		碎石	RC-40 t =100mm	m ³	4	
排水工						
	作業土工	埋戻	小規模	m ³	8	
		基面整正		m ²	41	
	側溝工	プレキャストU型側溝	3種 300A	m	59	1号U型側溝
			3種 400A	m	20	2号U型側溝
	管渠工	1号管渠	φ 600 T-25	m	6	

数量総括表

(No. 15～No. 19)

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
排水工						
	集水桝・マンホール工	2号集水桝	700×700×1050	基	1	
落石雪害防止工						
	落石防護柵工	落石防護柵	H=2.0m			
		端末支柱	H175×175×7.5×11	本	2	
		中間支柱	H200×100×5.5×8	本	25	
		ケーブル構成		m	30	
		金網延長		m	30	
		間隔保持材	PL-65×4.5		有り	

床掘残土総括表

種 別	土 質	f	床 掘		埋 戻		備 考
			N	C	N	C	
			132	120		60	
基礎工	土砂	0.9	130	120		60	$120/120=1.00$ $60 \times 1.00=60$
	軟岩Ⅰ	1.15	2	0		0	$0/120=0.00$ $60 \times 0.00=0$
計				120		60	$60+0+0=60$ 残土(C)
	土砂			120		60	$120-60=60$
	軟岩Ⅰ			0		0	$0-0=0$
	軟岩Ⅱ			0		0	$0-0=0$

作 業 土 工 数 量 集 計 表														
種 別	床 堀 (m³)						埋 戻 (m³)						埋 戻 計	基 面 正 (㎡)
	標 準		1m以上2m未満		小規模		1m≦W1<4m		W1<1m		小規模			
	土砂	軟岩Ⅰ	土砂	軟岩Ⅰ	土砂	軟岩Ⅰ	土砂	軟岩Ⅰ	土砂	軟岩Ⅰ	土砂	軟岩Ⅰ		
擁壁工（山側）														
1号落石防護柵基礎	129.5			2.0						57.0			57.0	111.6
山側擁壁工合計	129.5			2.0						57.0			57.0	139.6
排水工														
1号U型側溝												6.0	6.0	26.0
2号U型側溝												2.0	2.0	10.1
1号管渠														4.1
2号集水桝														0.9
排水工合計												8.0	8.0	41.1

作 業 土 工		1号落石防護柵基礎			数 量 計 算 書						
測 点	距 離	床堀 標準 土砂			床堀 1m以上2m未満 軟岩 I			埋戻 W1<1m			摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 15		1.9			0.0			0.7			
No. 15 + 10.000	10.000	1.7	1.80	18.0	0.1	0.05	0.5	0.7	0.70	7.0	
No. 16	10.000	1.5	1.60	16.0	0.1	0.10	1.0	0.7	0.70	7.0	
No. 16 + 10.000	10.000	1.6	1.55	15.5	0.0	0.05	0.5	0.7	0.70	7.0	
No. 17	10.000	1.6	1.60	16.0	0.0	0.00	0.0	0.7	0.70	7.0	
No. 17 + 10.000	10.000	1.6	1.60	16.0	0.0	0.00	0.0	0.8	0.75	7.5	
No. 18	10.000	1.6	1.60	16.0	0.0	0.00	0.0	0.7	0.75	7.5	
No. 18 + 10.000	10.000	1.6	1.60	16.0	0.0	0.00	0.0	0.7	0.70	7.0	
No. 18 + 15.000	5.000	1.6	1.60	8.0	0.0	0.00	0.0	0.7	0.70	3.5	
No. 19	5.000	1.6	1.60	8.0	0.0	0.00	0.0	0.7	0.70	3.5	
小 計	80.000			129.5			2.0			57.0	
合 計	80.000	129.5			2.0			57.0			

作 業 土 工		1号U型側溝			数 量 計 算 書						
測 点	距 離				埋戻 小規模						摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 16 + 0.500	—				0.1						
No. 16 + 10.000	9.500				0.1	0.10	1.0				
No. 17	10.000				0.1	0.10	1.0				
No. 17 + 10.000	9.960				0.1	0.10	1.0				
No. 18	9.910				0.1	0.10	1.0				
小 計	39.370				4.0						
No. 18	—				0.1						
No. 18 + 10.000	9.940				0.1	0.10	1.0				
No. 18 + 15.000	4.970				0.1	0.10	0.5				
No. 19	4.960				0.1	0.10	0.5				
小 計	19.870						2.0				
合 計	59.240				6.0						

作 業 土 工		2号U型側溝			数 量 計 算 書						
測 点	距 離							埋戻 小規模			摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 15								0.1			
No. 15 + 10.000	9.990							0.1	0.10	1.0	
No. 15 + 19.500	9.520							0.1	0.10	1.0	
小 計	19.510									2.0	
合 計	19.510							2.0			

場所打擁壁工 数量集計表 (1/2)

[illegible]

3. 擁壁工数量集計表<落石防護柵基礎>

[illegible]

数 量 計 算 書			
レベル2 : 工種	擁壁工		
レベル3 : 種別	場所打擁壁工(1) 重力式擁壁(2m≦H≦5m)		
擁壁名称	1号落石防護柵基礎		
名 称	規 格	算 式	単位
< 延長1m当たり算式 >			
		底幅 = $0.600 + (0.30 + 0.00) \times H$	
		= $0.600 + 0.30 \times H$	
コンクリート	18-8-40	$1/2 \times (0.600 + 0.600 + 0.30 \times H) \times H$	
		= $0.150 \times H^2 + 0.600 \times H$	m ³
型 枠	無筋・鉄筋	$\{ \sqrt{(1 + 0.30^2)} + \sqrt{(1 + 0.00^2)} \} \times H$	
		= $2.044 \times H$	m ²
足場工	単管傾斜足場	$\{ \sqrt{(1 + 0.30^2)} \} \times H$	
		= $1.044 \times H$	掛m ²
	単管足場	H	掛m ²
		(足場工はH≧2.0mについて計上する)	
基礎材	t=0.200	底幅 + 0.200	
	RC-40	= $0.600 + 0.30 \times H + 0.200$	
		= $0.30 \times H + 0.800$	m ²
基面整正	土砂	底幅 + 0.200	
		= $0.600 + 0.30 \times H + 0.200$	
		= $0.30 \times H + 0.800$	m ²
< 擁壁平均高の計算 >			
		正面図での擁壁面積:A	
		A = 159.80 m ² (別紙平均高算出計算書)	
		擁壁延長:L	
		L = 79.70 m (別紙平均高算出計算書)	
		平均高:H=A/L	
		= $159.80 \div 79.70$	
		= 2.0	m

1 号 落 石 防 護 柵 基 礎					数 量 計 算 書			
測 点	距 離	コンクリート			型 枠			摘 要
		算式	0.150×H ² + 0.600 ×H		算式	2.044 × H		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No 15		1.80			4.09			H=2.000m
No 15 + 10.000	9.973	1.80	1.800	17.95	4.09	4.090	40.79	H=2.000m
No 15 + 18.500	8.529	1.80	1.800	15.35	4.09	4.090	34.88	H=2.000m
No 15 + 19.500	1.000	1.93	1.865	1.87	4.31	4.200	4.20	H=2.110m
No 15 + 19.500	0.000	2.35		0.00	4.97		0.00	H=2.433m
No 16 + 0.500	1.000	2.35	2.350	2.35	4.97	4.970	4.97	H=2.433m
小 計	20.502			37.52 m3			84.84 m ²	

1 号落石防護柵基礎 数量計算書

測点	距離	コンクリート			型枠			摘要
		算式	$0.150 \times H^2 + 0.600 \times H$		算式	$2.044 \times H$		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No 16 + 0.500		1.80		0.00	4.09			H=2.000m
No 16 + 10.000	9.500	1.80	1.800	17.10	4.09	4.090	38.86	H=2.000m
No 17	10.017	1.80	1.800	18.03	4.09	4.090	40.97	H=2.000m
No 17 + 10.000	9.964	1.80	1.800	17.94	4.09	4.090	40.75	H=2.000m
No 18	9.903	1.80	1.800	17.83	4.09	4.090	40.50	H=2.000m
No 18 + 10.000	9.908	1.80	1.800	17.83	4.09	4.090	40.52	H=2.000m
No 18 + 15.000	4.952	1.80	1.800	8.91	4.09	4.090	20.25	H=2.000m
No 19	4.952	1.80	1.800	8.91	4.09	4.090	20.25	H=2.000m
小計	59.196			106.55 m ³			242.10 m ²	
合計	79.698			144.07 m ³			326.94 m ²	

1 号 落 石 防 護 柵 基 礎					数 量 計 算 書			
測 点	距 離	单管傾斜足場			单管足場			摘 要
		算式	1.044 × H		算式	H		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No 15		2.1			2.0			H=2.000m
No 15 + 10.000	9.973	2.1	2.10	20.9	2.0	2.00	19.9	H=2.000m
No 15 + 18.500	8.529	2.1	2.10	17.9	2.0	2.00	17.1	H=2.000m
No 15 + 19.500	1.000	2.2	2.15	2.2	2.1	2.05	2.1	H=2.110m
No 15 + 19.500	0.000	2.5		0.0	2.4		0.0	H=2.433m
No 16 + 0.500	1.000	2.5	2.50	2.5	2.4	2.40	2.4	H=2.433m
小 計	20.502			43.5 掛m ²			41.5 掛m ²	

1 号落石防護柵基礎 数量計算書

測点	距離	単管傾斜足場			単管足場			摘要
		算式	$1.044 \times H$		算式	H		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No 16 + 0.500		2.1			2.0			H=2.000m
No 16 + 10.000	9.500	2.1	2.10	20.0	2.0	2.00	19.0	H=2.000m
No 17	10.017	2.1	2.10	21.0	2.0	2.00	20.0	H=2.000m
No 17 + 10.000	9.964	2.1	2.10	20.9	2.0	2.00	19.9	H=2.000m
No 18	9.903	2.1	2.10	20.8	2.0	2.00	19.8	H=2.000m
No 18 + 10.000	9.908	2.1	2.10	20.8	2.0	2.00	19.8	H=2.000m
No 18 + 15.000	4.952	2.1	2.10	10.4	2.0	2.00	9.9	H=2.000m
No 19	4.952	2.1	2.10	10.4	2.0	2.00	9.9	H=2.000m
小計	59.196			124.3 掛 m^2			118.3 掛 m^2	
合計	79.698			167.8 掛 m^2			159.8 掛 m^2	

1 号 落 石 防 護 柵 基 礎 数 量 計 算 書								
測 点	距 離	基 礎 砕 石						摘 要
		算式	0.30 × H + 0.800		算式			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No 15		1.4						H=2.000m
No 15 + 10.000	9.973	1.4	1.40	14.0				H=2.000m
No 15 + 18.500	8.529	1.4	1.40	11.9				H=2.000m
No 15 + 19.500	1.000	1.4	1.40	1.4				H=2.110m
No 15 + 19.500	0.000	1.5		0.0				H=2.433m
No 16 + 0.500	1.000	1.5	1.50	1.5				H=2.433m
小 計	20.502			28.8 m ²				

1 号落石防護柵基礎 数量計算書

測点	距離	基礎碎石						摘要
		算式	$0.30 \times H + 0.800$		算式			
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No 16 + 0.500		1.4						H=2.000m
No 16 + 10.000	9.500	1.4	1.40	13.3				H=2.000m
No 17	10.017	1.4	1.40	14.0				H=2.000m
No 17 + 10.000	9.964	1.4	1.40	13.9				H=2.000m
No 18	9.903	1.4	1.40	13.9				H=2.000m
No 18 + 10.000	9.908	1.4	1.40	13.9				H=2.000m
No 18 + 15.000	4.952	1.4	1.40	6.9				H=2.000m
No 19	4.952	1.4	1.40	6.9				H=2.000m
小計	59.196			82.8 m ²				
合計	79.698			111.6 m ²				

1 号 落 石 防 護 柵 基 礎 数 量 計 算 書								
測 点	距 離	基面整正（土砂）						摘 要
		算式	0.30 × H + 0.800		算式			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No 15		1.4						H=2.000m
No 15 + 10.000	9.973	1.4	1.40	14.0				H=2.000m
No 15 + 18.500	8.529	1.4	1.40	11.9				H=2.000m
No 15 + 19.500	1.000	1.4	1.40	1.4				H=2.110m
No 15 + 19.500	0.000	1.5		0.0				H=2.433m
No 16 + 0.500	1.000	1.5	1.50	1.5				H=2.433m
小 計	20.502			28.8 m²				

1 号落石防護柵基礎 数量計算書


測点	距離	基面整正（土砂）						摘要
		算式	0.30 × H + 0.800		算式			
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No 16 + 0.500		1.4						H=2.000m
No 16 + 10.000	9.500	1.4	1.40	13.3				H=2.000m
No 17	10.017	1.4	1.40	14.0				H=2.000m
No 17 + 10.000	9.964	1.4	1.40	13.9				H=2.000m
No 18	9.903	1.4	1.40	13.9				H=2.000m
No 18 + 10.000	9.908	1.4	1.40	13.9				H=2.000m
No 18 + 15.000	4.952	1.4	1.40	6.9				H=2.000m
No 19	4.952	1.4	1.40	6.9				H=2.000m
小計	59.196			82.8 m ²				
合計	79.698			111.6 m ²				

1 号 落 石 防 護 柵 基 礎 平 均 高 計 算 書								
測 点	距 離	正 面 擁 壁 面 積						摘 要
		高 さ	平 均	面 積				
No 15		2.0						H=2.000m
No 15 + 10.000	9.973	2.0	2.00	19.9				H=2.000m
No 15 + 18.500	8.529	2.0	2.00	17.1				H=2.000m
No 15 + 19.500	1.000	2.1	2.05	2.1				H=2.110m
No 15 + 19.500	0.000	2.4		0.0				H=2.433m
No 16 + 0.500	1.000	2.4	2.40	2.4				H=2.433m
小 計	20.502			41.5 m ²				

1 号落石防護柵基礎 平均高計算書


測点	距離	正面擁壁面積						摘要
		高さ	平均	面積				
No 16 + 0.500		2.0						H=2.000m
No 16 + 10.000	9.500	2.0	2.00	19.0				H=2.000m
No 17	10.017	2.0	2.00	20.0				H=2.000m
No 17 + 10.000	9.964	2.0	2.00	19.9				H=2.000m
No 18	9.903	2.0	2.00	19.8				H=2.000m
No 18 + 10.000	9.908	2.0	2.00	19.8				H=2.000m
No 18 + 15.000	4.952	2.0	2.00	9.9				H=2.000m
No 19	4.952	2.0	2.00	9.9				H=2.000m
小計	59.196			118.3 m ²				
合計	79.698			159.8 m ²				

数 量 計 算 書	
レベル2 :工種	排水構造物工
レベル3 :種別	側溝工
構造物名称	1号U型側溝



名 称	規 格	算 式	単位	計
	延長 右側			
		No.16+0.5～No.19	m	59.2
		合計	m	59.2
(10.0m当たり)				
U型側溝	3種 300A	10.0/2.0	個	5.0
敷モルタル	1:3	0.36×0.03×10.0	m ³	0.11
基礎砕石	RC-40	(0.443+0.015)×0.10×10.0	m ³	0.46
側溝蓋	3種 300	10.0/0.50	枚	20.0
モルタル充填	1:3	0.020×10.0	m ³	0.20
基面整正	土砂	0.443×10.0	m ²	4.4
(一式当たり)				
U型側溝	3種 300A	5.0/10×59.2	個	30
敷モルタル	1:3	0.11/10×59.2	m ³	0.65
基礎砕石	RC-40	0.46/10×59.2	m ³	2.72
側溝蓋	3種 300	20.0/10×59.2	枚	119
モルタル充填	1:3	0.20/10×59.2	m ³	1.18
基面整正	土砂	4.4/10×59.2	m ²	26.0


数 量 計 算 書	
レベル2 :工種	排水構造物工
レベル3 :種別	管渠工
構造物名称	1号管渠



名 称	規 格	算 式	単位	計
	延長			
	NO.16付近	基礎延長 5.1m	m	6.4
		合 計	m	6.4
(10.0m当たり)				
管本数	1種 φ 600	10 / 2.0	本	5.0
敷モルタル	1:3	$0.514 \times 0.02 \times 10.0$	m ³	0.10
基礎コンクリート	18-8-40	$0.81 \times 0.10 \times 10.0$	m ³	0.81
同上型枠	均しコンクリート	$0.10 \times 2 \times 10.0$	m ²	2.00
基礎碎石	RC-40 t=150mm	0.81×10.0	m ²	8.10
基面整正	土砂	0.81×10.0	m ²	8.1
(一式当たり)				
管本数	1種 φ 600	$5.0 / 10 \times 5.1$	本	3
敷モルタル	1:3	$0.10 / 10 \times (5.1)$	m ³	0.05
基礎コンクリート	18-8-40	$0.81 / 10 \times (5.1)$	m ³	0.41
同上型枠	均しコンクリート	$2.00 / 10 \times (5.1)$	m ²	1.02
基礎碎石	RC-40 t=150mm	$8.10 / 10 \times (5.1)$	m ²	4.13
基面整正	土砂	$8.1 / 10 \times (5.1)$	m ²	4.1

数 量 計 算 書

レベル2 : 工種	排水構造物工
レベル3 : 種別	集水樹工
構造物名称	2号集水樹



名 称	規 格	算 式	単位	計
		NO. 16付近	基	1
		合 計	基	1
(1.0基当たり)				
コンクリート	18-8-25(20)	$1.00 \times 0.85 \times 1.20 - 0.70 \times 0.70 \times 0.959 - 0.76 \times 0.82 \times 0.091$		
		- $0.30 \times 0.30 \times 0.15 - 0.506 \times 0.15$	m ³	0.40
型枠	小型	$(1.00 + 0.70) \times 1.20 + (0.85 + 0.70) \times 1.20 \times 2.0 + 0.30 \times 0.15 \times 4.0$		
		- $0.091 \times 0.70 \times 3.0$	m ²	5.75
基礎碎石	RC-40 t=150mm	1.10×0.80	m ²	0.88
鋼製柵蓋	T-25(700×700)		枚	1
	(ボルト固定)			
基面整正	土砂	1.10×0.80	m ²	0.9
コンクリート(擁)	18-8-40	$0.36 \times 1.20 \times 1/2 \times 1.00 - 0.060 \times 0.091 \times 0.82$	m ³	0.21
型枠	無筋・鉄筋	$0.36 \times 1.20 \times 1/2 \times 2.0 + 1.00 \times 1.20 - 0.09 \times 0.70$	m ²	1.57

防護柵工数量集計表

[illegible]

数 量 総 括 表 (No. 19～No. 21+11.5)

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
道路土工						
	土砂等運搬		土砂	m ³	30	
	現場→水崎仮置場					
擁壁工	<落石防護柵基礎>					
	作業土工	床堀 B	土砂	m ³	59	
		埋戻	最大埋戻幅1m未満	m ³	22	
		基面整正		m ²	28	
	場所打擁壁工 (1) (構造物単位)	重力式擁壁	(2m≦H≦5m)			1号落石防護柵基礎
		コンクリート	18-8-40	m ³	36	平均高2.0m
		基礎碎石	RC-40 t =200mm		有り	
		目地材	t =10mm		有り	
		水抜きパイプ	VP φ 65		有り	
		透水マット付フィルター	VP φ 65用	枚	10	
		シールコンクリート				
		コンクリート	18-8-40 t=50mm	m ³	1	
		碎石	RC-40 t =100mm	m ³	2	
排水工						
	作業土工	基面整正		m2	31	
	側溝工	プレキャストU型側溝	3種 300 A	m	10	1号U型側溝
			3種 400 A	m	42	2号U型側溝
	管渠工	1号管渠	φ 600 T-25	m	6	
	集水柵・マンホール工	1号集水柵	700×700×1050	基	1	

数 量 総 括 表 (No. 19~No. 21+11.5)

[illegible]

床掘残土総括表

種 別	土 質	f	床 掘		埋 戻		備 考
			N	C	N	C	
			59	50		22	
右側擁壁	土砂	0.9	59	50		20	$50/50=1.00$ $22 \times 1.00=20$
	軟岩Ⅰ	1.15	0	0		0	$0/50=0.00$ $22 \times 0.00=0$
	軟岩Ⅱ	1.2	0	0		0	$0/50=0.00$ $22 \times 0.00=0$
計				50		20	$30+0+0=30$ 残土(C)
	土砂			50		20	$50-20=30$
	軟岩Ⅰ			0		0	$0-0=0$
	軟岩Ⅱ			0		0	$0-0=0$

作 業 土 工 数 量 集 計 表									
種 別	床 堀 (m ³)			埋 戻 (m ³)				埋戻 合計	基面 整正 (m ²)
	土砂	軟岩Ⅰ	軟岩Ⅱ	A	B	C	D		
右側									
落石防護柵基礎	59.2						22.4		28.0
合計	59.2						22.4	22.4	28.0
1・2号U型側溝									25.4
1号函渠									5.0
1号集水桝									0.9
小型水路（側溝）合計									31.3

埋戻A：最小埋戻幅 4m以上

埋戻B：最大埋戻幅 4m以上

埋戻C：最大埋戻幅 1m以上4m未満

埋戻D：最大埋戻幅 1m未満

W2≧4.0m

W1≧4.0m

1m≦W1<4m

W1<1m

3. 擁壁工数量集計表<落石防護柵基礎>

[illegible]

擁壁工(落石防護柵基礎)					作業土工計算書						
測点	距離	床堀B土砂			床堀B軟岩			最大埋戻幅1m未満			摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 19	—	1.6						0.7			
No. 19 + 10.000	9.92	4.1	2.85	28.3				1.5	1.10	10.9	
No. 20	9.98	2.1	3.10	30.9				0.8	1.15	11.5	
合計	19.90	59.2						22.4			


場所打擁壁工(落石防護柵基礎) 数量集計表

名 称	規 格	単位	場所打擁壁工（１）		合 計	摘 要
			重力式擁壁 (2m≦H≦5m)			
			1号落石防護柵基礎			
擁壁平均高		m	2.0		2.0	
コンクリート	18-8-40	m ³	36.21		36.21	
型枠	無筋・鉄筋	m ²	82.23		82.23	
基礎碎石	t=20cm RC-40	m ²	28.0		28.0	
足場工	単管傾斜足場	掛m ²	42.0		42.0	
足場工	単管足場	掛m ²	40.0		40.0	
目地材	t=10mm	m ²	3.6		3.6	
水抜きパイプ	VPφ65	m	9.3		9.3	
透水マット付フィルター	VP65用	枚	10		10	

作業土工（基面整正）集計

名 称	規 格	単位	1号落石防護柵基礎	2号落石防護柵基礎	合 計
基面整正	土砂	m ²	28.0		28.0

数 量 計 算 書	
レベル2 :工種	擁壁工
レベル3 :種別	場所打擁壁工(1) 重力式擁壁(2m≦H≦5m)
構造物名称	1号落石防護柵基礎




名 称	規 格	算 式	単位	計
	延長	NO.19 ~NO.20	m	20.0
			m	20.0
(1.0m当たり)				
コンクリート	18-8-40	$(0.60+1.20) \times 1/2 \times 2.00$	m ³	1.80
型枠	無筋・鉄筋	$\sqrt{(1+0.3^2)} \times 2.00 + 2.00$	m ²	4.09
基礎砕石	RC-40 t=200mm	1.40×1.0	m ²	1.40
足場工	単管傾斜足場	$\sqrt{(1+0.3^2)} \times 2.00$	掛m ²	2.1
〃	単管足場	2.0	掛m ²	2.0
(一式当たり)		(+1号集水桝部)		
コンクリート	18-8-40	$1.80 \times 20 + 0.21$	m ³	36.21
型枠	無筋・鉄筋	$4.09 \times 20 + 0.43$	m ²	82.23
基礎砕石	RC-40 t=200mm	1.40×20.0	m ²	28.0
足場工	単管傾斜足場	2.1×20	掛m ²	42.0
〃	単管足場	2.0×20	掛m ²	40.0
目地材	t=10mm	$36.21/10$	m ²	3.6
水抜きパイプ	VP φ 65	$(0.60 + 1.10 \times 0.3) \times 20 / 2$	m	9.3
透水マット付フィルター	VP65用	$20 / 2.0$	枚	10
擁壁平均高さ		H=2.00m	m	2.00
基面整正		1.40×20.0	m ²	28.0

数量計算書

レベル2 :工種	擁壁工
----------	-----

レベル3 : 種別


擁壁名称	シールコンクリート
------	-----------

[illegible]


シ ー ル コ ン ク リ ー ト					数 量 計 算 書			
測 点	距 離	コンクリート			砕 石			摘 要
		算式	0.05×W1		算式	0.10×W2		
		断 面	平 均	数 量	長さ	平 均	数 量	
No 19		0.03			0.07			W1=0.63m W2=0.69m
No 19 + 10.000	9.923	0.05	0.040	0.40	0.12	0.095	0.94	W1=1.06m W2=1.16m
No 20	9.977	0.04	0.045	0.45	0.12	0.120	1.20	W1=0.85m W2=1.21m
小 計	19.9			0.85 m3			2.14 m3	
※距離は、落石防護柵基礎展開図を参照のこと。								
合 計	19.9			0.85 m3			2.14 m3	

4. 排水構造物工数量集計表

[illegible]

数 量 計 算 書				
レベル2 :工種	排水構造物工			
レベル3 :種別	側溝工			
構造物名称	1号U型側溝			
				
名 称	規 格	算 式	単位	計
	延長 右側	No.19～No.19+9.6	m	9.5
		合計	m	9.5
(10.0m当たり)				
U型側溝	3種 300A	10.0/2.0	個	5.0
敷モルタル	1:3	0.36×0.03×10.0	m ³	0.11
基礎碎石	RC-40	(0.443+0.015)×0.10×10.0	m ³	0.46
側溝蓋	3種 300	10.0/0.50	枚	20.0
モルタル充填	1:3	0.020×10.0	m ³	0.20
基面整正	土砂	0.443×10.0	m ²	4.4
(一式当たり)				
U型側溝	3種 300A	5.0／10×9.5	個	5
敷モルタル	1:3	0.11／10×9.5	m ³	0.10
基礎碎石	RC-40	0.46／10×9.5	m ³	0.44
側溝蓋	3種 300	20.0／10×9.5	枚	19
モルタル充填	1:3	0.20／10×9.5	m ³	0.19
基面整正	土砂	4.4／10×9.5	m ²	4.2


数 量 計 算 書	
レベル2 :工種	排水構造物工
レベル3 :種別	管渠工
構造物名称	1号管渠



名 称	規 格	算 式	単位	計
	延長	NO.19+10付近		
		6.2	m	6.2
(10.0m当たり)				
管本数	1種 φ 600	10 / 2.0	本	5.0
敷モルタル	1:3	0.514×0.02×10.0	m³	0.10
基礎コンクリート	18-8-40	0.81×0.10×10.0	m³	0.81
同上型枠	均しコンクリート	0.10×2×10.0	m²	2.00
基礎碎石	RC-40 t=150mm	0.81×10.0	m²	8.10
基面整正	土砂	0.81×10.0	m²	8.1
(一式当たり)				
管本数	1種 φ 600	5.0 / 10 × 6.2	本	4
敷モルタル	1:3	0.10 / 10 × 6.2	m³	0.06
基礎コンクリート	18-8-40	0.81 / 10 × 6.2	m³	0.50
同上型枠	均しコンクリート	2.00 / 10 × 6.2	m²	1.24
基礎碎石	RC-40 t=150mm	8.10 / 10 × 6.2	m²	5.02
基面整正	土砂	8.1 / 10 × 6.2	m²	5.0

数量計算書

レベル2 :工種	排水構造物工
レベル3 :種別	集水樹工
構造物名称	1号集水樹

[illegible]

6. 落石防護柵工数量集計表

[illegible]

