

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事 (企育)	事業区分 工事区分			道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
道路改良						
道路土工			式		1	
残土処理工			式		1	
土砂等運搬			式		1	
	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3		90	
擁壁工			式		1	
作業土工			式		1	
床掘り(掘削)	土質:軟岩		m3		2	
床掘り	土質:土砂		m3		190	
埋戻し	土質:土砂		m3		80	
基面整正			m2		168	
場所打擁壁工(構造物単位)			式		1	

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土	古屋日浦線	那賀・花瀬	道路改良工事	(企育)	事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別						単位	数量 (前回)	数量 (今回)	摘要
重力式擁壁									
擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40 (高炉)						m3		180	
シーリングクリート						式		1	
排水構造物工						式		1	
作業土工						式		1	
埋戻し						m3		10	
土質区分:土砂, 土質:土砂									
基面整正						m2		72	
側溝工						式		1	
プレキャストU型側溝 1号U型側溝						m		69	
プレキャストU型側溝 2号U型側溝						m		61	
側溝規格:3種 400 A									
管渠工						式		1	
鉄筋コンクリート台付管 1号函渠						m		13	
管規格:1種, Φ600									

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事 (企育)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
集水柵・マンホール工					摘要
現場打ち集水柵 1号集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25 (高炉), 法面作業補正:無し	式		1	
現場打ち集水柵 2号集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25 (高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1	
鋼製柵蓋	T-25, 700×700 ぶね付固定式	箇所		1	
落石雪害防止工		枚		2	
		式		1	
落石防護柵工 H=2.0m		式		1	
支柱	支柱形式:H175×175×7.5×11, 施工区分:端未支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		2	
支柱	支柱形式:H200×100×5.5×8, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		32	
ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様:間隔保持材有, 厚メッキ:無し	m		82	
防護柵工		式		1	
路側防護柵		式		1	

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事 (企育)	事業区分 工事区分				道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
カーポートレベル		Gr-C-2B	m		280		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		30		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
営繕費			式		1		
快適ト化		快適ト化設置差額費用 現場設置期間:180日間想定	式		1		
共通仮設費 (率計上)			式		1		
純工事費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費							
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		