

R 8 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1)谷止工				
1)谷止工		式	1.000	
コンクリート工（本堤）	BB18-8-40, W/C $\leq$ 60%, 一般養生	m ³	303.300	
打継面清掃		m ³	303.300	
コンクリート（間詰）	BB18-8-40, W/C $\leq$ 60%, 一般養生	m ³	9.100	
型枠工（本堤）	治山ダム型枠	m ²	202.600	
型枠工（本堤）	角材式残存型枠	m ²	121.200	
型枠工（間詰）	治山ダム型枠	m ²	7.200	
掘削（土砂）		m ³	437.000	
掘削（岩石）		m ³	40.000	
土砂掘削面整形		m ²	39.000	
岩盤清掃		m ²	45.000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	13.600	
円形型枠	内径300mm	本	1.000	
足場工	キャットウォーク	m	91.100	
型枠工（鉛直継目）	一般型枠	m ²	13.600	
止水板設置	塩化ビニール樹脂止水板, CC幅300mm 厚7mm	m	6.500	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	215.000	
昇降ステップ	アメニティストップ同等品以上, 300×19	個	23.000	
転石破砕		m ³	3.000	
ネームプレート	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用, アルミウム軽合金鋳造製	枚	1.000	
機械運搬（往路）	土砂	m ³	477.000	

R 8 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
機械運搬（復路）	土砂	m3	150.000	
積込（土砂）		m3	150.000	
（2）支障木処理工				
1）支障木処理工		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	9.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 52cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 56cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 58cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
2）根株処理		式	1.000	
処分費	根株	m3	15.800	
機械運搬	根株	m3	15.800	
2. 仮設工				

R 8 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)仮設工				
1)仮水路工		式	1.000	
排水管敷設・撤去	φ 300	m	70.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
1)安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測	工事期間中観測	式	1.000	