

R 8 三林 緊急予防 三好市池南 溪間工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート工（本堤）	BB18-8-40, W/C≦60%, 一般養生	m ³	163.900	
打継面清掃		m ³	163.900	
コンクリート工（間詰）	BB18-8-40, W/C≦60%, 一般養生	m ³	4.300	
型枠工（本堤）	治山ダム型枠	m ²	122.800	
型枠工（本堤）	角材式残存型枠	m ²	64.600	
型枠工（間詰）	一般型枠	m ²	14.200	
裏石積工（間詰）	t=15cm, 割栗石80～150mm	m ²	11.600	
掘削（土砂）		m ³	143.000	
掘削（岩石）		m ³	91.000	
岩盤清掃		m ²	57.000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	12.900	
円形型枠	内径300mm	本	1.000	
足場工	キャットウォーク	m	50.800	
型枠工（鉛直継目）	一般型枠	m ²	12.900	
止水板設置	塩化ビニール樹脂止水板, CC幅300mm 厚7mm	m	6.100	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	109.000	
昇降ステップ	アメニティストップ同等品以上, 300×19	個	22.000	
転石破碎		m ³	3.000	
ネームプレート	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用, アルミウム軽合金鋳造製	枚	1.000	
副ダム工		式	1.000	
コンクリート工（副ダム）	BB18-8-40, W/C≦60%, 一般養生	m ³	38.500	

R 8 三林 緊急予防 三好市池南 溪間工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
打継面清掃		m ³	38.500	
型枠工（副ダム）	治山ダム型枠	m ²	59.900	
掘削（土砂）		m ³	78.000	
掘削（岩石）		m ³	18.000	
土砂掘削面整形		m ²	4.000	
岩盤清掃		m ²	19.000	
足場工	キャットウォーク	m	31.500	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	26.000	
流路工		式	1.000	
コンクリート工（流路）	BB18-8-40, W/C≦60%, 一般養生	m ³	42.900	
型枠工（流路）	一般型枠	m ²	85.300	
コンクリート工（均し基礎）		m ³	2.200	
敷栗石	t=30cm 割栗石8～15cm	m ³	13.000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	10.800	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50	本	1.500	
透水シート	厚30mm×幅400mm	m	11.200	
足場工	キャットウォーク	m	20.000	
掘削（土砂）		m ³	83.000	
掘削（岩石）		m ³	5.000	
埋戻し（土砂）		m ³	27.000	
植生シート	植生シート工, 肥料袋無・人工張芝付（一重ネット標準）	m ²	20.000	
機械運搬	土砂	m ³	418.000	
機械運搬	土砂	m ³	100.000	
残土処理工		式	1.000	

R 8 三林 緊急予防 三好市池南 溪間工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
積込（土砂）		m3	318.000	
機械運搬	土砂	m3	318.000	
処分費	土砂	m3	318.000	
（2）支障木処理工				
支障木処理工		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 56cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 65cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 73cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 42cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
根株処理		式	1.000	
処分費	根株	m3	5.400	
機械運搬	根株	m3	5.400	
2. 仮設工				

R 8 三林 緊急予防 三好市池南 溪間工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)仮設工				
仮水路工		式	1.000	
排水管敷設・撤去	φ 300	m	50.000	
アスファルト舗装工		式	1.000	
舗装版破碎		m ²	196.000	
舗装版切断		m	7.200	
アスファルト殻運搬		m ³	7.800	
処分費	アスファルト	ton	18.000	
処分費	汚泥	ton	0.010	
表層		m ²	196.000	
不陸整正		m ²	196.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
雨量計設置		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測	工事期間中観測	式	1.000	
一括計上価格				
1. 試験費				
(1)試験費				
試験費		式	1.000	
土壌分析試験費	条例第58条,規則第35条 (諸経費含,28項目,銅含まず)	式	1.000	