

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル非常警報設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
通信設備(機器単体)		式		1			
非常警報設備		式		1			
非常警報装置		式		1			
非常警報受信装置	型式(文字入力):受信制御機(屋内壁掛型), 規格(文字入力):5局	面		1			
押ボタン通報装置	型式(文字入力):Ⅱ型, 規格(文字入力):A・B接点併用方式	面		10			
警報表示板	型式(文字入力):制御装置内蔵, 規格(文字入力):2100×1100	面		1			
警報表示板	型式(文字入力):副制御装置内蔵, 規格(文字入力):2100×1100	面		1			
補助警報表示板	規格:550×2300	面		2			
機側操作盤	規格:支柱据付型	面		2			
モニター盤		台		3			
非常電話機	型式(文字入力):壁掛式, 規格(文字入力):道路用非常電話装置	台		6			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル非常警報設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
非常電話収納箱	型式(文字入力):壁掛式, 規格(文字入力):SUS304	台		6			
非常電話案内板	型式(文字入力):アルミ板 t2.0, 規格(文字入力):950×300	枚		28			
通報装置説明板	型式(文字入力):アクリル板 t3.0, 規格(文字入力):275×275	枚		10			
保安器箱	屋外防水型 400×530×120 SUS304	面		1			
分電盤	屋外自立式	面		1			
引込開閉器盤	支柱据付型	面		1			
機器単体費計（工場製作原価）		式		1			
通信設備		式		1			
非常警報設備工		式		1			
非常警報装置設置工		式		1			
非常警報受信装置設置	受信制御機	面		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル非常警報設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
非常警報受信装置設置	モニタ盤	面		3			
押ボタン通報装置設置	型式: II 型	面		10			
警報表示板設置	制御装置内蔵	面		1			
警報表示板設置	副制御装置内蔵	面		1			
警報表示板設置	補助警報表示板（取付金具含む）	面		2			
機側操作盤設置		面		2			
非常電話機設置	壁掛型 道路用非常電話装置	台		6			
非常電話収納箱設置	壁掛型	台		6			
非常電話案内板設置	アルミ板 t2.0 950×300	枚		28			
保安器箱設置	屋外防水型 400×530×120 SUS304	個		1			
通報装置説明板設置	アクリル板 t3.0 275×275	枚		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道4 3 8 号 佐・下 トンネル非常警報設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ステンレス鋼板	540×1050 コンクリートアンカー含む	枚		3			
ステンレス鋼板	1260×1050 コンクリートアンカー含む	枚		6			
非常警報装置基礎設置工		式		1			
非常警報装置基礎設置 警報表示板	1100×2500×1000	個所		1			
作業土工(電気)		式		1			
支柱設置工		式		1			
支柱設置	警報表示板支柱	箇所		2			
引込柱設置工		式		1			
引込柱設置	高さ:8m	本		1			
分電盤設置工		式		1			
屋外分電盤設置		面		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル非常警報設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
引込開閉盤設置		台		1			
分電盤基礎設置工		式		1			
分電盤基礎設置	1000×1000×800	個所		1			
作業土工(電気)		式		1			
配管・配線工		式		1			
地中配管 E-4	FEP30×1条, FEP50×2条, FEP50(難燃) ×1条	m		2			
地中配管 E-10	FEP50×2条, FEP50(難燃)×3条	m		4			
地中配管 E-11	FEP50×2条, FEP50(難燃)×3条	m		77			
地中配管 E-12	FEP50×2条, FEP50(難燃)×3条	m		2			
ヘルマウス	FEP50用	個		10			
ヘルマウス	FEP50(難燃)用	個		15			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル非常警報設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
異種管接続材料	FEP用 30mm	個		2		
異種管接続材料	FEP用 50mm	個		2		
異種管接続材料	難燃FEP用 30mm	個		2		
異種管接続材料	難燃FEP用 50mm	個		1		
屋内配管	管種:合成樹脂可とう電線管(PF-S), 径:22mm	m		42		
屋外配管	管種:厚鋼電線管, 径:28mm	m		4		
屋外配管	管種:厚鋼電線管, 径:42mm	m		44		
屋外配管	管種:厚鋼電線管, 径:54mm	m		21		
屋外配管	管種:金属製可とう電線管, 径:30mm	m		3		
屋外配管	管種:金属製可とう電線管, 径:50mm	m		1		
エントランスキャップ	G54用	個		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道4 3 8 号 佐・下 トンネル非常警報設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ダクターチャンネル	40×30×200mm ステンレス鋼	個		6			
ダクターチャンネル	40×30×250mm ステンレス鋼	個		24			
ダクタークリップ	呼び径42 ステンレス鋼	個		48			
ダクタークリップ	金属製可とう電線管 30mm用	個		4			
ダクタークリップ	呼び径C31・G28 ステンレス鋼	個		8			
コンクリートアンカー	M8×60 SUS	本		60			
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 3.5m m2×2C	m		2,922			
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 8.0m m2×2C	m		151			
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 38mm 2×2C	m		622			
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 38mm 2×3C	m		10			
屋外配線	線種:FCPEV-S0.9-5P	m		2,268			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道4 3 8号 佐・下 トンネル非常警報設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋外配線	線種:FCPEV-S0.9-10P	m		734		
屋外配線	線種:FCPEV-S0.9-15P	m		261		
屋外配線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I Vケーブル規格:3.5mm2	m		1,303		
屋外配線	線種:VVFケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) , 心線数:2心, VVFケーブル規格:F 2.0mm -2C	m		42		
屋内配線	線種:VVFケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) , 心線数:2心, VVFケーブル規格:F 2.0mm -2C	m		9		
作業土工(電気) 土工-4		式		1		
作業土工(電気) 車道-2		式		1		
作業土工(電気) 車道-9		式		1		
ハンドホール設置工		式		1		
プレキャストハンドホール設置	600×600×900 車道用T-25 鉄蓋付	個所		2		
作業土工(電気)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル非常警報設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		50			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費 平板載荷試験(1箇所)		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 トンネル非常警報設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
機器間接費		式		1			
技術者間接費		式		1			
機器管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			