

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（4）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1		10,393,869		
地下水排除工		式	1		10,214,869		
集排水ホーリング工		式	1		10,214,869		
ホーリング 50m/本以下	施工場所:地表,土質区分:㍻質土,呼び径:径90mm	m	75	19,360	1,452,000		単 1号
ホーリング 50m/本超80m/本以下	施工場所:地表,土質区分:㍻質土,呼び径:径90mm	m	320	21,960	7,027,200		単 2号
保孔管	施工場所:地表VP,ストレート現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):VP-40	m	395	620.3	245,018		単 3号
ホーリング 仮設機材		回	1	152,300	152,300		単 4号
足場		空m3	310	4,186	1,297,660		単 5号
孔口処理		式	1		40,691		内 1号
仮設工		式	1		179,000		
交通管理工		式	1		179,000		
交通誘導警備員 A		人日	10	17,900	179,000		単 6号
直接工事費		式	1		10,393,869		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（4）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		1,385,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,385,000		
純工事費		式	1		11,778,869		
現場管理費		式	1		4,890,000		
工事原価		式	1		16,668,869		
一般管理費等		式	1		3,740,131		
工事価格		式	1		20,409,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,040,900		
工事費計		式	1		22,449,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	孔口処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(個)		個	14	207	2, 898		
材料費(個)		個	7	238	1, 666		
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75		m	20	1, 050	21, 000		
材料費(個)		個	7	760	5, 320		
材料費(本)		本	14	58	812		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	14	642. 5	8, 995		
合計					40, 691		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	ホーリング 50m/本以下	施工場所:地表, 土質区分:埴質土, 呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	19, 360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		地表, 埴質土, φ 90mm, 50m/本以下	m	1	19, 360	19, 360		
合計						19, 360		
単価						19, 360	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	ホーリング 50m/本超80m/本以下	施工場所:地表, 土質区分:埴質土, 呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	21, 960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		地表, 埴質土, φ 90mm, 50m/本を超え80m/本以下	m	1	21, 960	21, 960		
合計						21, 960		
単価						21, 960	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	保孔管	施工場所:地表VP, ストレナ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	単位	m	単位数量	1	単価	620. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表, VP, 無し, 工場加工品, 各種	m	1	620. 3	620. 3		
合計						620. 3		
単価						620. 3	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	ホーリング 仮設機材		単位	回	単位数量	1	単価	152, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング 仮設機材		地表, 標準	回	1	152, 300	152, 300		
合計						152, 300		
単価						152, 300	円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	4, 186
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(地表)		傾斜地, 標準	空m3	1	4, 186	4, 186		
合計						4, 186		
単価						4, 186	円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 900	17, 900		
合計						17, 900		
単価						17, 900	円／人日	