

R 8 三林 県単維持 三好市野住 長寿命化工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 施設長寿命化				
(1)ボーリング暗渠工洗浄工				
ボーリング暗渠工洗浄工		式	1.000	
ボーリング暗渠工洗浄工		m	535.000	
(2)仮設工				
コンクリート路面工		式	1.000	
コンクリート路面工(機械舗設)	18-8-40 (普通) , W/C $\leq$ 60%, 一般養生	m ²	138.000	
コンクリート路面工(溶接金網敷設)	ϕ 6.0 $\times$ 150 $\times$ 150	m ²	124.200	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	2.000	
型枠工	一般型枠	m ²	12.200	
コンクリート (止水壁)	18-8-40 (普通) , W/C $\leq$ 60%, 一般養生	m ³	1.800	
型枠工	一般型枠	m ²	18.000	
異形棒鋼	SD295 D13	ton	0.020	