

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 日開谷川 阿波・市場日開谷 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		6			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		80			
埋戻し	土質:土砂	m3		6			
埋戻し	土質:土砂	m3		3			
埋戻し	土質:土砂	m3		50			
埋戻し	土質:土砂	m3		80			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 日開谷川 阿波・市場日開谷 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
法覆護岸工		式		1			
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1			
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3			
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2			
境界壁		m		9			
埋戻コンクリート		m3		0.3			
平張コンクリート		m3		4			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		1			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		0.1			
1号張コンクリート		m3		59			
2号張コンクリート		m3		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 日開谷川 阿波・市場日開谷 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		50			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		50			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		50			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		180			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		120			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		50			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 日開谷川 阿波・市場日開谷 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
不陸整正		m2		400			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		37			
大型土のう	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m	袋		43			
大型土のう	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m	袋		43			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日		10			
仮水路工		式		1			
ヒューム管	管規格:外圧管1種	m		15			
ヒューム管	管規格:外圧管1種	m		19			
支給品運搬		t		20			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 日開谷川 阿波・市場日開谷 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		6			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]