

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 吉土 渡内川 石・高川原 河川工事      |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|----------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                         | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 築堤・護岸         |                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 河川土工          |                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 掘削工           |                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 掘削            | 土質:土砂, 施工方法:片切掘削           | m3 |        | 20     |              |               |  |
| 盛土工           |                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 路体(築堤)盛土      | 施工幅員:2.5m未満                | m3 |        | 2      |              |               |  |
| 法面整形工         |                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 法面整形(切土部)     | 現場制約:無し, 土質:ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 |        | 20     |              |               |  |
| 残土処理工         |                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)          | m3 |        | 20     |              |               |  |
| 残土等処分         |                            | m3 |        | 20     |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名            | R 8 吉土 渡内川 石・高川原 河川工事                                |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|----------------|------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                                                   | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 矢板護岸工          |                                                      | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 作業土工           |                                                      | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 床掘り(掘削)        | 土質:土砂                                                | m3 |        | 1      |              |               |  |
| 埋戻し            | 土質:土砂                                                | m3 |        | 1      |              |               |  |
| 笠コンクリート工       |                                                      | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 笠コンクリート        | コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:75cm,高さ:60cm                 | m  |        | 11     |              |               |  |
| 矢板工            |                                                      | 式  |        | 1      |              |               |  |
| コンクリート         |                                                      | m3 |        | 9      |              |               |  |
| 広幅鋼矢板          | 広幅鋼矢板型式:IVw型,広幅鋼矢板平均長さ:12m,鋼矢板打込長:11.25m,鋼矢板平均引抜長:0m | 枚  |        | 19     |              |               |  |
| 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 |                                                      | 回  |        | 1      |              |               |  |
| ガス切断           |                                                      | 箇所 |        | 19     |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 吉土 渡内川 石・高川原 河川工事      |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|----------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                         | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 付帯道路工         |                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 側溝工           |                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| U型水路          |                            | m3 |        | 4      |              |               |  |
| 構造物撤去工        |                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 構造物取壊し工       |                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| コンクリート構造物取壊し  | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:<br>機械施工 | m3 |        | 9      |              |               |  |
| コンクリート構造物取壊し  | 構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:<br>機械施工 | m3 |        | 4      |              |               |  |
| 運搬処理工         |                            | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)            | m3 |        | 9      |              |               |  |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)            | m3 |        | 4      |              |               |  |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)            | m3 |        | 9      |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 吉土 渡内川 石・高川原 河川工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|-----------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                    | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)       | m3 |        | 4      |              |               |  |
| 直接工事費         |                       | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 共通仮設          |                       | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 共通仮設費         |                       | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 技術管理費         |                       | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 土質等試験費        |                       | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 共通仮設費（率計上）    |                       | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 純工事費          |                       | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 現場管理費         |                       | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 工事原価          |                       | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 一般管理費等        |                       | 式  |        | 1      |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 吉土 渡内川 石・高川原 河川工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|-----------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                    | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 工事価格          |                       | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                       | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 工事費計          |                       | 式  |        | 1      |              |               |  |
|               |                       |    |        |        |              |               |  |
|               |                       |    |        |        |              |               |  |
|               |                       |    |        |        |              |               |  |
|               |                       |    |        |        |              |               |  |
|               |                       |    |        |        |              |               |  |
|               |                       |    |        |        |              |               |  |
|               |                       |    |        |        |              |               |  |
|               |                       |    |        |        |              |               |  |
|               |                       |    |        |        |              |               |  |
|               |                       |    |        |        |              |               |  |
|               |                       |    |        |        |              |               |  |