

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R 8 徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所 森林土木
事業名	県単治山施設長寿命化事業
地区名	鬼籠野中内地区
工事名	R 8 徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事
施工場所	名西郡神山町鬼籠野中内
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月－A
歩掛期適用年番号	令和 8 年 0 9 号－A
電力会社名	四国電力

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R 8 徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和8年99号〔2号〕
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R 8 徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			12,250,000	
2 ・ 工事原価			9,910,000	
3 ・ ・ 直接工事費			5,520,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	5,520,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			4,390,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			1,213,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
$(4+14+24+29+31-33) \times ((標準値 * N037) * N026 * N030 * N041)$				
$5,520,000 \times ((16.750 * 1.300) * 1.000 * 1.010 * 1.000)$	21.990	%	1,213,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R 8 徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			3,177,000	
21 現場管理費 (率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N027*N030*N042)$				
$6,733,000 \times (((46.270*1.000)+0.000+0.000)*1.000*1.020*1.000)$	47.200	%	3,177,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$9,910,000 \times (23.580*1.000+0.04)$	23.620	%	2,340,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$12,250,000 \times 3.750$	3.750	%	459,000	
28 支給品費			0	

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R8徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R 8 徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				5,520,000	
・山腹工	1.000	式		1,889,000	
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式		304,161	
・ ・ ・ かご土留工	1.000	式	104,456	104,456	1 式当たり
かご枠工 (詰石) 鋼製ふとんかご H=0.5m W=0.8m	5.000	m	20,172	100,860	歩A・単A T単 4号
吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	4.700	m ²	765	3,596	歩A・単A
合 計				104,456	
・ ・ ・ 集水枘工	1.000	式	199,705	199,705	1 式当たり
コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉), 型枠	1.200	m ³	44,360	53,232	歩A・単A S単 15号
一般型枠,小型構造物	12.300	m ²	9,453	116,272	歩A・単A S単 16号
足場工 あり,単管,あり	6.100	掛m ²	4,951	30,201	歩A・単A S単 3号
合 計				199,705	
・ ・ 山腹緑化工	1.000	式		1,585,785	
・ ・ ・ 柵工	1.000	式	1,560,330	1,560,330	1 式当たり
柵工 (鋼) H=0.5m	270.000	m	5,779	1,560,330	歩A・単A T単 1号
合 計				1,560,330	

事業名	県単治山施設長寿命化事業 鬼籠野中内地区
工事名	R8徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事

[illegible]