

R 8 徳林 県単維持 神山町鬼籠野中内 長寿命化工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1)山腹基礎工				
かご土留工		式	1.000	
かご枠工 (詰石)	H=0.5m W=0.8m	m	5.000	
吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8kN/m	m ²	4.700	
集水枡工		式	1.000	
コンクリート	一般養生, 18-8-40(高炉)	m ³	1.200	
型枠	一般型枠	m ²	12.300	
足場工		掛m ²	6.100	
(2)山腹緑化工				
柵工		式	1.000	
柵工 (鋼)	H=0.5m	m	270.000	
植栽工		式	1.000	
植栽工	H=0.5m ケヤキ 鳥獣対 策含む	本	15.000	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン運搬設備		基	1.000	