

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 端山調子野線 美・穴吹梶山 落石防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		5,376,240		
法面工		式	1		4,800,240		
法面吹付工		式	1		4,800,240		
コンクリート吹付	セメント種類:高炉セメント,吹付厚:厚10cm	m2	472	10,170	4,800,240		単 1号
仮設工		式	1		576,000		
交通管理工		式	1		576,000		
交通誘導警備員	B	人日	36	16,000	576,000		単 2号
直接工事費		式	1		5,376,240		
共通仮設		式	1		1,099,800		
共通仮設費		式	1		270,800		
準備費		式	1		270,800		
木根等処分		日	2	135,400	270,800		単 3号
共通仮設費（率計上）		式	1		829,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 端山調子野線 美・穴吹梶山 落石防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		6,476,040		
現場管理費		式	1		2,428,000		
工事原価		式	1		8,904,040		
一般管理費等		式	1		2,123,960		
工事価格		式	1		11,028,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,102,800		
工事費計		式	1		12,130,800		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	コンクリート吹付	セメント種類:高炉セメント, 吹付厚:厚10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	10, 170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		10cm, 250m2以上500m2未満, 無, 無	m2	1	10, 170	10, 170		
合計						10, 170		
単価						10, 170	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	木根等処分		単位	日	単位数量	1	単価	135, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	28, 600	28, 600		
普通作業員			人	2	24, 100	48, 200		
高所作業車運転			日	1	39, 120	39, 120		
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下	m3	1	2, 407	2, 407		
処分費(t)			t	1	17, 000	17, 000		
合計						135, 327		
単価						135, 400	円／日	