

R 8 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事(数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 根継工				
(1)根継工				
根継工		式	1.000	
コンクリート打設	18-8-40(高炉)	m ³	35.300	
型枠工	一般型枠	m ²	43.000	
埋戻コンクリート打設	18-8-40(高炉)	m ³	14.200	
打継面処理(チッピング)	チッピング	m ²	17.300	
接着剤塗布		m ²	17.300	
基面整正		m ²	7.300	
掘削	礫質土	m ³	12.000	
岩掘削	軟岩(I)B	m ³	6.000	
掘削(ルーズ)	礫質土	m ³	18.000	
異形棒鋼	SD345 D19	kg	50.400	
コンクリート削孔	30mm以上200mm未満	孔	56.000	
足場(キャットウォーク)		m	19.300	
仮設搬入路	上流側	式	1.000	
掘削(仮設盛土)	礫質土	m ³	88.000	
掘削(残土場)	礫質土	m ³	115.000	
掘削(盛土撤去)	礫質土	m ³	88.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	27.000	
大型土のう工	撤去	袋	27.000	

R 8 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事(数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ダンプトラック運搬（往路）		m3	115.000	
ダンプトラック運搬（復路）		m3	115.000	
仮設掘削排水路		式	1.000	
掘削（上流側）	礫質土	m3	140.000	
掘削（ルーズ）（上流側）	礫質土	m3	140.000	
掘削（下流側）	礫質土	m3	149.000	
掘削（ルーズ）（下流側）	礫質土	m3	149.000	
仮設水替工		式	1.000	
水替工(ポンプの据付・撤去)		箇所	1.000	
水替工(ポンプ運転)	作業時排水	日	15.000	
水替工(ポンプ運転)	常時排水	日	27.000	
廃プラスチック処分費		式	1.000	
廃プラスチック処理		m3	0.100	
直接工事費(諸経費対象外)				
1. 廃プラスチック運搬				
(1)廃プラスチック運搬				
廃プラスチック運搬		式	1.000	
廃プラスチック運搬費	2t車 20km以内	台	1.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立	分解・組立	台	2.000	