

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R 8 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

項 目 名	内 容
事業主体名	美馬農林事務所 森林土木
事業名	県単治山事業
地区名	田野内地区
工事名	R 8 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事
施工場所	美馬市穴吹町田野内
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 7
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月－A
歩掛期適用年番号	令和 8 年 0 9 号－A
電力会社名	四国電力

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R 8 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和8年99号 [2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R 8 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			13,462,000	
2 ・ 工事原価			10,912,000	
3 ・ ・ 直接工事費			5,042,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	5,028,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	14,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			5,870,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			2,406,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
$(4+14+24+29+31-33) \times ((標準値 * N037) * N026 * N030 * N041)$				
$5,028,000 \times ((16.750 * 1.300) * 1.000 * 1.010 * 1.000)$	21.990	%	1,105,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	1,301,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R 8 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			3,464,000	
21 現場管理費 (率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N027*N030*N042)$				
$7,434,000 \times (((45.690*1.000)+0.000+0.000)*1.000*1.020*1.000)$	46.600	%	3,464,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$10,898,000 \times (23.360*1.000+0.04)$	23.400	%	2,550,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$13,462,000 \times 3.750$	3.750	%	504,000	
28 支給品費			0	

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R8馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R8馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				5,028,000	
・根継工	1.000	式		5,028,000	
・ ・ 根継工	1.000	式		5,028,368	
・ ・ ・ 根継工	1.000	式	2,501,440	2,501,440	1 式当たり
コンクリート打設 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,18-8-40(高炉),	35.300	m3	37,750	1,332,575	歩A・単A S単 22号
型枠工 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	43.000	m ²	9,947	427,721	歩A・単A S単 24号
埋戻コンクリート打設 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,18-8-40(高炉),	14.200	m3	37,750	536,050	歩A・単A S単 23号
打継面処理(チッピング) チッピング	17.300	m ²	2,649	45,828	歩A・単A S単 15号
接着剤塗布	17.300	m ²	324	5,605	歩A・単A T単 1号
SP 基面整正 森林 -	7.300	m ²	491.7	3,589	歩A・単A S単 20号
SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-	12.000	m3	1,188	14,256	歩A・単A S単 17号
山地治山岩石工 (0.25~0.3m3級) 油圧式0.25~0.3m3 級,軟岩(I)B	6.000	m3	2,526	15,156	歩A・単A S単 25号
SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,-	18.000	m3	1,188	21,384	歩A・単A S単 17号
異形棒鋼 SD345 D19	50.400	kg	105	5,292	歩A・単A
コンクリート削孔 30mm以上200mm未満,あり	56.000	孔	654.7	36,663	歩A・単A S単 21号
足場(キャットウォーク)	19.300	m	2,970	57,321	歩A・単A S単 7号

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R8馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				2,501,440	
・ ・ ・ 仮設搬入路 上流側	1.000	式	943,552	943,552	1 式当たり
機械掘削 (仮設盛土) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	88.000	m3	392	34,496	歩A・単A S単 10号
機械掘削 (残土場) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	115.000	m3	392	45,080	歩A・単A S単 11号
機械掘削 (盛土撤去) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	88.000	m3	392	34,496	歩A・単A S単 12号
大型土のう工 製作・設置,5m以下,バ ック 杓(山積0.45m3(平積0.35m3))	27.000	袋	7,434	200,718	歩A・単A S単 8号
大型土のう工 撤去,6m以下,バ ック 杓(山積0.8m3(平積0.6m3))	27.000	袋	986	26,622	歩A・単A S単 9号
ダンプトラック運搬 (往路) 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,10.9km,バックホウ 山積0.8m3	115.000	m3	2,618	301,070	歩A・単A S単 2号
ダンプトラック運搬 (復路) 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,10.9km,バックホウ 山積0.8m3	115.000	m3	2,618	301,070	歩A・単A S単 3号
合 計				943,552	
・ ・ ・ 仮設掘削排水路	1.000	式	469,664	469,664	1 式当たり
機械掘削(上流側) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	140.000	m3	434	60,760	歩A・単A S単 13号

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R 8 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ルーズ (上流側) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	140.000	m3	392	54,880	歩A・単A S単 14号
掘削 (下流側) 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -, -	149.000	m3	1,188	177,012	歩A・単A S単 18号
ルーズ (下流側) 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -, -	149.000	m3	1,188	177,012	歩A・単A S単 19号
合 計				469,664	
・・・ 仮設水替工	1.000	式	1,112,012	1,112,012	1 式当たり
水替工(ポンプの据付・撤去)	1.000	箇所	90,689	90,689	歩A・単A S単 6号
水替工(ポンプ運転) 0以上120未満,全揚程10m,作業時排水	15.000	日	15,206	228,090	歩A・単A S単 4号
水替工(ポンプ運転) 0以上120未満,全揚程10m,常時排水	27.000	日	29,379	793,233	歩A・単A S単 5号
合 計				1,112,012	
・・・ 廃プラスチック処分費	1.000	式	1,700	1,700	1 式当たり
廃プラスチック処理	0.100	m3	17,000	1,700	歩A・単A
合 計				1,700	

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R8馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

[illegible]

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R8馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

[illegible]