

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	地盤沈下対策事業 下板2期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板2期 付帯工事

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所 農村整備
事業名	地盤沈下対策事業
地区名	下板2期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板2期 付帯工事
施工場所	板野郡松茂町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部1
工期	
積算体系年月	令和8年7月
単価期適用年月	令和8年7月－A
歩掛期適用年番号	令和8年09号－A
電力会社名	四国電力

事業名	地盤沈下対策事業 下板2期地区
工事名	R8徳耕 地沈 下板2期 付帯工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	畑かん施設工事
工種体系区分	畑かん施設工事
工事工種体系年番号	令和8年99号 [1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	地盤沈下対策事業 下板2期地区
工事名	R8 徳耕 地沈 下板2期 付帯工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			6,347,000	
2 ・ 工事原価			5,202,000	
3 純工事費			4,237,000	
4 ・ ・ 直接工事費			3,702,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	3,208,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	494,000	
7 ・ ・ 間接工事費			1,500,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			535,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)$				
$2,259,000 \times ((13.170*1.000+0.000)*1.000*1.000*1.000)$	13.170	%	298,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	237,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	

事業名	地盤沈下対策事業 下板2期地区
工事名	R8徳耕 地沈 下板2期 付帯工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33-37) × (標準値)				
2,148,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			965,000	
21 現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
2,794,000 × ((34.530*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)	34.530	%	965,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				

事業名	地盤沈下対策事業 下板2期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板2期 付帯工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
3,759,000×(25.130*1.000+0.04)	25.170	%	946,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	199,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	
33 処分費等（直接工事費の内数）			1,554,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			1,443,000	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
6,148,000×3.150	3.150	%	194,000	

事業名	地盤沈下対策事業 下板2期地区
工事名	R8徳耕 地沈 下板2期 付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)				3,208,000	
・土工	1.000	式		40,000	
・ ・作業土工	1.000	式		40,000	
床掘り	5	m3	2,122	10,610	歩A・単A B単 1号
埋戻 構造物周辺	3.000	m3	4,056	12,168	歩A・単A B単 2号
埋戻 B<1.0	0.200	m3	4,056	811	歩A・単A B単 3号
盛土 構造物周辺	1.000	m3	4,056	4,056	歩A・単A B単 4号
盛土 B<1.0	1.000	m3	4,056	4,056	歩A・単A B単 5号
基面整正	15	m ²	482	7,230	歩A・単A B単 6号
搬入土	1.000	m3	1,563	1,563	歩A・単A B単 7号
合 計				40,494	
・ 構造物撤去工	1.000	式		21,000	
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		21,000	
柵渠支柱切断工 H100*100	5.000	本	786	3,930	歩A・単A B単 8号
柵板撤去工	24.000	枚	482	11,568	歩A・単A B単 9号
殻運搬・処理 柵板	0.600	m3	9,427	5,656	歩A・単A B単 10号
合 計				21,154	

事業名	地盤沈下対策事業 下板2期地区
工事名	R8徳耕 地沈 下板2期 付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・水路工	1.000	式		415,000	
・ ・ L型水路工	1.000	式		415,000	
コンクリート 21-8-25(高炉B) W/C55%	3.5	m3	35,740	125,090	歩A・単A B単 11号
型枠	19	m ²	9,752	185,288	歩A・単A B単 12号
コンクリート	1.1	m3	35,310	38,841	歩A・単A B単 13号
型枠	0.7	m ²	4,957	3,470	歩A・単A B単 14号
鉄筋	0.186	ton	327,489	60,913	歩A・単A B単 15号
水抜きパイプ VPφ50	6.000	箇所	266	1,596	歩A・単A B単 16号
合 計				415,198	
・建設発生土処理工	1.000	式		2,732,000	
・ ・ 建設発生土処理工	1.000	式		2,703,000	
大型土のう撤去	67.000	袋	1,006	67,402	歩A・単A B単 17号
積込 (ルーズ)	520	m3	233	121,160	歩A・単A B単 18号
土砂等運搬	570	m3	1,711	975,270	歩A・単A B単 19号
残土処理	570.000	m3	2,700	1,539,000	歩A・単A B単 20号
合 計				2,702,832	

事業名	地盤沈下対策事業 下板2期地区
工事名	R8徳耕 地沈 下板2期 付帯工事

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 下板2期地区
工事名	R8徳耕 地沈 下板2期 付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				494,000	
・ 仮設工	1.000	式		494,000	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		73,000	
敷鉄板	130	m ²	564	73,320	歩A・単A B単 22号
合 計				73,320	
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		38,000	
大型土のう 設置・撤去	4.000	袋	7,003	28,012	歩A・単A B単 23号
大型土のう詰土運搬	3.000	m ³	3,266	9,798	歩A・単A B単 24号
合 計				37,810	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		223,000	
排水ポンプ (仮設)	2	箇所	111,333	222,666	歩A・単A B単 25号
合 計				222,666	
・ ・ 安全費	1.000	式		160,000	
交通誘導警備員	10	人	16,000	160,000	歩A・単A B単 26号
合 計				160,000	

事業名	地盤沈下対策事業 下板2期地区
工事名	R8徳耕 地沈 下板2期 付帯工事

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 下板2期地区
工事名	R8徳耕 地沈 下板2期 付帯工事

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 下板2期地区
工事名	R8徳耕 地沈 下板2期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,122	2,122	S単 23号
	合 計				2,122	
	単 価				2,122	
	*** B単－ 2号 ***					
	埋戻 構造物周辺		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,217	2,217	S単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.100	m3	1,672	1,839	S単 21号
	合 計				4,056	
	単 価				4,056	
	*** B単－ 3号 ***					
	埋戻 B<1.0		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,217	2,217	S単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.100	m3	1,672	1,839	S単 21号
	合 計				4,056	

事業名	地盤沈下対策事業 下板2期地区
工事名	R8徳耕 地沈 下板2期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,056	
	*** B単－ 4号 ***					
	盛土 構造物周辺		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,217	2,217	S単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.100	m3	1,672	1,839	S単 21号
	合 計				4,056	
	単 価				4,056	
	*** B単－ 5号 ***					
	盛土 B<1.0		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,217	2,217	S単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.100	m3	1,672	1,839	S単 21号
	合 計				4,056	
	単 価				4,056	
	*** B単－ 6号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板2期地区
工事名	R8徳耕 地沈 下板2期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	482	482	S単 27号
	合 計				482	
	単 価				482	
	*** B単－ 7号 ***					
	搬入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	233	256	S単 22号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,1.0km以下,バケツ容量 0.80m3m3,無し,良好	1.000	m3	1,307	1,307	S単 1号
	合 計				1,563	
	単 価				1,563	
	*** B単－ 8号 ***					
	柵渠支柱切断工 H100*100		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ガス切断 8～12mm	0.280	m	2,806	786	S単 3号
	合 計				786	
	単 価				786	
	*** B単－ 9号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板2期地区
工事名	R8徳耕 地沈 下板2期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	柵板撤去工		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	柵板撤去工	1.000	枚	482	482	T単 2号
	合 計				482	
	単 価				482	
	*** B単ー 10号 ***					
	殻運搬・処理 柵板		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ッ ク 砂 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.0km以 下	1.000	m3	5,177	5,177	S単 24号
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,250	4,250	S単 9号
	合 計				9,427	
	単 価				9,427	
	*** B単ー 11号 ***					
	コンクリート 21-8-25(高炉B) W/C55%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m3	35,740	35,740	S単 31号
	合 計				35,740	
	単 価				35,740	

事業名	地盤沈下対策事業 下板2期地区
工事名	R8徳耕 地沈 下板2期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 12号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,752	9,752	S単 28号
	合 計				9,752	
	単 価				9,752	
	*** B単- 13号 ***					
	コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	35,310	35,310	S単 32号
	合 計				35,310	
	単 価				35,310	
	*** B単- 14号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,957	4,957	S単 29号
	合 計				4,957	

事業名	地盤沈下対策事業 下板2期地区
工事名	R8徳耕 地沈 下板2期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,957	
	*** B単－ 15号 ***					
	鉄筋		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし	1.000	ton	327,489	327,489	S単 12号
	合 計				327,489	
	単 価				327,489	
	*** B単－ 16号 ***					
	水抜きパイプ VPφ50		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	塩ビ管 VP50,,	0.150	m	675	101	S単 5号
	フィルター材 50,,	1.000	個	165	165	S単 6号
	合 計				266	
	単 価				266	
	*** B単－ 17号 ***					
	大型土のう撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バック杓,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,006	1,006	S単 15号

事業名	地盤沈下対策事業 下板2期地区
工事名	R8徳耕 地沈 下板2期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,006	
	単 価				1,006	
	*** B単－ 18号 ***					
	積込 (ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	233	233	S単 22号
	合 計				233	
	単 価				233	
	*** B単－ 19号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ ン バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,711	1,711	S単 25号
	合 計				1,711	
	単 価				1,711	
	*** B単－ 20号 ***					
	残土処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	残土処分費	1.000	m3	2,700	2,700	S単 10号

事業名	地盤沈下対策事業 下板2期地区
工事名	R8徳耕 地沈 下板2期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,700	
	単 価				2,700	
	*** B単－ 21号 ***					
	廃棄物処理 廃プラ		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	廃棄物処理工 廃プラ	1.000	ton	143,905	143,905	T単 1号
	合 計				143,905	
	単 価				143,905	
	*** B単－ 22号 ***					
	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,13,1,なし	1.000	m ²	564	564	S単 19号
	合 計				564	
	単 価				564	
	*** B単－ 23号 ***					
	大型土のう 設置・撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ハック杓,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし	1.000	袋	3,797	3,797	S単 16号

事業名	地盤沈下対策事業 下板2期地区
工事名	R8徳耕 地沈 下板2期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,006	1,006	S単 15号
	大型土のう袋 1.0t用,,	2.000	枚	1,100	2,200	S単 7号
	合 計				7,003	
	単 価				7,003	
	*** B単ー 24号 ***					
	大型土のう詰土運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	大型土のう詰土運搬 仮置き場から現地	1.000	m3	1,540	1,540	T単 3号
	大型土のう詰土運搬 現地から仮置き場	1.000	m3	1,726	1,726	T単 4号
	合 計				3,266	
	単 価				3,266	
	*** B単ー 25号 ***					
	排水ポンプ (仮設)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 12,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	94,392	94,392	S単 17号
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	16,941	16,941	S単 18号
	合 計				111,333	
	単 価				111,333	

事業名	地盤沈下対策事業 下板2期地区
工事名	R8徳耕 地沈 下板2期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 26号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B	1.000	人	16,000	16,000	S単 4号
	合 計				16,000	
	単 価				16,000	
	*** B単－ 27号 ***					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,560	10,560	S単 20号
	合 計				10,560	
	単 価				10,560	
	*** B単－ 28号 ***					
	土壌分析試験		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),,	1.000	式	203,000	203,000	S単 8号
	合 計				203,000	
	単 価				203,000	

事業名	地盤沈下対策事業 下板2期地区
工事名	R8徳耕 地沈 下板2期 付帯工事

[illegible]