

見積参考資料

工事名 R8徳耕 地沈 下板2期 付帯工事

◇経費情報

工種区分	畑かん施設工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和8年7月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所 農村整備
事業名	地盤沈下対策事業
地区名	下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事
施工場所	板野郡松茂町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	畑かん施設工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ 現場管理費				
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
13 ・ 一般管理費等				

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ 水路工	1.000	式		
・ ・ L 型水路工	1.000	式		
・ 建設発生土処理工	1.000	式		
・ ・ 建設発生土処理工	1.000	式		
・ ・ 廃棄物処理工	1.000	式		

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 作業土工	1.000	式			
床掘り	5	m3			単 A B 単 1号
埋戻 構造物周辺	3.000	m3			単 A B 単 2号
埋戻 B<1.0	0.200	m3			単 A B 単 3号
盛土 構造物周辺	1.000	m3			単 A B 単 4号
盛土 B<1.0	1.000	m3			単 A B 単 5号
基面整正	15	m ²			単 A B 単 6号
搬入土	1.000	m3			単 A B 単 7号
合 計					
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式			
柵渠支柱切断工 H100*100	5.000	本			単 A B 単 8号
柵板撤去工	24.000	枚			単 A B 単 9号
殻運搬・処理 柵板	0.600	m3			単 A B 単 10号
合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ 水路工	1.000	式			
・ ・ L 型水路工	1.000	式			
コンクリート 21-8-25(高炉B) W/C55%	3.5	m ³			単 A B 単 11号
型枠	19	m ²			単 A B 単 12号
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.1	m ³			単 A B 単 13号
型枠	0.7	m ²			単 A B 単 14号
鉄筋	0.186	ton			単 A B 単 15号
水抜きパイプ VP φ50	6.000	箇所			単 A B 単 16号
合 計					
・ 建設発生土処理工	1.000	式			
・ ・ 建設発生土処理工	1.000	式			
大型土のう撤去	67.000	袋			単 A B 単 17号
積込 (ルーズ)	520	m ³			単 A B 単 18号
土砂等運搬	570	m ³			単 A B 単 19号
残土処理	570.000	m ³			単 A B 単 20号
合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設道路工	1.000	式			
敷鉄板 設置 ~ 賃料 ~ 撤去	130	m ²			単 A B 単 22号
合 計					
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式			
大型土のう 設置・撤去	4.000	袋			単 A B 単 23号
大型土のう詰土運搬	3.000	m ³			単 A B 単 24号
合 計					
・ ・ 排水処理工	1.000	式			
排水ポンプ (仮設) .0以上 ~ 7未満	2	箇所			単 A B 単 25号
合 計					
・ ・ 安全費	1.000	式			
交通誘導警備員	10	人			単 A B 単 26号
合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 1号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	1.000	m3			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 2号 ***					
	埋戻 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ°タ()	1.000	m3			S 単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.100	m3			S 単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 3号 ***					
	埋戻 B<1.0		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ°タ()	1.000	m3			S 単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.100	m3			S 単 21号
	合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板2期地区
工事名	R8徳耕 地沈 下板2期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 4号 ***					
	盛土 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ°ク()	1.000	m3			S単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.100	m3			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	盛土 B<1.0		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ°ク()	1.000	m3			S単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.100	m3			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S 単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 7号 ***					
	搬入土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S 単 22号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,1.0km以下,バケツ容量 0.80m3m3,無し,良好	1.000	m3			S 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8号 ***					
	柵渠支柱切断工 H100*100		本		1.000 本	当たり算出
	ガス切断 8~12mm	0.280	m			S 単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 9号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	柵板撤去工		枚		1.000 枚	当たり算出
	柵板撤去工	1.000	枚			T 単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 10号 ***					
	殻運搬・処理 柵板		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.0km以 下	1.000	m3			S 単 24号
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			S 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11号 ***					
	コンクリート 21-8-25(高炉B) W/C55%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	1.000	m3			S 単 31号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 12号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 13号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m ³			S 単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 14号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 29号
	合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 下板2期地区
工事名	R8徳耕 地沈 下板2期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 15号 ***					
	鉄筋		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし	1.000	ton			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 16号 ***					
	水抜きパイプ VPφ50		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	塩ビ管 VP50,,	0.150	m			S単 5号
	フィルター材 50,,	1.000	個			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 17号 ***					
	大型土のう撤去		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,バック杓,0m3,なし	1.000	袋			S単 15号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 18号 ***					
	積込 (ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S 単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 19号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3			S 単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 20号 ***					
	残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	残土処分費	1.000	m3			S 単 10号

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 21号 ***					
	廃棄物処理 廃プラ		ton		1.000 ton	当たり算出
	廃棄物処理工 廃プラ	1.000	ton			T 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 22号 ***					
	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,13,1,なし	1.000	m ²			S 単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 23号 ***					
	大型土のう 設置・撤去		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バック杓,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし	1.000	袋			S 単 16号

事業名	地盤沈下対策事業 下板2期地区
工事名	R8徳耕 地沈 下板2期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう工 撤去,バック材,0m3,なし	1.000	袋			S単 15号
	大型土のう袋 1.0t用,,	2.000	枚			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 24号 ***					
	大型土のう詰土運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	大型土のう詰土運搬 仮置き場から現地	1.000	m3			T単 3号
	大型土のう詰土運搬 現地から仮置き場	1.000	m3			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 25号 ***					
	排水ポンプ(仮設) ,0以上~7未満		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) ,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所			S単 17号
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所			S単 18号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 26号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B	1.000	人			S 単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 27号 ***					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,	1.000	ton			S 単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 28号 ***					
	土壌分析試験		式		1.000 式	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),,	1.000	式			S 単 8号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,1.0km以下,バケット容量 0.80m3m3,無し,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(通称t積級)	2.0				
	3)運搬距離	1.0km以下				
	4)積込機械区分	バケット容量 0.80m3m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[オロード・デ・イゼル]	0.450	供用日			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油 バートル給油	7.600	L			
	運転手 (一般)	0.380	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバクタ()				

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 3号 ***					
	ガス切断		m		100.000 m	当たり算出
	ガス切断 8 ~ 12mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)板厚区分(mm)	8 ~ 12mm		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	酸素ガス ボンベ	20.270	m3			
	アセチレンガス ボンベ	8.690	kg			
	雑品 5%	0.050				
	溶接工	4.540	人			
	普通作業員	4.540	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 4号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 交通誘導警備員 B	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 5号 ***					
	塩ビ管		m		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビ管 VP50, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	塩ビ管 VP50	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 6号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	フィルター材		個		1.000 各単位	当たり算出
	フィルター材 50. . .			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	フィルター材 50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 7号 ***					
	大型土のう袋		枚		1.000 各単位	当たり算出
	大型土のう袋 1.0 t 用. . .			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	大型土のう袋 1.0 t 用	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 8号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む)...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	鉄筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	残土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	残土処分費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 11号 ***					
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 廃プラ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	廃プラ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 廃プラ	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 12号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	2.300	人			
	普通作業員	0.200	人			
	諸雑費	0.120				
	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.040	日			<賃料>
	土木一般世話役	0.500	人			
	鉄筋工	3.500	人			
	普通作業員	0.300	人			
	諸雑費	0.080				
	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.110	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 13号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg を超え 170kg / 枚以下, なし, -, -, 再 利用撤去を行なわない			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	蓋版				
	2) 施工区分	昼間施工				
	3) 規格	コンクリート・鋼製				
	4) 規格	40kg を超え 170kg / 枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40 を超え 170kg / 枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 14号 ***					
	トラック[普通型]		日		1.000 各単位	当たり算出
	トラック[普通型] , 通称 1.5t 積級, ...			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械コード 単位が時間のみ					
	2) 機械コード (同上)					
	3) 機械損料算出区分					
	4) 運転 1 日 当たり 運転時間 (T)	4.4 時間				

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法					
	9)燃料区分					
	10)燃料消費量(入力の場合)					
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
	トラック[普通型]					<損料>
		1.000	日			
	軽油					
	バートル給油	11.000	L			
	運転手(一般)					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S 単 - 15号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	撤去,バックホ,0m3,なし			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分	撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工機械区分	バックホ		夜間制約作業時間:0.0		
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.004				
	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型(～ 2014)]	1.210	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞｯｸ-ﾌﾞ給油	101.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 115.000 袋
	単 価		袋			
	*** S 単 - 16号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎ 現地土				
	5)購入土材数量(m3 / 袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり なし				
	土木一般世話役	1.000	人			

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.010				
	大型土のう袋					計上無し
	大型土のう袋 (1.0 t 用)	34.000	枚			
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)]	1.280	日			<賃料>
	軽油					
	バックホ給油	63.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 34.000 袋
	単 価		袋			
	*** S 単 - 17号 ***					
	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 、常時排水、0以上～7未満、発動発電機、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運転日数			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)排水方法	常時排水		夜間制約作業時間:0.0		
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	発動発電機 [G 駆動・～低騒音型]	12.960	日			<賃料>
	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	335.000	L			

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	0.480	人			
	普通作業員	0.600	人			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S 単 - 18号 ***					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm なし		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.230	人			
	普通作業員	0.430	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 19号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,13,1,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)供用日数	13		夜間制約作業時間:0.0		
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員					
		2.900	人			
	普通作業員					
		2.900	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					<賃料>
		3.310	日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L			
	運転手(特殊)					
		2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 20号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)製品長	12m以内		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬距離(片道)	10kmまで		夜間制約作業時間:0.0		
	3)計上方法	往復計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	7)冬期割増率(実数)					

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	8)深夜早朝割増率 (実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 21号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 22号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単 - 23号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 24号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ バック容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 バックホウ バック容量0.13m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	9.0km以下				
	単 価		m3			

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 25号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 26号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾄ容量0.13m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3			

事業名	地盤沈下対策事業 下板2期地区
工事名	R8徳耕 地沈 下板2期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 30号 ***					
	スクラップ		ton		1.000 各単位	当たり算出
	スクラップ 鉄 ヘビーH1			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	鉄 ヘビーH1		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	スクラップ 鉄 ヘビーH1	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 31号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	生コンクリート(高炉 B) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S 単 - 32号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	0(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T 単 - 1号 ***					
	廃棄物処理工		ton		0.200 ton	当たり算出
	廃プラ					
	建設廃材 廃プラ	0.200	ton			S 単 11号
	トラック[普通型] ,通称1.5t積級...	0.600	日			S 単 14号
	合 計					算出数量 0.200 ton
	単 価		ton			
	*** T 単 - 2号 ***					
	柵板撤去工		枚		1.000 枚	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を 行なわない	0.500	枚			S 単 13号
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** T 単 - 3号 ***					
	大型土のう詰土運搬		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 下板 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事			
名称	規格	単位	単価	備考
残土処分費		m3	2,700	運搬距離 L=9.3km
建設廃材	鉄筋コンクリート廃材	m3	4,250	運搬距離 L=8.9km
建設廃材	廃プラ	ton	60,000	運搬距離 L=6.4km

数量計算書

[illegible]

土 積 計 算 書

測点	点間	掘削			埋戻						盛土						基面整正		
					構造物周辺			B<1.0			構造物周辺			B<1.0					
	距離	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
0.0		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			1.75		
1.5	1.500	0.60	0.30	0.50	0.38	0.19	0.30	0.04	0.02	0.00	0.15	0.08	0.10	0.13	0.07	0.10	1.75	1.75	2.60
7.5	6.000	0.60	0.60	3.60	0.38	0.38	2.30	0.04	0.04	0.20	0.15	0.15	0.90	0.13	0.13	0.80	1.75	1.75	10.50
9.0	1.500	0.00	0.30	0.50	0.00	0.19	0.30	0.00	0.02	0.00	0.00	0.08	0.10	0.00	0.07	0.10	1.75	1.75	2.60
計	9.000			4.60			2.90			0.20			1.10			1.00			15.70

建設発生土処理工 計算書

工 種	規格	計 算 式	数量	単位	備 考
〈建設発生土処理工〉					
大型土のう撤去		$9+9+20+7+22=$	67	袋	
積込	盛土分	$(187.58+281.81)/2*1.0=$	234.70	m3	
		$281.81*1.0=$	281.81	m3	
	計	$234.70+281.81=$	516.51	m3	
運搬	盛土分	積込土量より=	516.51	m3	
	大型土のう	$67*1.0/1.2=$	55.8	m3	
	計	$516.51+55.8=$	572.31	m3	
処分		運搬数量より=	572.31	m3	
〈廃棄物処分工〉					
運搬	廃プラ	$67*2.8*1/1000=$	0.19	t	
処分	廃プラ	運搬数量より=	0.19	t	
〈仮設工〉					
仮設道路	敷鉄板	$1.5*9.0+19.5*6=$	130.5	m2	
	敷鉄板	$130.5/(1.524*3.048)=28$ 枚			
		28 枚* 0.802 t/枚=	22.456	t	