

R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 作業土工				
床掘り		m3	5	
埋戻	構造物周辺	m3	3.000	
埋戻	B<1.0	m3	0.200	
盛土	構造物周辺	m3	1.000	
盛土	B<1.0	m3	1.000	
基面整正		m ²	15	
搬入土		m3	1.000	
2. 構造物撤去工				
(1) 構造物撤去工				
柵渠支柱切断工	H100*100	本	5.000	
柵板撤去工		枚	24.000	
殻運搬・処理	柵板	m3	0.600	
3. 水路工				
(1) L型水路工				
コンクリート	21-8-25(高炉B) W/C55%	m3	3.5	
型枠		m ²	19	
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m3	1.1	
型枠		m ²	0.7	
鉄筋		ton	0.186	
水抜きパイプ	VP φ 50	箇所	6.000	
4. 建設発生土処理工				
(1) 建設発生土処理工				
大型土のう撤去		袋	67.000	

R 8 徳耕 地沈 下板 2 期 付帯工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
積込（ルーズ）		m3	520	
土砂等運搬		m3	570	
残土処理		m3	570.000	
（2）廃棄物処理工				
廃棄物処理	廃プラ	ton	0.200	
5. 仮設工				
（1）仮設道路工				
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	130	
（2）仮設土留・仮締切工				
大型土のう	設置・撤去	袋	4.000	
大型土のう詰土運搬		m3	3.000	
（3）排水処理工				
排水ポンプ（仮設）	,0以上～7未満	箇所	2	
（4）安全費				
交通誘導警備員		人	10	
6. その他				
（1）運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	22.46	
一括計上価格				
1. 一括計上価格				
（1）土壌分析試験				
土壌分析試験		式	1.000	
（2）廃棄物処理				
スクラップ		ton	0.100	