

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 川田川 吉・山川町 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		180			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		2			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:粘性土、砂質土、砂質土、粘性土	m2		20			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:有り	m2		160			
残土処理工		式		1			
積込(ルース)		m3		230			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 川田川 吉・山川町 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		230			
仮置土積込		m3		230			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		230			
残土等処分		m3		230			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		200			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		130			
法覆護岸工		式		1			
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:50cm, 高さ:40cm	m		141			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 川田川 吉・山川町 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		3		
基面整正		m2		100		
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:50cm, 高さ:40cm	m		4		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		0.1		
基面整正		m2		3		
平ブロック張		m2		283		
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		1		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		0.1		
護岸附属物工		式		1		
小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		0.3		
基面整正		m2		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 川田川 吉・山川町 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
小口止	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m		0.3			
基面整正		m2		0.5			
小口止	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m		0.3			
基面整正		m2		1			
張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m		7			
張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m		4			
階段		箇所		1			
階段基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m		2			
植生工		式		1			
防草ｼｰﾄ	露出 不織布	m2		406			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 川田川 吉・山川町 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		10			
交通誘導警備員	B	人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 川田川 吉・山川町 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			