

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 8 徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 区画線工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装		式		1.000			
区画線工		式		1.000			
区画線工 含有量20～23%		式		1.000			
溶融式区画線 供用区間	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		224.000			
溶融式区画線 供用区間	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		25.000			
溶融式区画線 未供用	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		68.000			
溶融式区画線 供用区間	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:せづう 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		143.000			
溶融式区画線 供用区間	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		23.000			
溶融式区画線 未供用	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		37.000			
溶融式区画線 供用区間	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		126.000			
溶融式区画線 未供用	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		24.000			

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線消去	施工方法区分:ウォーターシールド式	m		63.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 A		人日		3.000		
交通誘導警備員 B		人日		12.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		