

R 8 三林 地すべり（国債） 三好市尾又 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 地すべり防止				
(1)抑止工				
土工		式	1.000	
掘削（土砂）		m ³	82.000	
残土処理工		m ³	82.000	
土砂掘削面整形		m ²	67.000	
アンカー工		式	1.000	
削孔（アンカー）	135mm, 礫質土	m	345.500	
削孔（アンカー）	135mm, 軟岩	m	209.100	
鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着等(アンカー)	二重防食, PC鋼線より線 (工場組立), 400≦f< 1300kN	本	23.000	
グラウト注入	24N/mm ² W/C≦47.5%	m ³	9.300	
アンカー工資材	設計荷重680kN/本 23本	式	1.000	
C E型耐荷体	φ 12.7×7 L=2.065m	本	23.000	
C E型引張材	φ 12.7×7	m	524.100	
C E型緊張余長材	φ 12.7×7 L=1.0m	本	23.000	
オイルキャップ		個	23.000	
ヘッドアダプター		個	23.000	
アンカーヘッド		個	23.000	
クサビ	φ 12.7	組	161.000	
アンカープレート（メッキ品）	300×32 φ 121	枚	13.000	
アンカープレート（メッキ品）	280×32 φ 121	枚	10.000	
防錆材	16kg/缶	缶	2.900	
止水材		本	2.300	
エクステンションキット	φ 12.7×7 L=0.5m	本	23.000	

R 8 三林 地すべり（国債） 三好市尾又 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
シームレスパイレンパッカー		m	172.500	
排気・パッカー注入パイプ		m	426.700	
アジャストプレート（BA型）	φ 165（0° ～15° ）	組	23.000	
受圧板工	コンクリート	式	1.000	
受圧板コンクリート	BB24-8-25(20) W/C≦55% 一般養生	m ³	31.100	
型枠工（受圧板コンクリート）	一般型枠	m ²	67.900	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150	本	2.600	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	13.200	
均し基礎コンクリート		m ³	2.000	
床堀（土砂）		m ³	2.000	
基面整正		m ²	18.500	
型枠工（均し基礎コンクリート）	一般型枠	m ²	2.600	
鉄筋工	SD345, D16	kg	973.400	
鉄筋工	SD345, D13	kg	531.700	
鉄筋工	SD345, D10	kg	96.100	
型枠工（小口止）	一般型枠	m ²	0.400	
裏石積工（間詰）	t=20cm 割栗石80～150mm	m ²	32.000	
裏込コンクリート	BB18-8-40 W/C≦60% 一 般養生	m ³	2.000	
受圧板工	二次製品	式	1.000	
受圧板設置工	許容荷重680kN	基	10.000	
張コンクリート	BB24-8-25(20) W/C≦55% 一般養生	m ³	51.100	
型枠工（張コンクリート）	一般型枠	m ²	174.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150	本	1.200	
均し基礎コンクリート		m ³	1.300	
床堀（土砂）		m ³	1.000	

R 8 三林 地すべり（国債） 三好市尾又 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
基面整正		m ²	12.600	
型枠工（均し基礎コンクリート）	一般型枠	m ²	3.000	
鉄筋金網	D13×250×250	kg	1,283.600	
型枠工	一般型枠	m ²	9.700	
裏込コンクリート	BB18-8-40 W/C≤60% 一般養生	m ³	91.200	
植生マット	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット	m ²	16.700	
2. 仮設工				
（1）仮設工				
仮設工		式	1.000	
ボーリングマシン移設		回	4.000	
足場（アンカー）		空m ³	342.900	
ラフテレンクレーン		日	2.000	
足場仮設	傾斜地足場	箇所	2.000	
運搬費				
1. 運搬費				
（1）運搬費				
運搬費		式	1.000	
現場内小運搬	特装車運搬	ton	2.800	
技術管理費（現場及び一般対象）				
1. 地質調査業務（一般調査）				
（1）地すべり調査（基礎地盤調査）				
機械ボーリング	CB-3、CB-4	式	1.000	
機械ボーリング（土質ボーリング）	オールコアボーリング、φ66mm、礫混じり土砂	m	38.000	
機械ボーリング（岩盤ボーリング）	オールコアボーリング、φ66mm、軟岩	m	11.000	
一括計上価格				

R 8 三林 地すべり（国債） 三好市尾又 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土壌試験費				
(1)土壌試験費				
土壌試験費		式	1.000	
土壌分析試験費	条例第58条,規則第35条 (諸経費含,28項目,銅含まず)	式	1.000	