

工事数量総括表(1 工区)

工事名	R 8 三土 黒川谷川 三・山城八千坊 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	m3		20			
残土処理工		式		1			
土砂積込		m3		40			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
残土等処分		m3		40			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		40			

工事数量総括表(1 工区)

工事名	R 8 三土 黒川谷川 三・山城八千坊 護岸工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		20			
基面整正		m2		7			
巨石積護岸工		式		1			
巨石積工		m2		32			
基礎コンクリート		m3		1			
天端コンクリート		m3		0.7			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
仮設盛土設置・撤去		m3		40			
大型土のう製作・設置		袋		47			
大型土のう撤去		袋		47			

工事数量総括表(1 工区)

工事名	R 8 三土 黒川谷川 三・山城八千坊 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		9			
土留・仮締切工		式		1			
大型土のう製作・設置		袋		11			
大型土のう撤去		袋		11			
廃棄物運搬・処理	廃プラスチック	t		0.14			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水	日		10			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		m		12			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去・再設置		m		10			

工事数量総括表(1 工区)

工事名	R 8 三土 黒川谷川 三・山城八千坊 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
資機材搬入・搬出		式		1			
資機材搬入・搬出		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		2			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(1 工区)

工事名	R 8 三土 黒川谷川 三・山城八千坊 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 8 三土 黒川谷川 三・山城八千坊 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		1			
残土処理工		式		1			
土砂積込		m3		3			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		3			
残土等処分		m3		3			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		2			

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 8 三土 黒川谷川 三・山城八千坊 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
基面整正		m2		2			
根継工		式		1			
コンクリート	ペーライン0.2m3含	m3		3			
型枠		m2		8			
目地板	瀝青質目地板, t=10mm	m2		0.7			
間詰コンクリート		m3		0.1			
埋戻コンクリート		m3		0.6			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		98			
土留・仮締切工		式		1			

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 8 三土 黒川谷川 三・山城八千坊 護岸工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
大型土のう製作・設置		袋		8		
大型土のう撤去		袋		8		
廃棄物運搬・処理	廃プラスチック	t		0.02		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日		10		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管		m		28		
暗渠排水管台座		掛m2		20		
資機材搬入・搬出		式		1		
資機材搬入・搬出		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 8 三土 黒川谷川 三・山城八千坊 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通誘導警備員	B	人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		17			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(2工区)

[illegible]

工事数量総括表(3工区)

工事名	R 8 三土 黒川谷川 三・山城八千坊 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	m3		1			
寄石		m3		3			
擁壁護岸工		式		1			
間詰工		式		1			
コンクリート		m3		4			
型枠		m2		3			
仮設工		式		1			
1号坂路工		式		1			

工事数量総括表(3工区)

工事名	R 8 三土 黒川谷川 三・山城八千坊 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設盛土設置・撤去		m3		20			
敷砂利設置・撤去	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m3		20			
2号坂路工		式		1			
土のう積	設置・撤去	m2		7			
土砂等運搬		m3		2			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		5			
廃棄物運搬・処理	廃プラスチック	t		0.01			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(3工区)

工事名	R 8 三土 黒川谷川 三・山城八千坊 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		0.8			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			