

工事数量総括表(1 工区)

工事名	R 8 三土 相川 三・山城相川 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂積込	土砂	m3		2			
土砂積込	軟岩	m3		10			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
残土等処分		m3		10			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		7			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		10			

工事数量総括表(1 工区)

工事名	R 8 三土 相川 三・山城相川 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		5			
根継工		式		1			
コンクリート	ペーライン3m3含	m3		21			
型枠		m2		35			
基面整正		m2		2			
目地板	瀝青質目地板, t=10mm	m2		2			
間詰コンクリート	モルタル	m3		0.5			
埋戻コンクリート		m3		4			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		5			

工事数量総括表(1 工区)

工事名	R 8 三土 相川 三・山城相川 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		5			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		5			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
土のう積	製作・積立	m2		9			
土のう積	撤去	m2		9			
土砂等運搬		m3		6			
廃棄物運搬・処理	廃プラスチック	t		0.006			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日		12			

工事数量総括表(1 工区)

工事名	R 8 三土 相川 三・山城相川 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		m		44			
資機材搬入・搬出		式		1			
資機材搬入・搬出		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(1 工区)

工事名	R 8 三土 相川 三・山城相川 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 8 三土 相川 三・山城相川 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂積込	土砂	m3		10			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
残土等処分		m3		10			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
割栗石		m3		6			
割栗石	かきこみ	m3		8			

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 8 三土 相川 三・山城相川 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
底張工		式		1			
コンクリート		m3		35			
基礎材		m2		26			
基面整正		m2		7			
裏石積		m2		2			
間詰コンクリート		m3		0.4			
根継工		式		1			
コンクリート		m3		1			
型枠		m2		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 8 三土 相川 三・山城相川 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		0.1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.1			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
土のう積	製作・積立	m2		4			
土のう積	撤去	m2		4			
土砂等運搬		m3		2			
廃棄物運搬・処理	廃プラスチック	t		0.003			
水替工		式		1			

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 8 三土 相川 三・山城相川 護岸工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日		11			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		m		24			
暗渠排水管台座		掛m2		20			
資機材搬入・搬出		式		1			
資機材搬入・搬出		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 8 三土 相川 三・山城相川 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			