

見積参考資料

工事名 R 8 三土 相川 三・山城相川 護岸工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	三好 2
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（1工区）

工事名	R 8 三土 相川 三・山城相川 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
残土処理工		式	1				
土砂積込	土砂	m3	2				単 1号
土砂積込	軟岩	m3	10				単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10				単 3号
残土等処分		m3	10				単 4号
擁壁護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	7				単 5号
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3	10				単 6号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	5				単 7号
根継工		式	1				

設計内訳書（1工区）

工事名	R 8 三土 相川 三・山城相川 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	ペーライン3m3含	m3	21				単 8号
型枠		m2	35				単 9号
基面整正		m2	2				単 10号
目地板	瀝青質目地板, t=10mm	m2	2				単 11号
間詰コンクリート	モルタル	m3	0.5				単 12号
埋戻コンクリート		m3	4				単 13号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	5				単 14号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	5				単 15号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	5				単 16号
仮設工		式	1				

設計内訳書（1工区）

工事名	R 8 三土 相川 三・山城相川 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留・仮締切工		式	1				
土のう積	製作・積立	m2	9				単 17号
土のう積	撤去	m2	9				単 18号
土砂等運搬		m3	6				単 19号
廃棄物運搬・処理	廃プラスチック	t	0.006				単 20号
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	12				単 21号
仮水路工		式	1				
暗渠排水管		m	44				単 22号
資機材搬入・搬出		式	1				
資機材搬入・搬出		式	1				内 1号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	10				単 23号

設計内訳書（1 工区）

工事名	R 8 三土 相川 三・山城相川 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（2工区）

工事名	R 8 三土 相川 三・山城相川 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
残土処理工		式	1				
土砂積込	土砂	m3	10				単 24号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10				単 25号
残土等処分		m3	10				単 26号
擁壁護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	10				単 27号
割栗石		m3	6				単 28号
割栗石	かきこみ	m3	8				単 29号
底張工		式	1				
コンクリート		m3	35				単 30号

設計内訳書（2工区）

工事名	R 8 三土 相川 三・山城相川 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎材		m2	26				単 31号
基面整正		m2	7				単 32号
裏石積		m2	2				単 33号
間詰コンクリート		m3	0.4				単 34号
根継工		式	1				
コンクリート		m3	1				単 35号
型枠		m2	1				単 36号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	0.1				単 37号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.1				単 38号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.1				単 39号

設計内訳書（2工区）

工事名	R 8 三土 相川 三・山城相川 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
土留・仮締切工		式	1				
土のう積	製作・積立	m2	4				単 40号
土のう積	撤去	m2	4				単 41号
土砂等運搬		m3	2				単 42号
廃棄物運搬・処理	廃プラスチック	t	0.003				単 43号
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	11				単 44号
仮水路工		式	1				
暗渠排水管		m	24				単 45号
暗渠排水管台座		掛m2	20				単 46号
資機材搬入・搬出		式	1				
資機材搬入・搬出		式	1				内 2号

設計内訳書（2工区）

工事名	R 8 三土 相川 三・山城相川 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	10				単 47号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	資機材搬入・搬出						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	重機搬入・搬出		式	1			単 55号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	資機材搬入・搬出						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	重機搬入・搬出		式	1			単 55号
	合計						

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	土砂積込	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂積込	軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		岩塊・玉石, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7. 5 km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	床掘り	土質:岩塊・玉石	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	コンクリート	ペーライン3m3含	単位	m3	単位数量	21	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	21				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	3				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	目地板	瀝青質目地板, t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	間詰コンクリート	モルタル	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	埋戻コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 48号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 49号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	土のう積	製作・積立	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		製作・積立, 小口並べ, 普通	m2	1			単 50号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	土のう積	撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		撤去, 小口並べ	m2	1			単 51号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1			搬入	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7. 5 km以下	m3	1			搬入	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7. 5 km以下	m3	1			搬出	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1			搬出	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	廃棄物運搬・処理	廃プラスチック	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 20. 5km以下	t	1				
処分費(t)			t	1			単 52号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	12	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 53号	
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	12			単 54号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	暗渠排水管		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, ダブル構造 呼径900mm, 要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 56号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	土砂積込	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7. 5 km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	割栗石		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石投入		半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m3	1				
割栗石 150-200mm			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	割栗石	かきこみ	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 226				
特殊作業員			人	0. 419				
山林砂防工			人	1. 065				
栗石 50-150mm			m3	11. 4				
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	0. 323				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	基礎材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	裏石積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石 50-150mm	m2	1			単 57号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	間詰コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 48号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 49号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	土のう積	製作・積立	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		製作・積立, 小口並べ, 普通	m2	1			単 50号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	土のう積	撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		撤去, 小口並べ	m2	1			単 51号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1			搬入	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7. 5 km以下	m3	1			搬入	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7. 5 km以下	m3	1			搬出	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1			搬出	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	廃棄物運搬・処理	廃プラスチック	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 20. 5km以下	t	1				
処分費(t)			t	1			単 52号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	11	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 53号	
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	11			単 54号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	暗渠排水管		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, ダブル構造 呼径600mm, 要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	暗渠排水管台座		単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 58号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 56号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻（無筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	土のう積工	製作・積立, 小口並べ, 普通	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 流用土			m3	3. 4				
土のう 62×48cm(普通)			袋	170				
土木一般世話役			人	0. 34				
普通作業員			人	4. 93				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	土のう積工	撤去, 小口並べ	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2. 72				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費(廃ﾌﾟﾗ)			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 59号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 60号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 61号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	重機搬入・搬出		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)25t吊			日	2			単 62号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石 50-150mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 50-150mm			m3	11. 4				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	1. 7				
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	8. 7				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	足場工	単管足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 9				
とび工			人	6. 9				
普通作業員			人	1. 8				
リフト用クレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 60号	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊			日	1				
合計								
単価							円/日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 三土 相川 三・山城相川 護岸工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3 吊 能 力 2. 9t 吊	日	1. 728	19, 703	
L001010007	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	日	0. 414	4, 210	
L001100007	工事用 水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	27. 6	14, 517	
L001110010	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日	27. 6	74, 244	
L001130006	ラフテレンクレーン [油圧伸縮シブ型]	最大吊上能力25t吊	日	0. 16	8, 512	
L301010270	ラフテレンクレーン [油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	4	212, 800	
M000202050	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	供用日	1. 06	9, 108	
M000202097	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	排出ガス対策型 (第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	供用日	1. 044	9, 764	
M000202129	バ ッ ク ホウ (クローラ) 後方超小旋回・超低騒音・クレーン付	排ガス対策2014年バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 5～0. 6m3 吊 2. 9t	供用日	1. 322	29, 999	
M000202142	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	供用日	0. 057	1, 256	
M000301002	タンクトラック [オンロード・ディーゼル]	通称4t積級	供用日	2. 55	25, 531	
M000301005	タンクトラック [オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	0. 21	5, 115	
M000302010	トラック [クレーン装置付]	通称2t積級 吊能力2. 9t	供用日	0. 002	13	
M000806001	タンバ及びランマ [ランマ]	通称60～80kg級	供用日	0. 226	163	
M000903010	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	1. 297	75, 476	
	合計額				490, 411	

見積単価一覧表

名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	2,700	運搬距離 L=7.3km
処分費	廃プラスチック	t	28,500	運搬距離 L=20.5km
処分費	Co殻（無筋）	m3	4,200	運搬距離 L=12.6km

数 量 総 括 表

相川(1工区)

工 種 ・ 種 別	細 別	規 格	単位	計算数量	設計数量	備 考
作業土工						
床掘り	土砂		m ³	6.5	7	
	軟岩		m ³	11.3	10	
埋戻し	流用土		m ³	4.5	5	
残土処理工						
土砂等運搬・処分	土砂		m ³	1.5	2	
	軟岩		m ³	11.3	10	
構造物取壊し工						
コンクリート取壊し	無筋構造物	機械施工	m ³	5.2	5	
殻運搬・処分	無筋コンクリート		m ³	5.2	5	
根継工						
コンクリート		18-8-40	m ³	21.3	21	
型 枠		無筋構造物	m ²	35.3	35	
基面整正			m ²	1.5	2	
ペーラインコンクリート	岩 10cm	18-8-40	m ³	2.8	3	
目地材設置		瀝青質目地材 t=10	m ²	2.1	2	

数 量 総 括 表

相川(1工区)

工 種 ・ 種 別	細 別	規 格	単位	計算数量	設計数量	備 考
間詰コンクリート	モルタル	1:3 普通セメント	m ³	0.5	0.5	
埋戻しコンクリート		18-8-40	m ³	4.1	4	
仮設工						
土のう工	小口並べ	62×48cm	m ²	9.0	9	
土のう袋		化学センイ土のう(17袋/m2)	袋	153.0	153	
土運搬	土のう中積土	土砂	m ³	5.6	6	
現場発生品運搬	廃プラ	化学センイ土のう 0.04kg/袋	t	0.006	0.006	
仮排水管	波状管(ダブル管)	φ900	m	44.0	44	
機材搬入・搬出	ラフテレーンクレーン	25t	日	2.0	2	
ポンプ設置・撤去			箇所	1.0	1	
ポンプ排水	作業時排水		日	12.0	12	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B		人/日	10.0	10	

数量計算書

[illegible]

土 積 計 算 書

作業土工

測 点	点 間 距 離	床掘り (土砂)			床掘り (軟岩)			埋戻し (流用土)						備 考
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積				
NO. 0+11. 30	0. 000	1. 7			-			1. 2						
NO. 0+13. 80	2. 500	1. 7	1. 70	4. 3	-			1. 2	1. 20	3. 0				
NO. 0+13. 80'	0. 000	-			0. 7			-						
NO. 0+14. 30	0. 500	-			0. 7	0. 70	0. 4	-						
NO. 1	5. 700	-			0. 5	0. 60	3. 4	-						
NO. 1+2. 00	2. 000	-			0. 3	0. 40	0. 8	-						
NO. 1+10. 00	8. 000	-			0. 6	0. 45	3. 6	-						
NO. 1+13. 90	3. 900	-			0. 6	0. 60	2. 3	-						
NO. 1+15. 30	1. 400	-			0. 6	0. 60	0. 8	-						
NO. 1+15. 30'	0. 000	2. 2			-			1. 5						
NO. 1+16. 30	1. 000	2. 2	2. 20	2. 2	-			1. 5	1. 50	1. 5				
計	25. 000			6. 5			11. 3			4. 5				

数量計算書

[illegible]

平均断面計算書

構造物取壊し工

[illegible]

数量計算書

[illegible]

[illegible]

平 均 断 面 計 算 書

根継工

測 点	点 間 距 離	コンクリート			型 枠			間詰コンクリート			埋戻しコンクリート			備 考
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	面 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	
NO. 0+11. 30	0. 000	1. 00			2. 51			0. 00			－			H=2. 40m
NO. 0+13. 80	2. 500	1. 00	1. 000	2. 50	2. 51	2. 510	6. 28	0. 00	0. 000	0. 00	－			H=2. 40m
NO. 0+13. 80'	0. 000	0. 82	0. 910	0. 00	1. 09	1. 800	0. 00	0. 00	0. 000	0. 00	0. 24			H=1. 95m
NO. 0+14. 30	0. 500	0. 82	0. 820	0. 41	1. 09	1. 090	0. 55	0. 09	0. 045	0. 02	0. 24	0. 24	0. 12	H=1. 95m
NO. 1	5. 700	0. 82	0. 820	4. 67	1. 33	1. 210	6. 90	0. 05	0. 070	0. 40	0. 14	0. 19	1. 08	H=1. 95m
NO. 1+2. 00	2. 000	0. 82	0. 820	1. 64	1. 47	1. 400	2. 80	0. 00	0. 025	0. 05	0. 09	0. 12	0. 23	H=1. 95m
NO. 1+10. 00	8. 000	0. 84	0. 830	6. 64	1. 10	1. 285	10. 28	0. 00	0. 000	0. 00	0. 27	0. 18	1. 44	H=2. 00m
NO. 1+13. 90	3. 900	0. 82	0. 830	3. 24	1. 14	1. 120	4. 37	0. 00	0. 000	0. 00	0. 22	0. 25	0. 96	H=1. 95m
NO. 1+15. 30	1. 400	0. 82	0. 820	1. 15	1. 14	1. 140	1. 60	0. 00	0. 000	0. 00	0. 22	0. 22	0. 31	H=1. 95m
NO. 1+15. 30'	0. 000	1. 02	0. 920	0. 00	2. 56	1. 850	0. 00	0. 00	0. 000	0. 00	－			H=2. 45m
NO. 1+16. 30	1. 000	1. 02	1. 020	1. 02	2. 56	2. 560	2. 56	0. 00	0. 000	0. 00	－			H=2. 45m
計	25. 000			21. 27			35. 34			0. 47			4. 14	

土 積 計 算 書

根継工

測 点	点 距 間 離	ペーラインコンクリート (岩) 10cm									備 考
		断 面	平 均	面 積	断 面	平 均	面 積				
N0. 0+11. 30	0. 000	-									
N0. 0+13. 80	2. 500	-									
N0. 0+13. 80'	0. 000	1. 5									
N0. 0+14. 30	0. 500	1. 5	1. 50	0. 8							
N0. 1	5. 700	1. 5	1. 50	8. 6							
N0. 1+2. 00	2. 000	1. 0	1. 25	2. 5							
N0. 1+10. 00	8. 000	1. 2	1. 10	8. 8							
N0. 1+13. 90	3. 900	1. 4	1. 30	5. 1							
N0. 1+15. 30	1. 400	1. 4	1. 40	2. 0							
N0. 1+15. 30'	0. 000	-									
N0. 1+16. 30	1. 000	-									
計	25. 000			27. 8							

数量計算書

[illegible]

数 量 総 括 表

相川(2工区)

工 種 ・ 種 別	細 別	規 格	単位	計算数量	設計数量	備 考
作業土工						
床掘り	土砂		m ³	9.6	10	
割栗石		150mm～200mm	m ³	6.3	6	
割栗石	かきこみ	150mm～200mm	m ³	7.5	8	
残土処理工						
土砂等運搬・処分	土砂		m ³	9.6	10	
構造物取壊し工						
コンクリート取壊し	無筋構造物	機械施工	m ³	0.04	0.1	
殻運搬・処分	無筋コンクリート		m ³	0.04	0.1	
底張工						
コンクリート		18-8-40	m ³	34.7	35	
基礎材	t=150	再生砕石	m ²	25.9	26	
基面整正			m ²	7.3	7	
裏石積	t=20cm		m ²	2.3	2	
間詰コンクリート		18-8-40	m ³	0.4	0.4	
根継工						

数 量 総 括 表

相川(2工区)

工 種 ・ 種 別	細 別	規 格	単位	計算数量	設計数量	備 考
コンクリート		18-8-40	m ³	0.9	1	
型 枠		無筋構造物	m ²	1.4	1	
仮設工						
土のう工	小口並べ		m ²	4.2	4	
土のう袋		化学セシイ土のう(17袋/m2)	袋	72.0	72	
土運搬	土のう中積土	土砂	m ³	2.1	2	
現場発生品運搬	廃プラ	化学セシイ土のう 0.04kg/袋	t	0.003	0.003	
仮排水管	波状管(ダブル管)	φ600	m	24.0	24	
機材搬入・搬出	ラフテレーンクレーン	25t	日	2.0	2	
ポンプ設置・撤去			箇所	1.0	1	
ポンプ排水	作業時排水		日	11.0	11	
仮排水管受台設置	単管		掛m ²	24.0	20	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B		人/日	10.0	10	

数量計算書

[illegible]

土 積 計 算 書

底張工

測 点	点 間 距 離	床掘り (土砂)			割栗石			割栗石(かきこみ)						備 考
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積				
EC. 1 (0+8. 454)	0. 000	6. 9			-			-						
NO. 0+10. 00	1. 546	3. 3	5. 10	7. 9	-			-						
NO. 0+11. 00	1. 000	0. 0	1. 65	1. 7	0. 0			0. 0						
NO. 0+13. 50	2. 500	-			2. 2	1. 10	2. 8	2. 7	1. 35	3. 4				
NO. 0+13. 50'	0. 000	-			1. 9			2. 7						
NO. 0+16. 50	3. 000	-			0. 3	1. 10	3. 3	0. 0	1. 35	4. 1				
NO. 0+16. 50'	0. 000	-			0. 3			-						
NO. 1+17. 50	1. 000	-			0. 0	0. 15	0. 2	-						
計	9. 046			9. 6			6. 3			7. 5				

数量計算書

[illegible]

平均断面計算書

構造物取壊し工

[illegible]

数量計算書

[illegible]

平 均 断 面 計 算 書

底張工

測 点	点 間 距 離	コンクリート			基礎材(再生砕石)			基面整正						備 考
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	面 積	断 面	平 均	面 積				
EC. 1 (0+8. 454)	0. 000	6. 13			4. 85			4. 85						
NO. 0+10. 00	1. 546	5. 79	5. 960	9. 21	4. 56	4. 705	7. 27	4. 56	4. 705	7. 27				
NO. 0+13. 50	3. 500	4. 10	4. 945	17. 31	3. 07	3. 815	13. 35	-						
NO. 0+13. 50'	0. 000	3. 08			2. 13			-						
NO. 0+16. 50	3. 000	1. 58	2. 330	6. 99	0. 97	1. 550	4. 65	-						
NO. 0+16. 50'	0. 000	2. 02			1. 26			-						
NO. 1+17. 50	1. 000	0. 32	1. 170	1. 17	0. 00	0. 630	0. 63	-						
計	9. 046			34. 68			25. 90			7. 27				

土 積 計 算 書

底張工

測 点	点 間 距 離	裏石積 (t=20cm)			間詰コンクリート									備 考
		断 面	平 均	面 積	断 面	平 均	立 積							
EC. 1 (0+8. 454)	0. 000	-			0. 00									
NO. 0+10. 00	1. 546	-			0. 10	0. 050	0. 08							
NO. 0+11. 00	1. 000	0. 00			0. 00	0. 050	0. 05							
NO. 0+13. 50	2. 500	0. 83	0. 415	1. 04	-									
NO. 0+13. 50'	0. 000	0. 83			-									
NO. 0+16. 50	3. 000	0. 00	0. 415	1. 25	-									
NO. 0+16. 50'	0. 000	-			0. 29									
NO. 1+17. 50	1. 000	-			0. 14	0. 215	0. 22							
計	9. 046			2. 29			0. 35							

数量計算書

[illegible]

平均断面計算書

根継工

測 点	点 間 距 離	コンクリート			型 枠									備 考
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	面 積							
NO. 0+11. 30	0. 000	0. 65			1. 08									H=1. 50m
NO. 0+13. 80	1. 300	0. 65	0. 650	0. 85	1. 08	1. 080	1. 40							H=1. 50m
計	1. 300			0. 85			1. 40							

数 量 計 算 書

種 別	細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	数 量
仮設工						
土のう工	小口並べ			2.1×2	m ²	4.2
土のう袋		化学セシイ土のう (17袋/m ²)		4.2×17	袋	72.0
土運搬	土のう中積土	土砂		$2.1 \times 2 \times 0.5$	m ³	2.1
現場発生品運搬	廃プラ	化学セシイ土のう 0.04kg/袋		$72 \times 0.04 / 1000$	t	0.003
仮排水管	波状管(ダブル管)	φ600			m	24.0
機材搬入・搬出	ラフテレーンクレーン	25t			日	2
ポンプ設置・撤去					箇所	1
ポンプ排水	作業時排水				日	11
仮排水管受台設置	単管			別紙、平均断面計算書(仮設工)より	掛m ²	24.0
交通誘導警備員	交通誘導警備員B			5日×2人	人/日	10

土 積 計 算 書

底張工

[illegible]