

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 端山調子野線他 美・穴吹口山他 舗装修繕工事（維持）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		3,250,157		
舗装工		式	1		2,737,747		
舗装打換え工		式	1		2,398,682		
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下	m	40	706.8	28,272		単 1号
汚泥運搬処分		t	0.07	13,000	910		単 2号
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別：アスファルト舗装版	m2	500	1,599	799,500		単 3号
殻運搬	殻種別：舗装版破碎	m3	25	10,320	258,000		単 4号
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3	25	2,000	50,000		単 5号
表層 1層施工	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超	m2	500	2,524	1,262,000		単 6号
アスファルト舗装補修工		式	1		235,490		
パッチング 日当施工量：1t未満	材料種類：再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	1	137,600	137,600		単 7号
パッチング 日当施工量：1t以上2t未満	材料種類：再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	1	97,890	97,890		単 8号
舗装準備工		式	1		103,575		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 馬土 端山調子野線他 美・穴吹口山他 舗装修繕工事（維持）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正	補足材：無し	m2	250	165.8	41,450		単 9号
不陸整正	補足材：有り，補足材種類・規格：再生粒度調整 碎石 RM-30，補足材整正厚：28mm以上34mm未満	m2	250	248.5	62,125		単 10号
区画線工		式	1		32,410		
区画線工		式	1		32,410		
溶融式区画線 外側線	施工方法区分：溶融式手動，規格・仕様区分：実線 1 5cm，塗布厚：厚1.5mm，排水性舗装：無し	m	50	423.2	21,160		単 11号
溶融式区画線 中心線	施工方法区分：溶融式手動，規格・仕様区分：破線 1 5cm，塗布厚：厚1.5mm，排水性舗装：無し	m	25	450	11,250		単 12号
仮設工		式	1		480,000		
交通管理工		式	1		480,000		
交通誘導警備員	B	人日	30	16,000	480,000		単 13号
直接工事費		式	1		3,250,157		
共通仮設		式	1		777,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		777,000		
純工事費		式	1		4,027,157		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 端山調子野線他 美・穴吹口山他 舗装修繕工事（維持 ）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		1,973,000		
工事原価		式	1		6,000,157		
一般管理費等		式	1		1,484,843		
工事価格		式	1		7,485,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		748,500		
工事費計		式	1		8,233,500		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8		
合計						706. 8		
単価						706. 8	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	汚泥運搬処分		単位	t	単位数量	1	単価	13, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	13, 000	13, 000		
合計						13, 000		
単価						13, 000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 599
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1	1, 599	1, 599		
合計						1, 599		
単価						1, 599	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	10, 320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 17. 0km以下, 全ての費用	m3	1	10, 320	10, 320		
合計						10, 320		
単価						10, 320	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2, 000	2, 000		
合計						2, 000		
単価						2, 000	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	表層 1層施工	材料種類:各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物 (13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 524
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2, 524	2, 524		
合計						2, 524		
単価						2, 524	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	パッチング 日当施工量：1t未満	材料種類：再生密粒度アスファルト混合物 (13)	単位	t	単位数量	1	単価	137, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満	t	1	137, 600	137, 600		
合計						137, 600		
単価						137, 600	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	パッチング 日当施工量：1t以上2t未満	材料種類：再生密粒度アスファルト混合物 (13)	単位	t	単位数量	1	単価	97, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1	97, 890	97, 890		
合計						97, 890		
単価						97, 890	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	不陸整正	補足材：無し	単位	m2	単位数量	1	単価	165. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1	165. 8	165. 8		
合計						165. 8		
単価						165. 8	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	不陸整正	補足材：有り, 補足材種類・規格：再生粒度調整砕石 RM-30, 補足材整正厚：28mm以上34mm未満	単位	m2	単位数量	1	単価	248. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り, 28mm以上34mm未満, 再生粒度調整砕石 RM-30, 全ての費用	m2	1	248. 5	248. 5		
合計						248. 5		
単価						248. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	423. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	423. 2	423. 2		
合計						423. 2		
単価						423. 2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	溶融式区画線 中心線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	450	450		
合計						450		
単価						450	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	