

見積参考資料

工事名 R8徳耕 ストマネ 北島排水機場2期 排水機場補修2工事

◇経費情報

工種区分	用排水機設備製作据付工事(修繕)
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和8年7月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所 農村整備
事業名	農業水利施設保全高度化事業
地区名	北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事
施工場所	板野郡北島町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	用排水機設備製作据付工事（修繕）
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・製作工事原価				
4 純製作費				
5 ・ ・ ・直接製作費	1.000	式		
6 ・ ・据付工事原価				
7 純工事費				
8 ・ ・ ・直接工事費	1.000	式		
9 ・ ・ ・間接工事費				
10 ・ ・ ・ ・共通仮設費				
11 ・ ・ ・ ・ ・運搬費 ~ 営繕費等				
12 ・ ・ ・ ・現場管理費				

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接製作費内訳				
直接製作費	1.000	式		
・ 原動機工	1.000	式		
・ ・ 内燃機関設備工	1.000	式		
・ ・ ・ 燃料設備工	1.000	式		
・ ・ ・ 燃料設備材料費	1.000	式		
・ ・ ・ 消音設備材料費	1.000	式		
・ 補助機械設備工	1.000	式		
・ ・ 冷却水等設備工	1.000	式		
・ ・ ・ 冷却水等設備工	1.000	式		
・ 電気設備工	1.000	式		
・ ・ 制御盤工	1.000	式		
・ ・ ・ 制御盤工	1.000	式		
・ ・ ・ 電気設備材料費	1.000	式		

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費内訳				
直接工事費	1.000	式		
・ 輸送費	1.000	式		
・ ・ 輸送費	1.000	式		
・ ・ ・ 輸送費				
機器類	1.000	式		
・ ・ ・ 輸送費				
盤類	1.000	式		
・ 用排水機修繕工	1.000	式		
・ ・ 排水機修繕	1.000	式		
・ ・ ・ 原動機,減速機,消音器更新				
既設撤去	1.000	式		
・ ・ ・ 原動機,減速機,消音器更新				
新設据付	1.000	式		
・ ・ ・ 冷却水ポンプ,冷却水配管更新				
既設撤去	1.000	式		
・ ・ ・ 冷却水ポンプ,冷却水配管更新				
新設据付	1.000	式		
・ ・ ・ 既設燃料貯油槽移設				
移設据付	1.000	式		
・ ・ ・ 直流盤仮設置,既設盤改造				
	1.000	式		
・ ・ ・ 機器据付工 (直接経費)				
機械経費	1.000	式		

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					
・ 原動機工	1.000	式			
・ ・ 内燃機関設備工	1.000	式			
・ ・ ・ 燃料設備工	1.000	式			1 式当たり
燃料貯油槽 1500 L	1.000	台			単 A S 単 10号
合 計					
・ ・ ・ 燃料設備材料費	1.000	式			1 式当たり
燃料配管 SUS304	1.000	式			単 A S 単 11号
合 計					
・ ・ ・ 消音設備材料費	1.000	式			1 式当たり
排気管 SGP, 消音器架台, 保温含む	1.000	式			単 A S 単 12号
合 計					
・ 補助機械設備工	1.000	式			
・ ・ 冷却水等設備工	1.000	式			
・ ・ ・ 冷却水等設備工	1.000	式			1 式当たり

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷却水配管 SUS304	1.000	式			単 A S 単 13号
合 計					
・ 電気設備工	1.000	式			
・ ・ 制御盤工	1.000	式			
・ ・ ・ 制御盤工	1.000	式			1 式当たり
低圧主幹盤	1.000	面			単 A S 単 14号
補助盤	1.000	面			単 A S 単 15号
No.1主ポンプ継電器盤	1.000	面			単 A S 単 16号
合 計					
・ ・ ・ 電気設備材料費	1.000	式			1 式当たり
ケーブル類	1.000	式			単 A S 単 17号
盤改造部品	1.000	式			単 A S 単 18号
合 計					

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					
・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ ・ 輸送費 機器類	1.000	式			1 式当たり
輸送費 機器類,,	1.000	式			単 A S 単 5号
合 計					
・ ・ ・ 輸送費 盤類	1.000	式			1 式当たり
輸送費 盤類,,	1.000	式			単 A S 単 6号
合 計					
・ 用排水機修繕工	1.000	式			
・ ・ 排水機修繕	1.000	式			
・ ・ ・ 原動機,減速機,消音器更新 既設撤去	1.000	式			1 式当たり
原動機,減速機,消音器更新 既設撤去	1.000	式			単 A T 単 1号
据付間接費	1.000	式			単 A X 単 2号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計 (2) (間 接 費 対 象 分)					
・ ・ ・ 原動機,減速機,消音器更新 新設据付	1.000	式			1 式当たり
原動機,減速機,消音器更新 新設据付	1.000	式			単 A T 単 2号
据付間接費	1.000	式			単 A X 単 3号
合 計					
計 (1) (直 接 費 対 象 分)					
計 (2) (間 接 費 対 象 分)					
・ ・ ・ 冷却水ポンプ,冷却水配管更新 既設撤去	1.000	式			1 式当たり
冷却水ポンプ,冷却水配管更新 既設撤去	1.000	式			単 A T 単 3号
据付間接費	1.000	式			単 A X 単 4号
合 計					
計 (1) (直 接 費 対 象 分)					
計 (2) (間 接 費 対 象 分)					
・ ・ ・ 冷却水ポンプ,冷却水配管更新 新設据付	1.000	式			1 式当たり
冷却水ポンプ,冷却水配管更新 新設据付	1.000	式			単 A T 単 4号

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付間接費	1.000	式			単 A X 単 5号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ ・ ・ 既設燃料貯油槽移設 移設据付	1.000	式			1 式当たり
既設燃料貯油槽移設 移設据付	1.000	式			単 A T 単 5号
据付間接費	1.000	式			単 A X 単 6号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ ・ ・ 直流盤仮設置,既設盤改造	1.000	式			1 式当たり
直流盤仮設置,既設盤改造 直流電源盤据付,既設盤改造	1.000	式			単 A T 単 6号
据付間接費	1.000	式			単 A X 単 7号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 機器据付工 (直接経費)					1 式当たり
機械経費	1.000	式			
ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					単 A
ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力16t吊,なし	1.000	日			S 単 9号
ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					単 A
ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力16t吊,なし	2.000	日			S 単 9号
トラック[普通型]					単 A
,通称3.0～3.5t積級,,,,交替制補正対象外	3.000	日			S 単 8号
雑器具損料					単 A
	1.000	式			X 単 1号
合 計					
・ 試運転調整工					
	1.000	式			
・ ・ 試運転調整工					
	1.000	式			
・ ・ ・ 試運転調整工					1 式当たり
	1.000	式			
試運転調整費					単 A
	1.000	式			T 単 7号
合 計					
・ 産業廃棄物処理工					
	1.000	式			
・ ・ 産業廃棄物処理工					
	1.000	式			
・ ・ ・ 撤去品処分運搬					1 式当たり
	1.000	式			
スクラップ 故鉄 B					単 A
	2.000	ton			S 単 19号

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	据付工		人		1.000 人	当たり算出
	据付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	据付工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 2号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 3号 ***					
	電工		人		1.000 人	当たり算出

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期				
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	電工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 4号 ***					
	配管工		人		1.000 人	当たり算出
	配管工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	配管工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 5号 ***					
	輸送費		式		1.000 各単位	当たり算出
	輸送費 機器類			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	輸送費 機器類	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 6号 ***					
	輸送費		式		1.000 各単位	当たり算出
	輸送費 盤類			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	輸送費 盤類	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 7号 ***					
	トラック[普通型]		日		1.000 各単位	当たり算出
	トラック[普通型] 通称4.0~4.5t積級			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)機械損料算出区分					
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	4.4時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法					
	9)燃料区分					
	10)燃料消費量(入力の場合)					
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
	トラック[普通型]					<損料>
		1.000	日			
	軽油					
	ハートフル給油	24.000	L			
	運転手(一般)					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S 単 - 8号 ***					
	トラック[普通型]		日		1.000 各単位	当たり算出
	トラック[普通型]			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	,通称3.0~3.5t積級,,,交替制補正対象外			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械コード 単位が日のみ			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械損料算出区分			夜間制約作業時間:0.0		
	3)運転 1 日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)					

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)単価計上区分					
	6)燃料区分					
	7)燃料の計上方法					
	8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	トラック[普通型]	1.130	供用日			<損料>
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	29.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 9号 ***					
	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	当たり算出
	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	ラフレンクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)機械区分	ラフレンクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)				
	2)規格	最大吊上能力16t吊				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 10号 ***					
	燃料貯油槽		台		1.000 各単位	当たり算出
	燃料貯油槽 1500 L			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	1500 L		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	燃料貯油槽 1500 L	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 11号 ***					
	燃料配管		式		1.000 各単位	当たり算出
	燃料配管 SUS304			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	SUS304		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	燃料配管 SUS304	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 12号 ***					

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排気管		式		1.000 各単位	当たり算出
	排気管 SGP,消音器架台,保温含む			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タ-ド 2)規格	SGP,消音器架台,保温含む		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	排気管 SGP,消音器架台,保温含む	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 13号 ***					
	冷却水配管		式		1.000 各単位	当たり算出
	冷却水配管 SUS304			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タ-ド 2)規格	SUS304		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	冷却水配管 SUS304	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 14号 ***					
	低压主幹盤		面		1.000 各単位	当たり算出
	低压主幹盤			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎デ-タコト 2)規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	低圧主幹盤	1.000	面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 15号 ***					
	補助盤		面		1.000 各単位	当たり算出
	補助盤			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タコト 2)規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	補助盤	1.000	面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 16号 ***					
	No.1主ポンプ継電器盤		面		1.000 各単位	当たり算出
	No.1主ポンプ継電器盤			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タコト 2)規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	No.1主ポンプ継電器盤	1.000	面			

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 17号 ***					
	ケーブル類		式		1.000 各単位	当たり算出
	ケーブル類			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ケーブル類	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 18号 ***					
	盤改造部品		式		1.000 各単位	当たり算出
	盤改造部品			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	盤改造部品	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 1号 ***					
	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出
	雑器具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)					
	雑器具損料	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 2号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備				
	2)据付間接費率(Y)	140.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費	1.400	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 3号 ***					

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費					
		1.400	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 4号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費					
		1.400	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 5号 ***					

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費					
		1.400	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 6号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費					
		1.400	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 7号 ***					

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T 単 - 1号 ***					
	原動機,減速機,消音器更新		式		1.000 式	当たり算出
	既設撤去					
	据付工	21.000	人			S 単 1号
	普通作業員	11.000	人			S 単 2号
	電工	2.000	人			S 単 3号
	配管工	11.000	人			S 単 4号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T 単 - 2号 ***					
	原動機,減速機,消音器更新		式		1.000 式	当たり算出
	新設据付					
	据付工	72.000	人			S 単 1号
	普通作業員	32.000	人			S 単 2号
	電工	11.000	人			S 単 3号
	配管工	37.000	人			S 単 4号
	合 計					算出数量 1.000 式

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式			
	*** T 単 - 3号 ***					
	冷却水ポンプ,冷却水配管更新		式		1.000 式	当たり算出
	既設撤去					
	据付工	2.000	人			S 単 1号
	普通作業員	2.000	人			S 単 2号
	電工	2.000	人			S 単 3号
	配管工	8.000	人			S 単 4号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T 単 - 4号 ***					
	冷却水ポンプ,冷却水配管更新		式		1.000 式	当たり算出
	新設据付					
	据付工	2.000	人			S 単 1号
	普通作業員	1.000	人			S 単 2号
	電工	1.000	人			S 単 3号

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期				
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	配管工	20.000	人			S 単 4号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T 単 - 5号 ***					
	既設燃料貯油槽移設		式		1.000 式	当たり算出
	移設据付					
	据付工	21.000	人			S 単 1号
	普通作業員	9.000	人			S 単 2号
	電工	18.000	人			S 単 3号
	配管工	3.000	人			S 単 4号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T 単 - 6号 ***					
	直流盤仮設置,既設盤改造		式		1.000 式	当たり算出
	直流電源盤据付,既設盤改造					
	据付工	11.000	人			S 単 1号

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	コンクリート補修工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ 間接工事費				
7 ・ ・ ・ 共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
11 ・ 一般管理費等				

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 複合工	1.000	式			
・ ・ 原動機減速機基礎更新	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し なし	1.4	m ³			単 A B 単 1号
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.1	m ³			単 A B 単 2号
型枠	2.6	m ²			単 A B 単 3号
鉄筋	0.050	ton			単 A B 単 4号
無収縮モルタル	1.000	式			単 A B 単 5号
合 計					
・ ・ 既設防油槽撤去	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し なし	1.4	m ³			単 A B 単 6号
モルタル仕上げ	1.500	m ²			単 A B 単 7号
合 計					
・ ・ 燃料貯油槽基礎製作	1.000	式			
掘削	5	m ³			単 A B 単 8号
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	6.6	m ²			単 A B 単 9号

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 1号 ***					
	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工	1.000	m3			S 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 2号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 3号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S 単 15号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 4号 ***					
	鉄筋		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD345, なし	1.000	ton			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 5号 ***					
	無収縮モルタル		式		1.000 式	当たり算出
	無収縮モルタル	500.000	kg			S 単 4号
	無収縮モルタル打設	0.180	m3			T 単 1号
	モルタル現場練合わせ 洗砂 (細目), 1:3	0.180	m3			S 単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 6号 ***					
	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 人力, 昼間施工	1.000	m3			S 単 7号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 7号 ***					
	モルタル仕上げ		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	モルタル工 モルタル,床,30mm	1.000	m ²			S 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8号 ***					
	掘削		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-,-	1.000	m ³			S 単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 9号 ***					
	基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-30 30~0mm	1.000	m ²			S 単 14号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 10号 ***					
	均しコンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11号 ***					
	コンクリート 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3			S 単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 12号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S 単 15号

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期					
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 13号 ***					
	鉄筋		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD345, なし	1.000	ton			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 14号 ***					
	残土処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ バケット容量 0.45m3, 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 39.0km 以下	1.000	m3			S 単 12号
	処分費 残土	1.000	m3			S 単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 15号 ***					
	コンクリート殻処分		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分 普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 2号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分 土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 3号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 4号 ***					
	無収縮モルタル		kg		1.000 各単位	当たり算出
	無収縮モルタル			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	無収縮モルタル	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 5号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 残土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	残土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	処分費 残土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 6号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 コンクリート殻（無筋）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	コンクリート殻（無筋）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	処分費 コンクリート殻（無筋）	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 7号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	人力 昼間施工				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(細目) 1:3		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton			
	洗砂					
	洗砂(細目)	0.910	m3			
	普通作業員	0.970	人			
	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	モルタル工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	モルタル工 モルタル,床,30mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)モルタル区分 2)施工区分	モルタル 床		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)塗厚	30mm				
	左官		0.500 人			
	普通作業員		0.130 人			
	諸雑費		0.200			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 10号 ***					
	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	異形棒鋼 SD345 D13		1.030 ton			
	土木一般世話役		0.200 人			

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋工	2.300	人			
	普通作業員	0.200	人			
	諸雑費	0.120				
	ラフレ-ソクレ-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.040	日			<賃料>
	土木一般世話役	0.500	人			
	鉄筋工	3.500	人			
	普通作業員	0.300	人			
	諸雑費	0.080				
	ラフレ-ソクレ-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.110	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 11号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オﾌﾟﾝｶｯﾄ, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク 杓 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 39.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ッ ク 杓 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 39.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3) DID区間の有無 4) 運搬距離	無し 18.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 14号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	0 30 ~ 0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-30 30 ~ 0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 15号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 16号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高 炉B) W/C60%			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 17号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25(20) (高炉B) W/C55%			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期	施工年度表 年度別入 10/ 10/
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事	

[illegible]

