

R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 原動機工				
(1) 内燃機関設備工				
燃料設備工		式	1.000	
燃料設備材料費		式	1.000	
消音設備材料費		式	1.000	
2. 補助機械設備工				
(1) 冷却水等設備工				
冷却水等設備工		式	1.000	
3. 電気設備工				
(1) 制御盤工				
制御盤工		式	1.000	
電気設備材料費		式	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1) 輸送費				
輸送費	機器類	式	1.000	
輸送費	盤類	式	1.000	
2. 用排水機修繕工				
(1) 排水機修繕				
原動機, 減速機, 消音器更新	既設撤去	式	1.000	
原動機, 減速機, 消音器更新	新設据付	式	1.000	
冷却水ポンプ, 冷却水配管更新	既設撤去	式	1.000	
冷却水ポンプ, 冷却水配管更新	新設据付	式	1.000	
既設燃料貯油槽移設	移設据付	式	1.000	

R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直流盤仮設置, 既設盤改造		式	1. 000	
機器据付工（直接経費）	機械経費	式	1. 000	
3. 試運転調整工				
（1）試運転調整工				
試運転調整工		式	1. 000	
4. 産業廃棄物処理工				
（1）産業廃棄物処理工				
撤去品処分運搬		式	1. 000	

R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修 2 工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 複合工				
(1) 原動機減速機基礎更新				
コンクリート構造物取壊し	なし	m ³	1.4	
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	1.0	
型枠		m ²	2.6	
鉄筋		ton	0.050	
無収縮モルタル		式	1.000	
(2) 既設防油槽撤去				
コンクリート構造物取壊し	なし	m ³	1.4	
モルタル仕上げ		m ²	1.200	
(3) 燃料貯油槽基礎製作				
掘削		m ³	5	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下	m ²	6.6	
均しコンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	0.6	
コンクリート	21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	m ³	3.5	
型枠		m ²	4.2	
(4) 廃棄物処分				
残土処分		m ³	5.000	
コンクリート殻処分		m ³	2.800	
2. その他				