

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 馬土 多和脇線 美・脇東保名 道路改良工事	事業区分 工事区分					道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
道路土工			式	1		10, 046, 316		
路体盛土工			式	1		558, 793		
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満	式	1		338, 405		単 1号
路床盛土工			m3	53	6, 385	338, 405		
路床盛土		施工幅員:2.5m未満	式	1		220, 388		単 2号
擁壁工			m3	34	6, 482	220, 388		
作業土工			式	1		9, 186, 222		
床掘り 標準		土質:土砂	式	1		102, 022		単 3号
埋戻し 最大埋戻幅1m未満		土質:土砂	m3	58	236. 6	13, 722		単 4号
基面整正			m3	19	3, 176	60, 344		単 5号
場所打擁壁工(構造物単位)			m2	58	482	27, 956		
重力式擁壁		擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40 (高炉)	式	1		9, 084, 200		単 6号
			m3	124	71, 980	8, 925, 520		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8馬土 多和脇線 美・脇東保名 道路改良工事	事業区分 工事区分					道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水切コンクリート								単 7号
境界ブ レート			m3	0. 4	396, 700	158, 680		
境界ブ レート			式	1		6, 480		
境界ブ レート			式	1		6, 480		
境界ブ レート			枚	3	2, 160	6, 480		単 8号
防護柵工			式	1		231, 423		
防護柵工			式	1		231, 423		
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用): 塗装品 Gr-C-2B, 施工規模: 21m未満, 曲線部補正: 無						単 9号
補強鉄筋		鉄筋材料規格・径: SD345 D13	m	13	16, 350	212, 550		単 10号
構造物撤去工			t	0. 058	325, 400	18, 873		
構造物取壊し工			式	1		63, 398		
構造物取壊し工			式	1		33, 484		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分: 無筋構造物, 工法区分: 機械施工						単 11号
運搬処理工			m3	4	8, 371	33, 484		
殻運搬		殻種別: コンクリート殻(無筋)	式	1		29, 914		単 12号
			m3	4	2, 271	9, 084		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8馬土 多和脇線 美・脇東俣名 道路改良工事	事業区分 工事区分				道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷処分		敷種別:コンクリート敷(無筋)						単 13号
敷運搬		敷種別:アスファルト敷	m3	4	2, 110	8, 440		単 14号
敷処分		敷種別:アスファルト敷	m3	1	10, 320	10, 320		単 15号
舗装			m3	1	2, 070	2, 070		
舗装工			式	1		807, 560		
アスファルト舗装工			式	1		244, 324		
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	式	1		244, 324		単 16号
表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	76	582.8	44, 292		単 17号
縁石工			m2	76	2, 632	200, 032		
縁石工			式	1		3, 849		
アスカープ			式	1		3, 849		単 18号
区画線工		材料種類:各種(締固め後密度2.10t/m3), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 断面積:125cm2以上140cm2未満	m	3.2	1, 203	3, 849		
区画線工			式	1		79, 387		
区画線工			式	1		79, 387		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 馬土 多和脇線 美・脇東保名 道路改良工事	事業区分 工事区分					道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,壔布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	70	423.2	29,624		単 19号
区画線消去		施工方法区分:削取り式	m	70	710.9	49,763		単 20号
仮設工			式	1		480,000		
交通管理工			式	1		480,000		
交通誘導警備員			人日	30	16,000	480,000		単 21号
直接工事費								
共通仮設			式	1		10,853,876		
共通仮設費 (率計上)			式	1		1,571,000		
純工事費			式	1		1,571,000		
現場管理費			式	1		12,424,876		
工事原価			式	1		4,523,000		
一般管理費等			式	1		16,947,876		
工事価格			式	1		3,796,124		
			式	1		20,744,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 馬土 多和脇線 美・脇東保名 道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額								
工事費計			式	1		2, 074, 400		
			式	1		22, 818, 400		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満		単位	m3	単位数量	1	単価	6, 385
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土			2. 5m未満	m3	1	6, 385	6, 385		
合計							6, 385		
単価							6, 385	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表								単価使用年月		2026. 07
								歩掛適用年月		2026. 07
								労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 2号	路床盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価		6, 482	
							金額	摘要		
路床盛土										
			単位	数量	単価	金額				
			m3	1	6, 482	6, 482				
合計						6, 482				
単価						6, 482	円／m3			

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 3号	床掘り 標準	土質：土砂		単位	m3	単位数量	1	単価	236. 6
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し		m3	1	236. 6	236. 6		
合計							236. 6		
単価							236. 6	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 4号	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	土質：土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176	
							金額		摘要
埋戻し							数量	単価	
		最大埋戻幅1m未満	単位		数量	1	3, 176	3, 176	
			m3					3, 176	
	合計							3, 176	
	単価							円／m3	
								3, 176	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 5号	基面整正	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	1	482
							単価	
基面整正								
				m2	1	482	482	
							482	
		合計					482	円／m2
		単価						

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 6号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	71, 980	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		2m以上5m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	71, 980	71, 980			
	合計					71, 980			
	単価					71, 980	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表									
単 7号	水切コンクリート	名称・規格	単位	m3	単位数量	単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
						金額	単価	396, 700	摘要
コンクリート		条件							
		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4	44, 000	17, 600			
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	8	8, 808	70, 464			
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13, 標準	t	0. 011	307, 000	3, 377			
コンクリート削孔 (電動パワートリル)		30mm以上200mm未満	孔	76	642. 5	48, 830			
樹脂カプセル 外径13mm×長83mm			本	76	242	18, 392			
						158, 663			
						396, 700	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	境界プレート	名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	1	単価	2, 160
材料費(枚)									
				枚	1	2, 160		2, 160	
							2, 160		
		合計						円／枚	
		単価					2, 160		

1 次単価表

1次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 9号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用)：塗装品 Gr-C-2B, 施工規模：21m未満, 曲線部補正：無	単位	m	単位数量	1	単価	16, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	16, 350	16, 350		
合計						16, 350		
単価						16, 350	円／m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 10号	補強鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	325, 400	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立			加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1	325, 400	325, 400		
合計							325, 400		
単価							325, 400	円/t	

1 次単価表

1 次単価表											
単 11号		コンクリート構造物取壊し	構造物区分：無筋構造物, 工法区分：機械施工			単位	m3	単位数量	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000—00000 0. 0 0
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要		
構造物とりこわし			無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	8, 371	8, 371				
合計							8, 371				
単価							8, 371	円／m3			

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 12号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 271
		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	1	2, 271	2, 271		
						2, 271		
						2, 271	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07	
							歩掛適用年月		2026. 07	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	殻処分	殻種別: コンクリート殻 (無筋)			単位	m3	単位数量	1	単価	2, 110
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)										
				m3	1	2, 110	2, 110			
		合計					2, 110			
		単価					2, 110	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 14号	殻運搬	殻種別：アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	10, 320
		名称・規格	条件	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕, 機械積込(小規模土工), 無し, 17. 0km以下, 全ての費用	m3	1	10, 320	10, 320		
						10, 320		
		合計					円／m3	
		単価				10, 320		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07	
							歩掛適用年月		2026. 07	
							労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0	
単 15号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 070
								金額	摘要	
処分費 (m3)										
					m3	1	2, 070	2, 070		
								2, 070		
								2, 070	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 16号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類：再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	582. 8	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)				1	582. 8	582. 8			
合計						582. 8			
単価						582. 8	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表									
単 17号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価使用年月		
							歩掛適用年月		
							労務調整係数		
							単価	2,632	
名称・規格							摘要		
表層(車道・路肩部)									
1.4m以上3.0m以下,50mm,再生密粒度アスコン(13),プライコート PK-3,全ての費用							2,632		
合計							2,632		
単価							2,632	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07	
							歩掛適用年月		2026. 07	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	アスカ-ブ [®]	材料種類：各種（締固め後密度2. 10t/m3），材料規格：再生密粒度7スコン(13)，断面積：125cm2以上140cm2未満			単位	m	単位数量	1	単価	1, 203
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスカ-ブ [®]			125cm2以上140cm2未満, 各種（締固め後密度2. 10t/m3），全ての費用	m	1	1, 203	1, 203			
							1, 203			
	合計						1, 203			
	単価						1, 203	円／m		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月			2026. 07
							歩掛適用年月			2026. 07
							労務調整係数			1. 000—00000 0. 0 0
単 19号	溶融式区画線	施工方法区分：溶融式手動，規格・仕様区分：実線 15cm，塗布厚：厚1. 5mm，排水性舗装：無し	単位	m	単位数量	1	単価	423. 2		
区画線設置		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
		無し，溶融式手動，無し，実線 15cm，無し，1. 5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	m	1	423. 2	423. 2				
	合計					423. 2				
	単価					423. 2	円／m			

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 20号	区画線消去	施工方法区分:削取り式	単位	m	単位数量	1	単価	710. 9	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去		無し, 削取り式, 無し, 無し, 全ての費用	m	1	710. 9	710. 9			
合計						710. 9			
単価						710. 9	円／m		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 07	
							歩掛適用年月		2026. 07	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	交通誘導警備員			単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B				人日	1	16, 000	16, 000			
合計							16, 000			
単価							16, 000	円／人日		