

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 多和脇線 美・脇東俣名 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		53			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		34			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り 標準	土質:土砂	m3		58			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	土質:土砂	m3		19			
基面整正		m2		58			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 馬土 多和脇線 美・脇東俣名 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)			式		1		
重力式擁壁		擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コン クリート規格:18-8-40(高炉)	m3		124		
水切コンクリート			m3		0.4		
境界プレート			式		1		
境界プレート			式		1		
境界プレート			枚		3		
防護柵工			式		1		
防護柵工			式		1		
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施 工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m		13		
補強鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.058		
構造物撤去工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 多和脇線 美・脇東俣名 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		4			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	m2		76			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 多和脇線 美・脇東俣名 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		76			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
アスカブ [®]	材料種類:各種(締固め後密度2.10t/m3), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 断面積:125cm2以上140cm2未満	m		3.2			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		70			
区画線消去	施工方法区分:削取り式	m		70			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 多和脇線 美・脇東俣名 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		