

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		20			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		160			
路床盛土材搬出入		m3		240			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		240			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
残土等処分		m3		240			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		1,000			
埋戻し	土質:土砂	m3		3			
埋戻し	土質:土砂	m3		50			
埋戻し	土質:土砂	m3		440			
擁壁工埋戻材搬出入		m3		540			
基面整正		m2		60			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 1号重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コン クリト規格:18-8-40(高炉)	m3		65			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
円筒型枠 1号重力式擁壁		φ 200	m		5		
場所打擁壁工			式		1		
小口止工		コンクリート規格:18-8-40 BBoRN W/C≦60 %	箇所		1		
L型擁壁		本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		129		
練石積		厚さ20cm	m2		4		
重力式擁壁 坂路擁壁		擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		9		
1号嵩上げ擁壁		コンクリート規格:18-8-40 BBoRN W/C≦60 %	m		14		
2号嵩上げ擁壁		コンクリート規格:18-8-40 BBoRN W/C≦60 %	m		8		
排水構造物工			式		1		
作業土工			式		1		
基面整正			m2		9		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:B=240	m		37			
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管	管規格: φ 600	m		6			
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝 1号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1			
現場打ち集水桝 2号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1			
現場打ち集水桝 3号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	箇所		1			
桝蓋 鋼製桝蓋		枚		2			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) 1号車道舗装		路盤材種類:再生クラッシャー RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		336		
表層(車道・路肩部) 1号支道舗装		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		65		
上層路盤(車道・路肩部) 1号支道舗装		路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		65		
コンクリート舗装工			式		1		
表層 1号坂路舗装		コンクリート規格:18-8-25(20) BBoRN W/C ≤60%	m2		34		
上層路盤(車道・路肩部) 1号坂路舗装		路盤材種類:路盤材(碎石各種), 路盤材規格:再生クラッシャー RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		34		
防護柵工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		2		
埋戻し		土質:土砂	m3		1		
防護柵工埋戻材搬出入			m3		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基面整正			m2		2		
路側防護柵工			式		1		
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	m		74		
ガードレール 補強筋			t		0.34		
防護柵基礎工			式		1		
ガードレール基礎			m		4		
縁石工			式		1		
縁石工			式		1		
歩車道境界ブロック		ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m		9		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		16			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		328			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		55			
コンクリート構造物取壊し コンクリートブロック取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		8			
コンクリート構造物取壊し 石積取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		15			
コンクリート構造物取壊し コンクリートブロック撤去	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		2			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		16			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		80			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.7			
現場発生品運搬	発生材種類:カーブレール	t		0.68			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		16			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		80			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.7			
汚泥処分	建設汚泥	m3		0.02			
鉄スクラップ	ガードレール	t		0.68			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		42			
排水構造物撤去工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管撤去	作業区分:撤去	m		6			
仮設工		式		1			
鉄筋挿入工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鉄筋挿入			m		157		
法面吹付工			式		1		
モルタル吹付			m2		230		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		180		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			