

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良			式	1		33,476,712		
道路土工			式	1		2,065,716		
掘削工			式	1		25,660		
掘削		土質:土砂, 施工方法:片切掘削						単 1号
			m3	20	1,283	25,660		
路床盛土工			式	1		1,224,776		
路床盛土		施工幅員:2.5m未満						単 2号
			m3	30	6,482	194,460		
路床盛土		施工幅員:2.5m以上4.0m未満						単 3号
			m3	30	829.2	24,876		
路床盛土		施工幅員:4.0m以上						単 4号
			m3	160	804.5	128,720		
路床盛土材搬出入			m3	240	3,653	876,720		単 5号
残土処理工			式	1		815,280		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 6号
			m3	240	2,407	577,680		
残土等処分			m3	240	990	237,600		単 7号
擁壁工			式	1		18,550,110		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工			式	1		2,809,898		
床掘り		土質:土砂	m3	1,000	236.6	236,600		単 8号
埋戻し		土質:土砂	m3	3	3,176	9,528		単 9号
埋戻し		土質:土砂	m3	50	1,943	97,150		単 10号
埋戻し		土質:土砂	m3	440	1,057	465,080		単 11号
擁壁工埋戻材搬出入			m3	540	3,653	1,972,620		単 12号
基面整正			m2	60	482	28,920		単 13号
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		4,491,980		
重力式擁壁 1号重力式擁壁		擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	65	69,040	4,487,600		単 14号
円筒型枠 1号重力式擁壁		φ 200	m	5	876	4,380		単 15号
場所打擁壁工			式	1		11,248,232		
小口止工		コンクリート規格:18-8-40 BBoN W/C≤60%	箇所	1	277,600	277,600		単 16号
L型擁壁		本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	129	77,050	9,939,450		単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
練石積		厚さ20cm	m2	4	6,793	27,172		単 18号
重力式擁壁 坂路擁壁		擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40 (高炉)	m3	9	75,390	678,510		単 19号
1号嵩上げ擁壁		コンクリート規格:18-8-40 BBorN W/C≦60%	m	14	15,250	213,500		単 20号
2号嵩上げ擁壁		コンクリート規格:18-8-40 BBorN W/C≦60%	m	8	14,000	112,000		単 21号
排水構造物工			式	1		919,535		
作業土工			式	1		4,338		
基面整正			m2	9	482	4,338		単 22号
側溝工			式	1		265,327		
プレキャストU型側溝		U型側溝規格:B=240	m	37	7,171	265,327		単 23号
管渠工			式	1		252,480		
鉄筋コンクリート台付管		管規格:φ600	m	6	42,080	252,480		単 24号
集水桝・マンホール工			式	1		397,390		
現場打ち集水桝 1号集水桝		集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25 (高炉), 法面作業補正:無し	箇所	1	90,260	90,260		単 25号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝 2号集水桝		集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	箇所	1	201,800	201,800		単 26号 【暫定単価】
現場打ち集水桝 3号集水桝		集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	箇所	1	28,470	28,470		単 27号
桝蓋 鋼製桝蓋			枚	2	38,430	76,860		単 28号
舗装工			式	1		519,956		
アスファルト舗装工			式	1		377,796		
下層路盤(車道・路肩部) 1号車道舗装		路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	336	535.7	179,995		単 29号
表層(車道・路肩部) 1号支道舗装		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	65	2,486	161,590		単 30号
上層路盤(車道・路肩部) 1号支道舗装		路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	65	557.1	36,211		単 31号
コンクリート舗装工			式	1		142,160		
表層 1号坂路舗装		コンクリート規格:18-8-25(20) BBorN W/C≦60%	m2	34	3,531	120,054		単 32号
上層路盤(車道・路肩部) 1号坂路舗装		路盤材種類:路盤材(碎石各種), 路盤材規格:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2	34	650.2	22,106		単 33号
防護柵工			式	1		1,265,568		
作業土工			式	1		8,332		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土質:土砂	m3	2	269.8	539		単 34号
埋戻し		土質:土砂	m3	1	3,176	3,176		単 35号
防護柵工埋戻材搬出入			m3	1	3,653	3,653		単 36号
基面整正			m2	2	482	964		単 37号
路側防護柵工			式	1		1,078,556		
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	74	13,080	967,920		単 38号
ガードレール 補強筋			t	0.34	325,400	110,636		単 39号
防護柵基礎工			式	1		178,680		
ガードレール基礎			m	4	44,670	178,680		単 40号
縁石工			式	1		60,174		
縁石工			式	1		60,174		
歩車道境界ブロック		ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m	9	6,686	60,174		単 41号
構造物撤去工			式	1		1,493,163		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1		1,075,798		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	16	706.8	11,308			単 42号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	328	589.3	193,290			単 43号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	55	10,890	598,950			単 44号
コンクリート構造物取壊し コンクリートブロック取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	8	10,890	87,120			単 45号
コンクリート構造物取壊し 石積取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	15	10,890	163,350			単 46号
コンクリート構造物取壊し コンクリートブロック塀撤去	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	2	10,890	21,780			単 47号
運搬処理工			式	1		332,279		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	16	2,004	32,064			単 48号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	80	1,420	113,600			単 49号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.7	1,760	1,232			単 50号
現場発生品運搬	発生材種類:カートレール	t	0.68	13,770	9,363			単 51号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	16	2,070	33,120			単 52号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	80	2,110	168,800		単 53号
殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.7	3,000	2,100		単 54号
汚泥処分		建設汚泥	m3	0.02	11,000	220		単 55号
鉄スクラップ		ガードレール	t	0.68	-41,500	-28,220		単 56号
防護柵撤去工			式	1		68,040		
防護柵撤去(ガードレール)			m	42	1,620	68,040		単 57号
排水構造物撤去工			式	1		17,046		
鉄筋コンクリート台付管撤去		作業区分:撤去	m	6	2,841	17,046		単 58号
仮設工			式	1		8,602,490		
鉄筋挿入工			式	1		3,056,790		
鉄筋挿入			m	157	19,470	3,056,790		単 59号
法面吹付工			式	1		2,665,700		
モルタル吹付			m2	230	11,590	2,665,700		単 60号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・阿波五明 道路工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工			式	1		2,880,000		
交通誘導警備員		B	人日	180	16,000	2,880,000		単 61号
直接工事費			式	1		33,476,712		
共通仮設			式	1		4,358,000		
共通仮設費（率計上）			式	1		4,358,000		
純工事費			式	1		37,834,712		
現場管理費			式	1		13,024,000		
工事原価			式	1		50,858,712		
一般管理費等			式	1		10,131,288		
工事価格			式	1		60,990,000		
消費税額及び地方消費税額			式	1		6,099,000		
工事費計			式	1		67,089,000		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 283
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1	1, 283	1, 283		
合計						1, 283		
単価						1, 283	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路床盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m3	1	6, 482	6, 482		
合計						6, 482		
単価						6, 482	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路床盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	829. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1	829. 2	829. 2		
合計						829. 2		
単価						829. 2	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	路床盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	804. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 有り	m3	1	804. 5	804. 5		
合計						804. 5		
単価						804. 5	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	路床盛土材搬出入		単位	m3	単位数量	1	単価	3, 653
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下	m3	1	1, 710	1, 710		
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1	233	233		
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下	m3	1	1, 710	1, 710		
合計						3, 653		
単価						3, 653	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 407
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km 以下	m3	1	2, 407	2, 407		
合計						2, 407		
単価						2, 407	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	990	990		
合計						990		
単価						990	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	236. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	236. 6	236. 6		
合計						236. 6		
単価						236. 6	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 176	3, 176		
合計						3, 176		
単価						3, 176	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 943
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1, 943	1, 943		
合計						1, 943		
単価						1, 943	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 057
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m3	1	1, 057	1, 057		
合計						1, 057		
単価						1, 057	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	擁壁工埋戻材搬出入		単位	m3	単位数量	1	単価	3, 653
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下	m3	1	1, 710	1, 710		
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1	233	233		
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下	m3	1	1, 710	1, 710		
合計						3, 653		
単価						3, 653	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	重力式擁壁 1号重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	69, 040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	69, 040	69, 040		
合計						69, 040		
単価						69, 040	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	円筒型枠 1号重力式擁壁	φ 200	単位	m	単位数量	1	単価	876
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠 D200			m	1	876	876		
合計						876		
単価						876	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	小口止工	コンクリート規格:18-8-40 BBoN W/C≤60 %	単位	箇所	単位数量	1	単価	277, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	5	40, 970	204, 850		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	7	9, 752	68, 264		
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	3	1, 478	4, 434		
合計						277, 548		
単価						277, 600	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	L型擁壁	本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	129	単価	77, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁		24-12-25(20)(高炉), 有り, 有り, 一般養生, 90m未満	m3	129	58, 960	7, 605, 840		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	4. 08	325, 400	1, 327, 632		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	3. 61	278, 600	1, 005, 746		
合計						9, 939, 218		
単価						77, 050	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	練石積	厚さ20cm	単位	m2	単位数量	50	単価	6, 793
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 150-200mm			m3	11. 4	5, 120	58, 368		
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉			m3	1. 7	25, 300	43, 010		
土木一般世話役			人	1	28, 600	28, 600		
普通作業員			人	8. 7	24, 100	209, 670		
合計						339, 648		
単価						6, 793	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	重力式擁壁 坂路擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	75, 390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生	m3	1	75, 390	75, 390		
合計						75, 390		
単価						75, 390	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	1号嵩上げ擁壁	コンクリート規格:18-8-40 BBoN W/C≦60 %	単位	m	単位数量	14	単価	15, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2	41, 030	82, 060		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	11	8, 808	96, 888		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 2	4, 182	836. 4		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13, 標準	t	0. 006	307, 000	1, 842		
コンクリート削孔(さく岩機)		100mm以上200mm未満	孔	28	846. 4	23, 699. 2		
円形空洞型枠 D200			m	3	876	2, 628		
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	4	1, 373	5, 492		
合計						213, 445. 6		
単価						15, 250	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	2号嵩上げ擁壁	コンクリート規格:18-8-40 BBoN W/C≤60 %	単位	m	単位数量	8	単価	14, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	41, 030	41, 030		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	6	8, 808	52, 848		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D13, 標準	t	0. 003	307, 000	921		
コンクリート削孔 (さく岩機)		100mm以上200mm未満	孔	17	846. 4	14, 388. 8		
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	2	1, 373	2, 746		
合計						111, 933. 8		
単価						14, 000	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:B=240	単位	m	単位数量	1	単価	7, 171
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 鉄筋コンクリートU型 J IS A 5372, 240 240×240×600, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 4	m	1	7, 171	7, 171		
合計						7, 171		
単価						7, 171	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	鉄筋コンクリート台付管	管規格: φ 600	単位	m	単位数量	1	単価	42, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 600mm, 2m/個, 全ての費用	m	1	35, 190	35, 190		
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 02	97, 660	1, 953. 2		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 08	35, 310	2, 824. 8		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 2	4, 957	991. 4		
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	0. 81	1, 373	1, 112. 13		
合計						42, 071. 53		
単価						42, 080	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	現場打ち集水桝 1号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25 (高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	90, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25 (高炉), 0. 61m3を超え0. 65m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	90, 260	90, 260		
合計						90, 260		
単価						90, 260	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	現場打ち集水桝 2号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40 (高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	201, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40 (高炉), 1. 36m3を超え1. 44m3以下, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	191, 400	191, 400		
材料費(本)			本	4	2, 580	10, 320	【暫定単価】	
合計						201, 720		
単価						201, 800	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	現場打ち集水桝 3号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25 (高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	28, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 18	41, 030	7, 385. 4		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 3	8, 808	20, 258. 4		
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	0. 6	1, 373	823. 8		
合計						28, 467. 6		
単価						28, 470	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	柵蓋 鋼製柵蓋		単位	枚	単位数量	2	単価	38, 430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	63, 370	63, 370		
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	13, 490	13, 490		
合計						76, 860		
単価						38, 430	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	下層路盤(車道・路肩部) 1号車道舗装	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	535. 7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1	535. 7	535. 7		
合計						535. 7		
単価						535. 7	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	表層(車道・路肩部) 1号支道舗装	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 486
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2, 486	2, 486		
合計						2, 486		
単価						2, 486	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	上層路盤(車道・路肩部) 1号支道舗装	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	557. 1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	557. 1	557. 1		
合計						557. 1		
単価						557. 1	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 32号	表層 1号坂路舗装	コンクリート規格:18-8-25(20) BBorN W/C ≤60%	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 531
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1	35, 310	3, 531		
合計						3, 531		
単価						3, 531	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 33号	上層路盤(車道・路肩部) 1号坂路舗装	路盤材種類:路盤材(砕石各種), 路盤 材規格:再生クラッシャーラン RC-40, 仕上り 厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	650. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(砕石各種), 150mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	650. 2	650. 2		
合計						650. 2		
単価						650. 2	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	269. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1	269. 8	269. 8		
合計						269. 8		
単価						269. 8	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 176	3, 176		
合計						3, 176		
単価						3, 176	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	防護柵工埋戻材搬出入		単位	m3	単位数量	1	単価	3, 653
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下	m3	1	1, 710	1, 710		
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1	233	233		
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下	m3	1	1, 710	1, 710		
合計						3, 653		
単価						3, 653	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	13, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以 上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	13, 080	13, 080		
合計						13, 080		
単価						13, 080	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	カーポートレール 補強筋		単位	t	単位数量	1	単価	325, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1	325, 400	325, 400		
合計						325, 400		
単価						325, 400	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	カーポートレール基礎		単位	m	単位数量	4	単価	44, 670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2	35, 740	71, 480		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	4	9, 752	39, 008		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 2	4, 182	836. 4		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4	35, 310	14, 124		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 7	4, 957	3, 469. 9		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 12	325, 400	39, 048		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13, 標準	t	0. 001	307, 000	307		
コンクリート削孔(さく岩機)		100mm以上200mm未満	孔	8	846. 4	6, 771. 2		
円形空洞型枠 D200			m	1	876	876		
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	2	1, 373	2, 746		
合計						178, 666. 5		
単価						44, 670	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)	単位	m	単位数量	1	単価	6, 686
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, B種(180/205×250×600), 再生 ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40, 無し	m	1	6, 686	6, 686		
合計						6, 686		
単価						6, 686	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, ｱｽﾌｧﾙﾄ舗 装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8		
合計						706. 8		
単価						706. 8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 43号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	589. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	589. 3	589. 3		
合計						589. 3		
単価						589. 3	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 44号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	10, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1	10, 890	10, 890		
合計						10, 890		
単価						10, 890	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	コンクリート構造物取壊し コンクリートブロック取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	10, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1	10, 890	10, 890		
合計						10, 890		
単価						10, 890	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	コンクリート構造物取壊し 石積取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	10, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1	10, 890	10, 890		
合計						10, 890		
単価						10, 890	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	コンクリート構造物取壊し コンクリートブロック塀撤去	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	10, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1	10, 890	10, 890		
合計						10, 890		
単価						10, 890	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 004
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 6. 0km以下, 全ての 費用	m3	1	2, 004	2, 004		
合計						2, 004		
単価						2, 004	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1	1, 420	1, 420		
合計						1, 420		
単価						1, 420	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1	1, 760	1, 760		
合計						1, 760		
単価						1, 760	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 51号	現場発生品運搬	発生材種類:カート・レール	単位	t	単位数量	1	単価	13, 770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 11. 0km以下	t	1	4, 979	4, 979		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t	t	1	8, 788	8, 788		
合計						13, 767		
単価						13, 770	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 52号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2, 070	2, 070		
合計						2, 070		
単価						2, 070	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2, 110	2, 110		
合計						2, 110		
単価						2, 110	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3, 000	3, 000		
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	汚泥処分	建設汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	11, 000	11, 000		
合計						11, 000		
単価						11, 000	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	鉄スクラップ	ガートレール	単位	t	単位数量	1	単価	-41, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)			t	1	-41, 500	-41, 500		
合計						-41, 500		
単価						-41, 500	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	防護柵撤去 (ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	単位数量	1	単価	1, 620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)		ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1	1, 620	1, 620		
合計						1, 620		
単価						1, 620	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管撤去	作業区分:撤去	単位	m	単位数量	1	単価	2, 841
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		撤去, 400mm, 全ての費用	m	1	2, 841	2, 841		
合計						2, 841		
単価						2, 841	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	鉄筋挿入		単位	m	単位数量	157	単価	19, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		無し(ｸﾛｰﾗ型), 90mm, ｾｷ質土	m	149	14, 550	2, 167, 950		
削孔(アンカー)		無し(ｸﾛｰﾗ型), 90mm, 軟岩	m	8	17, 880	143, 040		
ｸﾞﾗウト注入(アンカー)			m3	1	71, 270	71, 270		
芯材挿入工 単管足場(土足場) L≦2. 0m			本	83	721. 7	59, 901. 1		
材料費(本)			本	83	2, 510	208, 330		
材料費(個)			個	83	560	46, 480		
材料費(個)			個	166	500	83, 000		
材料費(枚)			枚	83	1, 080	89, 640		
材料費(m)			m	166	84	13, 944		
頭部定着工 単管足場(土足場)			本	83	2, 068. 45	171, 681. 35		
合計						3, 055, 236. 45		
単価						19, 470	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	モルタル吹付		単位	m2	単位数量	1	単価	11, 590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無	m2	1	11, 590	11, 590		
合計						11, 590		
単価						11, 590	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	