

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	県単治山国庫補助関連事業 栗生野地区
工事名	R 8 徳林 県単治山 神山町栗生野 山腹工事

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所 森林土木
事業名	県単治山国庫補助関連事業
地区名	栗生野地区
工事名	R 8 徳林 県単治山 神山町栗生野 山腹工事
施工場所	名西郡神山町栗生野
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月－A
歩掛期適用年番号	令和 8 年 0 9 号－A
電力会社名	四国電力

事業名	県単治山国庫補助関連事業 栗生野地区
工事名	R 8 徳林 県単治山 神山町栗生野 山腹工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和8年99号 [2号]
契約保証費	計上しない
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	県単治山国庫補助関連事業 栗生野地区
工事名	R 8 徳林 県単治山 神山町栗生野 山腹工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			4,047,000	
2 ・ 工事原価			3,235,000	
3 ・ ・ 直接工事費			1,802,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	1,802,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			1,433,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			396,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
$(4+14+24+29+31-33) \times ((標準値 * N037) * N026 * N030 * N041)$				
$1,802,000 \times ((16.750 * 1.300) * 1.000 * 1.010 * 1.000)$	21.990	%	396,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	県単治山国庫補助関連事業 栗生野地区
工事名	R 8 徳林 県単治山 神山町栗生野 山腹工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			1,037,000	
21 現場管理費 (率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値*N037)+N019+N032) * N027 * N030 * N042)$				
$2,198,000 \times (((46.270*1.000)+0.000+0.000) * 1.000 * 1.020 * 1.000)$	47.200	%	1,037,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値*N002)$				
$3,235,000 \times (25.130*1.000)$	25.130	%	812,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$4,047,000 \times 3.750$	3.750	%	151,000	
28 支給品費			0	

事業名	県単治山国庫補助関連事業 栗生野地区
工事名	R8 徳林 県単治山 神山町栗生野 山腹工事

[illegible]

事業名	県単治山国庫補助関連事業 栗生野地区
工事名	R 8 徳林 県単治山 神山町栗生野 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				1,802,000	
・ 山腹工	1.000	式		1,802,000	
・ ・ 山腹工	1.000	式		370,840	
・ ・ ・ 山腹工	1.000	式	370,840	370,840	1 式当たり
ネットフェンス	19.000	m	9,370	178,030	歩A・単A
ネットフェンス門扉	1.000	基	54,550	54,550	歩A・単A
コンクリート	1.200	m ³	43,930	52,716	歩A・単A T単 1号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	8.600	m ²	9,947	85,544	歩A・単A S単 5号
合 計				370,840	
・ ・ 仮設工	1.000	式		1,431,621	
・ ・ ・ 運搬施設工	1.000	式	1,431,621	1,431,621	1 式当たり
モノレール路線選定・架設・撤去 路線選定あり,30度未満,架設～撤去,バケット台車,1ヵ月以内	1.000	基	1,415,538	1,415,538	歩A・単A S単 1号
モノレール運転 諸資材(ton 単位),普通台車,125m	0.300	ton	8,432	2,530	歩A・単A S単 2号
モノレール運転 土砂・石材,バケット台車,125m	1.200	m ³	11,294	13,553	歩A・単A S単 3号
合 計				1,431,621	