

見積参考資料

工事名 R8徳林 県単治山 神山町栗生野 山腹工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島2
単価使用年月	令和8年7月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	契約保証費を必要としない場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	県単治山国庫補助関連事業 栗生野地区
工事名	R 8 徳林 県単治山 神山町栗生野 山腹工事

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所 森林土木
事業名	県単治山国庫補助関連事業
地区名	栗生野地区
工事名	R 8 徳林 県単治山 神山町栗生野 山腹工事
施工場所	名西郡神山町栗生野
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	県単治山国庫補助関連事業 栗生野地区
工事名	R 8 徳林 県単治山 神山町栗生野 山腹工事

[illegible]

事業名	県単治山国庫補助関連事業 栗生野地区
工事名	R 8 徳林 県単治山 神山町栗生野 山腹工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	県単治山国庫補助関連事業 栗生野地区
工事名	R 8 徳林 県単治山 神山町栗生野 山腹工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ 現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
10 ・ 一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	県単治山国庫補助関連事業 栗生野地区
工事名	R 8 徳林 県単治山 神山町栗生野 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 山腹工	1.000	式			
・ ・ 山腹工	1.000	式			
・ ・ ・ 山腹工	1.000	式			1 式当たり
ネットフェンス	19.000	m			単 A
ネットフェンス門扉	1.000	基			単 A
コンクリート	1.200	m ³			単 A T 単 1号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	8.600	m ²			単 A S 単 5号
合 計					
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 運搬施設工	1.000	式			1 式当たり
モノレール路線選定・架設・撤去 路線選定あり,30度未満,架設～撤去,バケット台車,1ヵ月以内	1.000	基			単 A S 単 1号
モノレール運転 ,普通台車,125m	0.300	ton			単 A S 単 2号
モノレール運転 ,バケット台車,125m	1.200	m ³			単 A S 単 3号
合 計					

事業名	県単治山国庫補助関連事業 栗生野地区
工事名	R 8 徳林 県単治山 神山町栗生野 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	モノレール路線選定・架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	モノレール路線選定・架設・撤去 路線選定あり,30度未満,架設～撤去,バケット台車,1ヵ月以内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)路線選定区分	路線選定あり		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)傾斜区分	30度未満		夜間制約作業時間:0.0		
	3)設置区分	架設～撤去				
	4)台車区分	バケット台車				
	5)賃貸期間区分	1ヵ月以内				
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	8)モノレール延長(m)	125.000m				
	9)モノレール本機 1 基当たり数量(台)	1台				
	10)台車 1 基当たり数量(台)	2台				
	土木一般世話役 路線選定	0.440	人			
	特殊作業員 路線選定	0.440	人			
	土木一般世話役 架設～撤去	3.750	人			
	特殊作業員 架設～撤去	3.750	人			
	普通作業員 架設～撤去	11.250	人			
	モノレール本機 牽引能力500kg未満、45度	1.000	台供用月			<賃料>
	モノレール バケット台車(500kg積)	2.000	台供用月			<賃料>
	モノレール 単軌条レール・支持台(500kg積)	125.000	m供用月			<賃料>
	諸雑費 20.0%	0.200				
	合 計					算出数量 1.000 基

事業名	県単治山国庫補助関連事業 栗生野地区
工事名	R 8 徳林 県単治山 神山町栗生野 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		基			
	*** S単 - 2号 ***					
	モノレール運転		ton		1.000 日	当たり算出
	モノレール運転 普通台車,125m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)台車区分	普通台車		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬距離(L:レール長 m) 4)燃料区分	125.000m				
	5)燃料消費率(L/Ps-h) 6)機関出力(Ps)	1.800Ps				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員		2.000 人			
	軽油 ハットル給油		2.800 L			
	合 計					算出数量 5.880 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	単位					
	*** S単 - 3号 ***					
	モノレール運転		m3		1.000 日	当たり算出
	モノレール運転 バケット台車,125m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	県単治山国庫補助関連事業 栗生野地区
工事名	R 8 徳林 県単治山 神山町栗生野 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)台車区分	バケット台車		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬距離(L:レール長 m) 4)燃料区分	125.000m				
	5)燃料消費率(L/Ps-h) 6)機関出力(Ps)	1.800Ps				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員		2.000 人			
	軽油 ハートル給油		2.800 L			
	合 計					算出数量 4.390 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	単位					
	*** S単 - 4号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 有り				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格	- 18-8-40(高炉)				

事業名	県単治山国庫補助関連事業 栗生野地区
工事名	R 8 徳林 県単治山 神山町栗生野 山腹工事

[illegible]

事業名	県単治山国庫補助関連事業 栗生野地区
工事名	R 8 徳林 県単治山 神山町栗生野 山腹工事

[illegible]