委託業務特記仕様書（令和８年８月１日以降適用）

（共通仕様書の適用）

第１条　本業務は、「徳島県測量作業共通仕様書（令和８年７月）」、「徳島県設計業務共通仕様書（令和８年７月）」及び「徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書（令和８年７月）」に基づき実施しなければならない。なお、これらに定めのないもので、港湾設計・測量・調査等業務にあっては「港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書（国土交通省港湾局）」に基づき実施しなければならない。

２　ただし、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針等は改定された最新のものとする。なお、業務途中で改定された場合はこの限りでない。

委託業務共通仕様書について
徳島県 HP
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/7314451/

（成績評定の選択制（試行））

第２条　当初業務委託料（税込み）が１００万円を超え５００万円未満及び、変更契約で業務委託料が１００万円を超えた土木工事に係る測量、設計、試験及び調査の委託業務（建物調査、不動産鑑定、除草、現場施工管理等の委託業務は除く）は、別に定める「委託業務（土木）成績評定の選択制試行要領」を適用する。

２　前項の対象業務の受注者は、契約時、評定の実施の意向について、「委託業務（土木）成績評定に関する意　向確認書」を発注者契約担当に提出しなければならない。

３　履行途中の評定の意向変更は原則認めないこととする。ただし、成績評定を希望した場合において、完了時、　変更契約により業務委託料（税込み）が１００万円以下となった場合は、評定は行わないものとする。

委託業務（土木）成績評定の選択制試行要領
徳島県 HP
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/7215929/

（受発注者共同による品質確保）

第３条　重要構造物（橋梁、トンネル、樋門、砂防等）設計や、補修設計において、必要であると判断された場合は、情報共有（設計条件の留意点、関連業務の進捗状況、設計変更の提案等）・設計方針の確認を目的とした、合同現地踏査等の発注者、受注者（測量、地質、調査、設計）で設計条件・方針を確認できる場を設けることができるものとする。

なお、費用及び参加者等の詳細については、監督員と協議の上、決定するものとする。

（ウィークリースタンス）

第４条　本業務は、ウィークリースタンス（受発注者で１週間のルール（スタンス）

を目標として定め、計画的に業務を履行する）の対象業務であり、次の各号に取り組まなければならない。

（１）ウェンズデー・ホーム（水曜日は定時の帰宅を心がける。）

（２）マンデー・ノーピリオド（月曜日（連休明け）を依頼の期限日としない。）

（３）フライデー・ノーリクエスト（金曜日（連休前）に依頼をしない。）

２　前項第１号は必ず実施するものとし、第２号及び第３号についてはどちらか一方は必ず実施しなければならない。なお、前項第１号から第３号に加えて別の取組を行うことを妨げない。

３　ウィークリースタンスとして取り組む内容は、初回打合せ時に受発注者の協議によって決定する。決定した内容は打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。

４　受発注者は、中間打合せ等を利用して取り組みのフォローアップ等を行わなければならない。

５　ウィークリースタンスの取組は、業務の進捗に差し支えない範囲で実施する。

（Ｗｅｂ会議【発注者指定型】）

第５条　本業務は、建設ＤＸによる業務の効率化を目的とした「Ｗｅｂ会議（発注者指定型）」の対象業務であり、別に定める「Ｗｅｂ会議実施要領」を適用する。

２　Ｗｅｂ会議は、業務着手時の打合せにおいて受発注者の協議により実施の範囲等を決定するものとする。

Ｗｅｂ会議実施要領

徳島県 HP

https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/5035846/

（Ｗｅｂ検査【発注者指定型】）

第６条　本業務は、建設ＤＸによる業務の効率化を目的とした「Ｗｅｂ検査（発注者指定型）」の対象業務であり、別に定める「Ｗｅｂ会議実施要領」を適用する。

２　Ｗｅｂ検査は、業務着手時の打合せにおいて受発注者の協議により実施の範囲等を決定するものとする。

Ｗｅｂ会議実施要領

徳島県 HP

https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/5035846/

（業務箇所への遠隔臨場【受注者希望型】）

第７条　本業務は、建設ＤＸによる業務の効率化を目的とした「遠隔臨場（受注者希望型）」の対象業務であり、別に定める「委託業務における遠隔臨場に関する実施要領」を適用する。

２　受注者は、遠隔臨場の実施を希望する場合は、業務着手時の打合せにおいて発注者と協議し、実施を決定するものとする。

委託業務における遠隔臨場に関する実施要領

徳島県 HP

https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/7215928/

（オンライン電子納品）

第８条　受注者は、オンライン電子納品の実施を希望する場合、「徳島県電子納品運用ガイドライン【土木設計等業務編】」における着手前協議を実施し、監督員の承諾を得たうえで、オンラインにより電子納品をすることができる。

２　なお、オンライン電子納品を実施する場合、次の URL にある「オンライン電子納品実施要領」を適用することとする。

オンライン電子納品実施要領

徳島県 HP

https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/7312755/

（熱中症対策費（施設・設備）の対象業務）

第９条　本業務は、熱中症対策費（施設・設備）の適用対象業務である。

２　管理技術者等は、熱中症対策（施設・設備）を実施する場合は、「熱中症対策費（施設・設備）計画書」を提出し、監督員と協議を行うことができる。なお、協議が整い、対策を実施した場合、「委託業務の熱中症対策費（施設・設備）に係る積算要領」に基づく設計変更の対象とする。

委託業務の熱中症対策費（施設・設備）に係る積算要領

徳島県 HP

https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/7314043/

（本業務の特記仕様事項）

第１０条　本業務における特記仕様事項は、別紙仕様書のとおりとする。

（本業務における特記仕様事項を記載）

仕様書

本仕様書は「Ｒ８企総管　勝浦発電所他　環境計量測定業務」に適用する。

１．目的

本業務は徳島県企業局が管理する施設（水門、巻上機等）について、塗膜に含まれる有害物質（PCB、鉛、クロム、コールタール）含有状況を把握し、維持管理に必要となる基礎資料を得ることを目的とする。

２．塗膜調査（塗膜試料採取）

塗膜試料採取にあたっては、鉛作業主任者及び特定化学物質作業主任者を配置すること。採取する試料は、塗膜分析に必要となる最小限の試料量とするが、詳細については監督員と協議を行うこと。

塗膜試料採取後における塗膜の補修に要する費用は計上しているが、詳細な補修方法は監督員と協議を行うこと。

勝浦発電所（調査番号①～⑩）及び坂州発電所（調査番号⑪，⑫）については、断水期間中に現場作業（試料採取及び復旧）を完了させることとし、詳細な日程については監督員と協議を行うこと。

３．塗膜分析

塗膜分析の項目は下記のとおりとする。

（含有試験）

①塗膜中の PCB 含有量の測定（環境省 低濃度 PCB 含有廃棄物に関する測定方法（第５版）塗膜くず）

②塗膜中の鉛量の測定（JISK5674 附属書 A）

③塗膜中のクロム量を測定（JISK5674 附属書 B）

④塗膜中のコールタール量を測定（コールタール成分からの換算法）

（溶出試験）

「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法（平成１２年１月、環境庁告示１号）による。

４．その他

現地踏査等により、本仕様書にあげる事項から変更する必要が生じた場合や、本仕様書に記載のない事項については監督員と協議し決定するものとする。

○対象箇所一覧表

発電所名	調査番号	調査対象	位置	項目	備考
勝浦発電所	1	水圧鉄管内面	勝浦郡勝浦町棚野字立川	PCB、鉛、クロム、コールタール	
	2	導水路トンネル内張鉄管	勝浦郡勝浦町棚野字立川	PCB、鉛、クロム、コールタール	
	3	ドラフト	勝浦郡勝浦町棚野字立川	PCB、鉛、クロム、コールタール	
	4	棚野ダム洪水吐ゲート内面	勝浦郡勝浦町棚野字立川	PCB、鉛、クロム	
	5	棚野ダム洪水吐ゲート外面	勝浦郡勝浦町棚野字立川	PCB、鉛、クロム	
	6	棚野ダム洪水吐ゲート外面（水中部）	勝浦郡勝浦町棚野字立川	PCB、鉛、クロム、コールタール	
	7	棚野ダム流量調整ゲート（下流側）	勝浦郡勝浦町棚野字立川	PCB、鉛、クロム	
	8	表面取水設備ゲート扉体	勝浦郡上勝町大字正木字古請	PCB、鉛、クロム、コールタール	
	9	保安ゲート	勝浦郡上勝町大字正木字古請	PCB、鉛、クロム、コールタール	
坂州発電所	10	追立ダム排砂ゲート(上流側)	那賀郡那賀町坂州字高山平	PCB、鉛、クロム、コールタール	
	11	追立ダム排砂ゲート(下流側)	那賀郡那賀町坂州字高山平	PCB、鉛、クロム	
日野谷発電所	12	取水口主ゲート	那賀郡那賀町長安字向イ	PCB、鉛、クロム、コールタール	
	13	臼ヶ谷水路橋外面	那賀郡那賀町小浜	PCB、鉛、クロム	
川口発電所	14	水圧鉄管外面	那賀郡那賀町吉野字川口	PCB、鉛、クロム	

調査箇所数	**合計１４箇所**