

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

項 目 名	内 容
事業主体名	阿南農林事務所 農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業）
地区名	見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）
施工場所	阿南市見能林町他
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月－A
歩掛期適用年番号	令和 8 年 0 9 号－A
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	畑かん施設工事
工種体系区分	畑かん施設工事
工事工種体系年番号	令和 8 年 9 9 号 [1 号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1 年未満
週休 2 日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区			
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路2工事（企育）			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			27,470,000	
2 ・ 工事原価			22,414,000	
3 純工事費			17,418,000	
4 ・ ・ 直接工事費			15,094,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	15,094,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
7 ・ ・ 間接工事費			7,320,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			2,324,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)$				
$14,929,000 \times ((11.140*1.000+0.000)*1.000*1.000*1.000)$	11.140	%	1,663,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	480,000	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	181,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路2工事（企育）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33-37) × (標準値)				
14,477,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			4,996,000	
21 現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
17,253,000 × ((28.960*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)	28.960	%	4,996,000	
22 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 . . 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 . . 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区			
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
22,249,000×(21.740*1.000+0.04)	21.780	%	4,845,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	211,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	
33 処分費等（直接工事費の内数）			617,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			165,000	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
27,259,000×3.150	3.150	%	859,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				15,094,000	
・土工	1.000	式		4,026,000	
・ ・ 土工	1.000	式		2,956,000	
床掘	590.000	m3	304	179,360	歩A・単A B単 1号
基面整正	220.000	m ²	482	106,040	歩A・単A B単 2号
管水路基礎 1 山砂	23.000	m3	10,678	245,594	歩A・単A B単 3号
管水路基礎 2 山砂	40.000	m3	10,678	427,120	歩A・単A B単 4号
埋戻 1 再生砂	32.000	m3	10,078	322,496	歩A・単A B単 5号
埋戻 2 再生クラッシュラン	73.000	m3	5,838	426,174	歩A・単A B単 6号
埋戻 3 流用土	330.000	m3	3,784	1,248,720	歩A・単A B単 7号
合 計				2,955,504	
・ ・ 残土運搬・処理	1.000	式		1,070,000	
土砂等運搬	220.000	m3	2,978	655,160	歩A・単A B単 8号
残土処分費	220.000	m3	1,800	396,000	歩A・単A B単 9号
汚泥運搬・処理	1.000	ton	19,002	19,002	歩A・単A B単 10号
合 計				1,070,162	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿 耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企 育）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 構造物撤去工	1.000	式		1,172,000	
・ ・ 舗装版撤去工	1.000	式		1,002,000	
舗装版切断 アスファルト舗装	983.000	m	707	694,981	歩A・単A B単 11号
舗装版破碎 アスファルト舗装	731.000	m ²	221	161,551	歩A・単A B単 12号
殻運搬 アスファルト舗装殻	29.000	m ³	3,174	92,046	歩A・単A B単 13号
産業廃棄物処理費 アスファルト舗装殻	29.000	m ³	1,840	53,360	歩A・単A B単 14号
合 計				1,001,938	
・ ・ 既設管運搬・処理工	1.000	式		170,000	
廃棄物運搬 廃プラスチック	3.100	ton	4,979	15,435	歩A・単A B単 15号
産業廃棄物処理費 廃プラスチック	3.100	ton	50,000	155,000	歩A・単A B単 16号
合 計				170,435	
・ 管体工	1.000	式		7,737,000	
・ ・ 幹線資材					
14-1号幹線	1.000	式		521,000	
FCD 鋳鉄RR継手チース 黒樹脂 ストップ リンク 200x 200mm	1.000	個	107,000	107,000	歩A・単A B単 17号
FCD 鋳鉄VCT`レサージョイント 径200mm(ストップ リンク 付)	2.000	個	49,000	98,000	歩A・単A B単 18号
FCD 鋳鉄MFジョイント ストップ リンク 径 200mm	2.000	個	35,100	70,200	歩A・単A B単 19号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200	2.000	組	6,200	12,400	歩A・単A B単 20号
水道用ワトシール仕切弁 7.5K内ねじ 径200mm	1.000	基	158,000	158,000	歩A・単A B単 21号
FCD管用ホリシレンスリーブ 径200	7.000	m	415	2,905	歩A・単A B単 22号
ホリシレンスリーブ 固定用 ゴムパッキン 呼び径200mm	20.000	個	174	3,480	歩A・単A B単 23号
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形 押輪ホルト・ゴム輪 径200	6.000	組	8,100	48,600	歩A・単A B単 24号
埋設標識シート 2倍 水抜穴無 150mm×50m PEクロス	111.000	m	188	20,868	歩A・単A B単 25号
合 計				521,453	
・ ・ 幹線布設工 14-1号幹線	1.000	式		821,000	
硬質ホリ塩化ビニル管撤去 VU-RRφ200	110.500	m	870	96,135	歩A・単A B単 26号
硬質ホリ塩化ビニル管人力布設 VU-RRφ200	110.500	m	6,348	701,454	歩A・単A B単 27号
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ200	7.000	m	214	1,498	歩A・単A B単 28号
制水弁人力据付(仕切弁) φ200	1.000	基	19,008	19,008	歩A・単A B単 29号
弁室再利用撤去・据付 40kg/枚以下	1.000	枚	241	241	歩A・単A B単 30号
弁室再利用撤去・据付 40kg～170kg/枚以下	4.000	枚	597	2,388	歩A・単A B単 31号
合 計				820,724	
・ ・ 給水栓資材 14-1号幹線	1.000	式		285,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R8阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路2工事（企育）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD铸铁RR継手チース ストップ リンク 200x 75mm	3.000	個	78,800	236,400	歩A・単A B単 32号
効型トレッサージョイント φ75	3.000	個	14,100	42,300	歩A・単A B単 33号
FCD管用ポリエチレンスリーブ 径200	4.200	m	415	1,743	歩A・単A B単 34号
ポリエチレンスリーブ 固定用 ゴムバンド 呼び径200mm	12.000	個	174	2,088	歩A・単A B単 35号
FCD管用ポリエチレンスリーブ φ75	4.500	m	236	1,062	歩A・単A B単 36号
ポリエチレンスリーブ 固定用 ゴムバンド 呼び径75mm	12.000	個	105	1,260	歩A・単A B単 37号
埋設標識シート 2倍 水抜穴無 150mm×50m PEクロス	3.000	m	188	564	歩A・単A B単 38号
合 計				285,417	
・ ・ 給水栓布設工 14-1号幹線	1.000	式		7,000	
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ200	4.200	m	214	899	歩A・単A B単 39号
硬質ポリ塩化ビニル管撤去 φ75	3.000	m	545	1,635	歩A・単A B単 40号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU 直管(両差し口) 75mm	3.000	m	1,469	4,407	歩A・単A B単 41号
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ75	4.500	m	124	558	歩A・単A B単 42号
合 計				7,499	
・ ・ 幹線資材 14-2号幹線	1.000	式		1,963,000	
FCD铸铁RR継手チース 黒樹脂 ストップ リンク 200x 200mm	2.000	個	107,000	214,000	歩A・単A B単 43号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R8阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路2工事（企育）				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FCD鉄継手チース 黒樹脂 ストップ リンク 200x 100mm	1.000	個	80,800	80,800	歩A・単A B単 44号
FCD鉄VCT`レサージョイント 径200mm(ストップ リンク 付)	5.000	個	49,000	245,000	歩A・単A B単 45号
効型ト`レサージョイント φ200 黒樹脂塗装	1.000	個	56,100	56,100	歩A・単A B単 46号
FCD鉄MFジョイント ストップ リンク 径 200mm	6.000	個	35,100	210,600	歩A・単A B単 47号
ダクタイル鉄管用接合部品 RFフランジ 形 7.5K 径200	6.000	組	6,200	37,200	歩A・単A B単 48号
水道用ワトシル仕切弁 7.5K内ねじ 径200mm	4.000	基	158,000	632,000	歩A・単A B単 49号
FCD鉄RR継手チース (17フランジ) ストップ リンク 200x 75mm	1.000	個	78,800	78,800	歩A・単A B単 50号
ダクタイル鉄管用接合部品 RFフランジ 形 7.5K 径75	3.000	組	2,990	8,970	歩A・単A B単 51号
水道用補修弁 7.5K 内外面粉体塗装 75×150	1.000	個	69,600	69,600	歩A・単A B単 52号
フランジ短管 φ75×L400(RF,7.5k)	1.000	個	13,200	13,200	歩A・単A B単 53号
水道用急速空気弁 7.5K 内外面粉体塗装 径75mm	1.000	個	108,000	108,000	歩A・単A B単 54号
FCD管用ホ`リエレンスリーブ 径200	22.400	m	415	9,296	歩A・単A B単 55号
ホ`リエレンスリーブ 固定用 ゴムパッド 呼び径200mm	64.000	個	174	11,136	歩A・単A B単 56号
効型ト`レサージョイント 径 100mm	1.000	個	22,000	22,000	歩A・単A B単 57号
FCD管用ホ`リエレンスリーブ 径100	1.500	m	260	390	歩A・単A B単 58号
ホ`リエレンスリーブ 固定用 ゴムパッド 呼び径100mm	4.000	個	154	616	歩A・単A B単 59号
ダクタイル鉄管用接合部品 K形 押輪ホルト・ゴム輪 径200	12.000	組	8,100	97,200	歩A・単A B単 60号
埋設標識シート 2倍 水抜穴無 150mm×50m PEクロス	364.000	m	188	68,432	歩A・単A B単 61号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿 耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企 育）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				1,963,340	
・ ・ 幹線布設工 14-2号幹線	1.000	式		2,765,000	
硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VU-RRφ200	363.200	m	870	315,984	歩A・単A B単 62号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU-RRφ200	363.200	m	6,348	2,305,594	歩A・単A B単 63号
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ200	22.400	m	214	4,794	歩A・単A B単 64号
制水弁人力据付(仕切弁) φ200	4.000	基	19,008	76,032	歩A・単A B単 65号
空気弁人力据付 水道用空気弁 75mm	2.000	基	22,920	45,840	歩A・単A B単 66号
弁室再利用撤去・据付 40kg/枚以下	4.000	枚	241	964	歩A・単A B単 67号
弁室再利用撤去・据付 40kg～170kg/枚以下	21.000	枚	597	12,537	歩A・単A B単 68号
硬質ポリ塩化ビニル管撤去 φ100	1.000	m	545	545	歩A・単A B単 69号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU RR管 φ100	1.000	m	2,236	2,236	歩A・単A B単 70号
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ100	1.500	m	149	224	歩A・単A B単 71号
合 計				2,764,750	
・ ・ 給水栓資材 14-2号幹線	1.000	式		1,332,000	
FCD铸铁RR継手チズ ストップ リンク 200x 75mm	14.000	個	78,800	1,103,200	歩A・単A B単 72号
メカ型トレッサージョイント φ75	14.000	個	14,100	197,400	歩A・単A B単 73号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD管用ホリエチレンスリーブ φ200	19.600	m	415	8,134	歩A・単A B単 74号
ホリエチレンスリーブ 固定用 φ200	56.000	個	174	9,744	歩A・単A B単 75号
FCD管用ホリエチレンスリーブ φ75	21.000	m	236	4,956	歩A・単A B単 76号
ホリエチレンスリーブ 固定用 φ75	56.000	個	105	5,880	歩A・単A B単 77号
埋設標識シート 2倍 水抜穴無 150mm×50m PEクロス	15.000	m	188	2,820	歩A・単A B単 78号
合 計				1,332,134	
・ ・ 給水栓布設工 14-2号幹線	1.000	式		43,000	
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ200	19.600	m	214	4,194	歩A・単A B単 79号
硬質ホリ塩化ビニル管撤去 φ75	15.000	m	545	8,175	歩A・単A B単 80号
硬質ホリ塩化ビニル管人力布設 VU 直管(両差し口) φ75mm	15.000	m	1,884	28,260	歩A・単A B単 81号
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ75	21.000	m	124	2,604	歩A・単A B単 82号
合 計				43,233	
・ 舗装復旧工	1.000	式		2,159,000	
・ ・ 舗装復旧工	1.000	式		2,159,000	
表層工 車道・路肩	731.000	m ²	2,203	1,610,393	歩A・単A B単 83号
車道部上層路盤工	731.000	m ²	579	423,249	歩A・単A B単 84号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区		
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）		

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区		
工事名	R8阿耜 長寿命化 見能林管水路 管水路2工事（企育）		

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区		
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）		

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3	304.3	304	S単 50号
	合 計				304	
	単 価				304	
	*** B単－ 2号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	482	482	S単 52号
	合 計				482	
	単 価				482	
	*** B単－ 3号 ***					
	管水路基礎 1 山砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケツ容量0.45m3,振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし, なし	1.000	m3	10,678	10,678	S単 42号
	合 計				10,678	
	単 価				10,678	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿 耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企 育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	管水路基礎 2					歩A
	山砂		m3		1.000	m3 当たり算出
	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケツ容量0.45m3,振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし,	1.000	m3	10,678	10,678	S単 42号
	なし					
	合 計				10,678	
	単 価				10,678	
	*** B単－ 5号 ***					
	埋戻 1					歩A
	再生砂		m3		1.000	m3 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	3,254	3,254	S単 1号
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.330	m3	305.3	406	S単 49号
	再生砂					
		1.330	m3	2,340	3,112	S単 10号
	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ 容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.5km以下	1.110	m3	2,978	3,306	S単 51号
	合 計				10,078	
	単 価				10,078	
	*** B単－ 6号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋戻 2 再生クラッシャラン		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	3,784	3,784	S 単 2号
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	1.110	m3	1,850	2,054	S 単 11号
	合 計				5,838	
	単 価				5,838	
	*** B 単一 7号 ***					
	埋戻 3 流用土		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	3,784	3,784	S 単 2号
	合 計				3,784	
	単 価				3,784	
	*** B 単一 8号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ バックet容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.5km以下	1.000	m3	2,978	2,978	S 単 51号
	合 計				2,978	
	単 価				2,978	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路2工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 9号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 土砂	1.000	m3	1,800	1,800	S単 36号
	合 計				1,800	
	単 価				1,800	
	*** B単－ 10号 ***					
	汚泥運搬・処理		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,14.0km以下	1.000	ton	6,302	6,302	S単 59号
	産業廃棄物処分費 建設汚泥	1.000	ton	12,700	12,700	S単 37号
	合 計				19,002	
	単 価				19,002	
	*** B単－ 11号 ***					
	舗装版切断 アスファルト舗装		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	706.8	707	S単 55号
	合 計				707	
	単 価				707	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿 耕 長寿命化 見能林管水路 管水路2工事（企育）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 12号 ***					
	舗装版破碎 アスファルト舗装		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	221.3	221	S単 54号
	合 計				221	
	単 価				221	
	*** B単－ 13号 ***					
	殻運搬 アスファルト舗装殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m3	3,174	3,174	S単 53号
	合 計				3,174	
	単 価				3,174	
	*** B単－ 14号 ***					
	産業廃棄物処理費 アスファルト舗装殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 アスファルト	1.000	m3	1,840	1,840	S単 38号
	合 計				1,840	
	単 価				1,840	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路2工事（企育）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 15号 ***					
	廃棄物運搬 廃プラスチック		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,11.0km以下	1.000	ton	4,979	4,979	S単 60号
	合 計				4,979	
	単 価				4,979	
	*** B単ー 16号 ***					
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラ	1.000	ton	50,000	50,000	S単 39号
	合 計				50,000	
	単 価				50,000	
	*** B単ー 17号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂 ストップ リング 200x 200mm		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F C D鋳鉄R R継手チーズ（農水用） 200mm×200mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個	107,000	107,000	S単 12号
	合 計				107,000	
	単 価				107,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿 耕 長寿命化 見能林管水路 管水路2工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 18号 ***					
	FCD鑄鉄VCT`レッサ`ジョイント 径200mm(ストップ`リング`付)		個		1.000	歩A 個 当たり算出
	F C D鑄鉄V C ドレッサ`ジョイント 径200mm (ストップ`リング`付)黒樹脂塗装,,	1.000	個	49,000	49,000	S単 13号
	合 計				49,000	
	単 価				49,000	
	*** B単ー 19号 ***					
	FCD鑄鉄MF`ジョイント ストップ`リング` 径 200mm		個		1.000	歩A 個 当たり算出
	F C D鑄鉄MF `ジョイント（農水用） 径200mm (MJ`ジョイント),,	1.000	個	35,100	35,100	S単 14号
	合 計				35,100	
	単 価				35,100	
	*** B単ー 20号 ***					
	ダク`タイル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ`形 7.5K 径200		組		1.000	歩A 組 当たり算出
	ダク`タイル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200,,	1.000	組	6,200	6,200	S単 15号
	合 計				6,200	
	単 価				6,200	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路2工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 21号 ***					
	水道用ワトシル仕切弁 7.5K内ねじ 径200mm		基		1.000	歩A 基 当たり算出
	塩ビ製仕切弁 キャップ式（上水用） 径200mm,,	1.000	個	158,000	158,000	S単 16号
	合 計				158,000	
	単 価				158,000	
	*** B単－ 22号 ***					
	FCD管用ホﾞリェチレンスリーブ 径200		m		1.000	歩A m 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ200,,	1.000	m	415	415	S単 17号
	合 計				415	
	単 価				415	
	*** B単－ 23号 ***					
	ホﾞリェチレンスリーブ 固定用 ゴムパント 呼び径200mm		個		1.000	歩A 個 当たり算出
	ホﾞリェチレンスリーブ 固定用 ゴムパント 呼び径200mm,,	1.000	個	174	174	S単 18号
	合 計				174	
	単 価				174	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿 耕 長寿命化 見能林管水路 管水路2工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 24号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 K形 押輪ボルト・ゴム輪 径200		組		1,000	歩A 組 当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,	1.000	組	8,100	8,100	S単 19号
	合 計				8,100	
	単 価				8,100	
	*** B単ー 25号 ***					
	埋設標識シート 2倍 水抜穴無 150mm×50m PEクロス		m		1,000	歩A m 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス,,	1.000	m	188	188	S単 20号
	合 計				188	
	単 価				188	
	*** B単ー 26号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VU-RRφ200		m		1,000	歩A m 当たり算出
	硬質塩化ビニル管撤去 φ200	1.000	m	870	870	T単 2号
	合 計				870	
	単 価				870	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿 耕 長寿命化 見能林管水路 管水路2 工事（企 育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 27号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU-RRφ200		m		1.000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,4.0m管,1箇所	1.000	m	6,348	6,348	S単 43号
	合 計				6,348	
	単 価				6,348	
	*** B単－ 28号 ***					
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ200		m		1.000	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ200	1.000	m	214	214	T単 4号
	合 計				214	
	単 価				214	
	*** B単－ 29号 ***					
	制水弁人力据付(仕切弁) φ200		基		1.000	歩A 基 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm	1.000	基	19,008	19,008	S単 47号
	合 計				19,008	
	単 価				19,008	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿 耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企 育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 30号 ***					
	弁室再利用撤去・据付 40kg/枚以下		枚		1.000	歩A 枚 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	枚	241	241	S単 40号
	合 計				241	
	単 価				241	
	*** B単－ 31号 ***					
	弁室再利用撤去・据付 40kg～170kg/枚以下		枚		1.000	歩A 枚 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	枚	597	597	S単 41号
	合 計				597	
	単 価				597	
	*** B単－ 32号 ***					
	FCD 鋳鉄RR継手チーズ ストップ リング 200x 75mm		個		1.000	歩A 個 当たり算出
	F C D 鋳鉄R R 継手チーズ（農水用） 200mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個	78,800	78,800	S単 21号
	合 計				78,800	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿 耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企 育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				78,800	
	*** B単－ 33号 ***					
	効型ドレサージョイント φ75		個		1.000	歩A 個 当たり算出
	メカ型ドレサージョイント φ75 黒樹脂塗装 ストップリング付,,	1.000	個	14,100	14,100	S 単 22号
	合 計				14,100	
	単 価				14,100	
	*** B単－ 34号 ***					
	FCD管用ホフレンスリーブ 径200		m		1.000	歩A m 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ200,,	1.000	m	415	415	S 単 17号
	合 計				415	
	単 価				415	
	*** B単－ 35号 ***					
	ホフレンスリーブ 固定用 ゴムパッド 呼び径200mm		個		1.000	歩A 個 当たり算出
	ホフレンスリーブ 固定用 ゴムパッド 呼び径200mm,,	1.000	個	174	174	S 単 18号
	合 計				174	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿 耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企 育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				174	
	*** B単－ 36号 ***					
	FCD管用ホﾞポリエチレンﾌﾟ φ75		m		1.000	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ 75,,	1.000	m	236	236	S単 23号
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単－ 37号 ***					
	ホﾞポリエチレンﾌﾟ固定用 ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径75mm		個		1.000	歩A 当たり算出
	ホﾞポリエチレンﾌﾟ固定用 ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径75mm,,	1.000	個	105	105	S単 24号
	合 計				105	
	単 価				105	
	*** B単－ 38号 ***					
	埋設標識ｼｰﾄ 2倍 水抜穴無 150mm×50m PEｸﾛｽ		m		1.000	歩A 当たり算出
	埋設物標示ﾃｰﾌﾟ 幅150mm 50m 2倍ホﾞポリエﾚﾝｸﾛｽ,,	1.000	m	188	188	S単 20号
	合 計				188	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿 耕 長寿命化 見能林管水路 管水路2 工事（企 育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				188	
	*** B単－ 39号 ***					
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ200		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ200	1.000	m	214	214	T単 4号
	合 計				214	
	単 価				214	
	*** B単－ 40号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 φ75		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質塩化ビニル管撤去 φ75	1.000	m	545	545	T単 6号
	合 計				545	
	単 価				545	
	*** B単－ 41号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU 直管(両差し口) 75mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,469	1,469	S単 44号
	合 計				1,469	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路2工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,469	
	*** B単－ 42号 ***					
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ75		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ75	1.000	m	124	124	T単 5号
	合 計				124	
	単 価				124	
	*** B単－ 43号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂 ストップ リング 200x 200mm		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F C D鋳鉄R R継手チーズ（農水用） 200mm×200mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個	107,000	107,000	S単 12号
	合 計				107,000	
	単 価				107,000	
	*** B単－ 44号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂 ストップ リング 200x 100mm		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F C D鋳鉄R R継手チーズ（農水用） 200mm×100mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個	80,800	80,800	S単 25号
	合 計				80,800	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿 耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企 育）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				80,800	
	*** B単ー 45号 ***					
	FCD 鑄鉄 V C ドレ ッサー ジョ イント 径 200mm (ス ト ッ プ リ ン グ 付)		個		1.000	歩 A 個 当 たり 算 出
	F C D 鑄鉄 V C ドレ ッサー ジョ イント 径 200mm (ス ト ッ プ リ ン グ 付) 黒 樹 脂 塗 装 , ,	1.000	個	49,000	49,000	S 単 13 号
	合 計				49,000	
	単 価				49,000	
	*** B単ー 46号 ***					
	効 型 ト レ ッサー ジョ イント φ 200 黒 樹 脂 塗 装		個		1.000	歩 A 個 当 たり 算 出
	メ カ 型 ドレ ッサー ジョ イント φ 200 黒 樹 脂 塗 装 ス ト ッ プ リ ン グ 付 , ,	1.000	個	56,100	56,100	S 単 26 号
	合 計				56,100	
	単 価				56,100	
	*** B単ー 47号 ***					
	FCD 鑄鉄 M F ジョ イント ス ト ッ プ リ ン グ 径 200mm		個		1.000	歩 A 個 当 たり 算 出
	F C D 鑄鉄 M F ジョ イント (農 水 用) 径 200mm (M J ジョ イント) , ,	1.000	個	35,100	35,100	S 単 14 号
	合 計				35,100	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路2 工事（企育）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				35,100	
	*** B単－ 48号 ***					
	ダクティル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200		組		1,000	歩A 組 当たり算出
	ダクティル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200,,	1.000	組	6,200	6,200	S単 15号
	合 計				6,200	
	単 価				6,200	
	*** B単－ 49号 ***					
	水道用ワトシール仕切弁 7.5K内ねじ 径200mm		基		1,000	歩A 基 当たり算出
	塩ビ製仕切弁 キャップ式（上水用） 径200mm,,	1.000	個	158,000	158,000	S単 16号
	合 計				158,000	
	単 価				158,000	
	*** B単－ 50号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手チーズ（17フランジ） ストップ リング 200x 75mm		個		1,000	歩A 個 当たり算出
	F C D鋳鉄R R継手チーズ（農水用） 200mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個	78,800	78,800	S単 21号
	合 計				78,800	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路2 工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				78,800	
	*** B単ー 51号 ***					
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75		組		1.000	歩A 組 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	1.000	組	2,990	2,990	S単 27号
	合 計				2,990	
	単 価				2,990	
	*** B単ー 52号 ***					
	水道用補修弁 7.5K 内外面粉体塗装 75×150		個		1.000	歩A 個 当たり算出
	補修弁 7.5K 内外面粉体塗装 75×150,,	1.000	個	69,600	69,600	S単 28号
	合 計				69,600	
	単 価				69,600	
	*** B単ー 53号 ***					
	フランジ短管 φ75×L400(RF,7.5k)		個		1.000	歩A 個 当たり算出
	両フランジ短管 φ75 L=400 14.0kg,,	1.000	個	13,200	13,200	S単 29号
	合 計				13,200	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路2工事（企育）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				13,200	
	*** B単－ 54号 ***					
	水道用急速空気弁 7.5K 内外面粉体塗装 径75mm		個		1.000	歩A 個 当たり算出
	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径75,,	1.000	個	108,000	108,000	S単 30号
	合 計				108,000	
	単 価				108,000	
	*** B単－ 55号 ***					
	FCD管用ホﾞマレンスリーブ 径200		m		1.000	歩A m 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ200,,	1.000	m	415	415	S単 17号
	合 計				415	
	単 価				415	
	*** B単－ 56号 ***					
	ホﾞマレンスリーブ 固定用 ゴムパッド 呼び径200mm		個		1.000	歩A 個 当たり算出
	ホﾞマレンスリーブ 固定用 ゴムパッド 呼び径200mm,,	1.000	個	174	174	S単 18号
	合 計				174	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路2 工事（企育）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				174	
	*** B単－ 57号 ***					
	効型ドレサージョイント 径 100mm		個		1.000	歩A 個 当たり算出
	メカ型ドレサージョイント φ100 黒樹脂塗装 ストップリング付,,	1.000	個	22,000	22,000	S 単 31号
	合 計				22,000	
	単 価				22,000	
	*** B単－ 58号 ***					
	FCD管用ホフレンスリーブ 径100		m		1.000	歩A m 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ100,,	1.000	m	260	260	S 単 32号
	合 計				260	
	単 価				260	
	*** B単－ 59号 ***					
	ホフレンスリーブ 固定用 ゴムパッド 呼び径100mm		個		1.000	歩A 個 当たり算出
	ホフレンスリーブ 固定用 ゴムパッド 呼び径100mm,,	1.000	個	154	154	S 単 33号
	合 計				154	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路2工事（企育）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				154	
	*** B単－ 60号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 K形 押輪ボルト・ゴム輪 径200		組		1,000	歩A 組 当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,	1.000	組	8,100	8,100	S単 19号
	合 計				8,100	
	単 価				8,100	
	*** B単－ 61号 ***					
	埋設標識シート 2倍 水抜穴無 150mm×50m PEクロス		m		1,000	歩A m 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス,,	1.000	m	188	188	S単 20号
	合 計				188	
	単 価				188	
	*** B単－ 62号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VU-RRφ200		m		1,000	歩A m 当たり算出
	硬質塩化ビニル管撤去 φ200	1.000	m	870	870	T単 2号
	合 計				870	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路2工事（企育）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				870	
	*** B単－ 63号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU-RRφ200		m		1,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,4.0m管,1箇所	1.000	m	6,348	6,348	S単 43号
	合 計				6,348	
	単 価				6,348	
	*** B単－ 64号 ***					
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ200		m		1,000	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ200	1.000	m	214	214	T単 4号
	合 計				214	
	単 価				214	
	*** B単－ 65号 ***					
	制水弁人力据付(仕切弁) φ200		基		1,000	歩A 基 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm	1.000	基	19,008	19,008	S単 47号
	合 計				19,008	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路2工事（企育）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				19,008	
	*** B単－ 66号 ***					
	空気弁人力据付 水道用空気弁 75mm		基		1.000	歩A 基 当たり算出
	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,なし	1.000	基	22,920	22,920	S単 48号
	合 計				22,920	
	単 価				22,920	
	*** B単－ 67号 ***					
	弁室再利用撤去・据付 40kg/枚以下		枚		1.000	歩A 枚 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	枚	241	241	S単 40号
	合 計				241	
	単 価				241	
	*** B単－ 68号 ***					
	弁室再利用撤去・据付 40kg～170kg/枚以下		枚		1.000	歩A 枚 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	枚	597	597	S単 41号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿 耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				597	
	単 価				597	
	*** B単－ 69号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 φ100		m		1.000	歩A 当たり算出
	硬質塩化ビニル管撤去 φ100	1.000	m	545	545	T単 1号
	合 計				545	
	単 価				545	
	*** B単－ 70号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU RR管 φ100		m		1.000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,4.0m管,0箇所	1.000	m	2,236	2,236	S単 45号
	合 計				2,236	
	単 価				2,236	
	*** B単－ 71号 ***					
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ100		m		1.000	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ100	1.000	m	149	149	T単 3号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				149	
	単 価				149	
	*** B単－ 72号 ***					
	FCD 鋳鉄RR 継手チーズ ストップリング 200x 75mm		個		1.000	歩A 個 当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ（農水用） 200mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個	78,800	78,800	S 単 21号
	合 計				78,800	
	単 価				78,800	
	*** B単－ 73号 ***					
	メカ型ドレサージョイント φ75		個		1.000	歩A 個 当たり算出
	メカ型ドレサージョイント φ75 黒樹脂塗装 ストップリング付,,	1.000	個	14,100	14,100	S 単 22号
	合 計				14,100	
	単 価				14,100	
	*** B単－ 74号 ***					
	FCD 管用ポリエチレンスリーブ φ200		m		1.000	歩A m 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ200,,	1.000	m	415	415	S 単 17号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				415	
	単 価				415	
	*** B単－ 75号 ***					
	ホﾟリエチレンスリーブ 固定用 φ200		個		1.000	歩A 個 当たり算出
	ホﾟリエチレンスリーブ 固定用 ゴムパント 呼び径200mm,,	1.000	個	174	174	S 単 18号
	合 計				174	
	単 価				174	
	*** B単－ 76号 ***					
	FCD管用ホﾟリエチレンスリーブ φ75		m		1.000	歩A m 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ 75,,	1.000	m	236	236	S 単 23号
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単－ 77号 ***					
	ホﾟリエチレンスリーブ 固定用 φ75		個		1.000	歩A 個 当たり算出
	ホﾟリエチレンスリーブ 固定用 ゴムパント 呼び径75mm,,	1.000	個	105	105	S 単 24号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				105	
	単 価				105	
	*** B単－ 78号 ***					
	埋設標識シート 2倍 水抜穴無 150mm×50m PEクロス		m		1.000	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス,,	1.000	m	188	188	S単 20号
	合 計				188	
	単 価				188	
	*** B単－ 79号 ***					
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ200		m		1.000	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ200	1.000	m	214	214	T単 4号
	合 計				214	
	単 価				214	
	*** B単－ 80号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 φ75		m		1.000	歩A 当たり算出
	硬質塩化ビニル管撤去 φ75	1.000	m	545	545	T単 6号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区				
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				545	
	単 価				545	
	*** B単－ 81号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU 直管(両差し口) φ75mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,4箇所	1.000	m	1,884	1,884	S単 46号
	合 計				1,884	
	単 価				1,884	
	*** B単－ 82号 ***					
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ75		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ75	1.000	m	124	124	T単 5号
	合 計				124	
	単 価				124	
	*** B単－ 83号 ***					
	表層工 車道・路肩		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,なし	1.000	m ²	2,203	2,203	S単 58号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,203	
	単 価				2,203	
	*** B単－ 84号 ***					
	車道部上層路盤工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	579	579	S単 57号
	合 計				579	
	単 価				579	
	*** B単－ 85号 ***					
	不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	m ²	170.5	171	S単 56号
	合 計				171	
	単 価				171	
	*** B単－ 86号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B	1.000	人	16,000	16,000	S単 7号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 見能林管水路地区					
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 見能林管水路 管水路 2 工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				16,000	
	単 価				16,000	
	*** B単－ 87号 ***					
	漏水試験		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水張り試験	1.000	式	181,440	181,440	T単 7号
	合 計				181,440	
	単 価				181,440	
	*** B単－ 88号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),,	1.000	式	203,000	203,000	S単 34号
	合 計				203,000	
	単 価				203,000	
	*** B単－ 89号 ***					
	溶出試験 環境庁告示46号溶出試験		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	環境庁告示46号溶出試験 六価クロム溶出試験(諸経費含),,	1.000	検体	7,800	7,800	S単 35号

