

R 8 阿 耕 長 寿 命 化 見 能 林 管 水 路 管 水 路 2 工 事 (企 育) 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
1. 土 工				
(1) 土 工				
床 掘		m3	590.000	
基 面 整 正		m ²	220.000	
管 水 路 基 礎 1	山 砂	m3	23.000	
管 水 路 基 礎 2	山 砂	m3	40.000	
埋 戻 1	再 生 砂	m3	32.000	
埋 戻 2	再 生 ク ラ ッ シ ャ ラ ン	m3	73.000	
埋 戻 3	流 用 土	m3	330.000	
(2) 残 土 運 搬 ・ 処 理				
土 砂 等 運 搬		m3	220.000	
残 土 処 分 費		m3	220.000	
汚 泥 運 搬 ・ 処 理		ton	1.000	
2. 構 造 物 撤 去 工				
(1) 舗 装 版 撤 去 工				
舗 装 版 切 断	ア ス フ ァ ル ト 舗 装	m	983.000	
舗 装 版 破 砕	ア ス フ ァ ル ト 舗 装	m ²	731.000	
殻 運 搬	ア ス フ ァ ル ト 舗 装 殻	m3	29.000	
産 業 廃 棄 物 処 理 費	ア ス フ ァ ル ト 舗 装 殻	m3	29.000	
(2) 既 設 管 運 搬 ・ 処 理 工				
廃 棄 物 運 搬	廃 プ ラ ス チ ッ ク	ton	3.100	
産 業 廃 棄 物 処 理 費	廃 プ ラ ス チ ッ ク	ton	3.100	
3. 管 体 工				
(1) 幹 線 資 材	14-1 号 幹 線			
FCD 鑄 鉄 RR 継 手 チ ー ス [°] 黒 樹 脂	ス ト ッ プ [°] リ ン ク [°] 200x 200mm	個	1.000	

R 8 阿 耕 長 寿 命 化 見 能 林 管 水 路 管 水 路 2 工 事 (企 育) 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
FCD 鑄 鉄 VC ト ッ プ リ ン グ	径 200mm (ス ト ッ プ リ ン グ 付)	個	2.000	
FCD 鑄 鉄 MF シ ン ク	径 200mm	個	2.000	
ダ ク タ イ ル 鑄 鉄 管 用 接 合 部 品	RF フ ラ ン ジ 形 7.5K 径 200	組	2.000	
水 道 用 ソ フ ト シ ール 仕 切 弁	7.5K 内 ね じ 径 200mm	基	1.000	
FCD 管 用 ポ リ エ チ レ ン ス リ ー プ	径 200	m	7.000	
ポ リ エ チ レ ン ス リ ー プ 固 定 用	ゴ ム ハ ン ト 呼 び 径 200mm	個	20.000	
ダ ク タ イ ル 鑄 鉄 管 用 接 合 部 品 K 形	押 輪 ボ ル ト ・ ゴ ム 輪 径 200	組	6.000	
埋 設 標 識 シ ート 2 倍 水 抜 穴 無	150mm × 50m PE ク ロ ス	m	111.000	
(2) 幹 線 布 設 工	14-1 号 幹 線			
硬 質 ポ リ 塩 化 ビ ニ ル 管 撤 去	VU-RR φ 200	m	110.500	
硬 質 ポ リ 塩 化 ビ ニ ル 管 人 力 布 設	VU-RR φ 200	m	110.500	
ポ リ エ チ レ ン ス リ ー プ 被 覆 工	φ 200	m	7.000	
制 水 弁 人 力 据 付 (仕 切 弁)	φ 200	基	1.000	
弁 室 再 利 用 撤 去 ・ 据 付	40kg / 枚 以 下	枚	1.000	
弁 室 再 利 用 撤 去 ・ 据 付	40kg ~ 170kg / 枚 以 下	枚	4.000	
(3) 給 水 栓 資 材	14-1 号 幹 線			
FCD 鑄 鉄 RR 継 手 チ ー ス	ス ト ッ プ リ ン グ 200x 75mm	個	3.000	
メ カ 型 ト ッ プ リ ン グ	φ 75	個	3.000	
FCD 管 用 ポ リ エ チ レ ン ス リ ー プ	径 200	m	4.200	
ポ リ エ チ レ ン ス リ ー プ 固 定 用	ゴ ム ハ ン ト 呼 び 径 200mm	個	12.000	
FCD 管 用 ポ リ エ チ レ ン ス リ ー プ	φ 75	m	4.500	
ポ リ エ チ レ ン ス リ ー プ 固 定 用	ゴ ム ハ ン ト 呼 び 径 75mm	個	12.000	
埋 設 標 識 シ ート 2 倍 水 抜 穴 無	150mm × 50m PE ク ロ ス	m	3.000	
(4) 給 水 栓 布 設 工	14-1 号 幹 線			
ポ リ エ チ レ ン ス リ ー プ 被 覆 工	φ 200	m	4.200	

R 8 阿 耕 長 寿 命 化 見 能 林 管 水 路 管 水 路 2 工 事 (企 育) 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	φ 75	m	3. 000	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	V U 直管(両差し口) 75mm	m	3. 000	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75	m	4. 500	
(5) 幹 線 資 材	14-2号幹線			
FCD 鑄鉄RR継手チース 黒樹脂	ストップ リンク 200x 200mm	個	2. 000	
FCD 鑄鉄RR継手チース 黒樹脂	ストップ リンク 200x 100mm	個	1. 000	
FCD 鑄鉄VCトレスサージョイント	径200mm(ストップ リンク 付)	個	5. 000	
メカ型トレスサージョイント	φ 200 黒樹脂塗装	個	1. 000	
FCD 鑄鉄MFジョイント ストップ リンク	径 200mm	個	6. 000	
ダク タイル 鑄鉄管用接合部品	RFフランジ 形 7. 5K 径200	組	6. 000	
水道用ソフトシル仕切弁	7. 5K内ねじ 径200mm	基	4. 000	
FCD 鑄鉄RR継手チース (1フランジ)	ストップ リンク 200x 75mm	個	1. 000	
ダク タイル 鑄鉄管用接合部品	RFフランジ 形 7. 5K 径75	組	3. 000	
水道用補修弁 7. 5K	内外面粉体塗装 75×150	個	1. 000	
フランジ短管	φ 75×L400 (RF, 7. 5k)	個	1. 000	
水道用急速空気弁 7. 5K	内外面粉体塗装 径75mm	個	1. 000	
FCD管用ポリエチレンスリーブ	径200	m	22. 400	
ポリエチレンスリーブ 固定用	ゴムハント 呼び径200mm	個	64. 000	
メカ型トレスサージョイント	径 100mm	個	1. 000	
FCD管用ポリエチレンスリーブ	径100	m	1. 500	
ポリエチレンスリーブ 固定用	ゴムハント 呼び径100mm	個	4. 000	
ダク タイル 鑄鉄管用接合部品 K形	押輪ボルト・ゴム輪 径200	組	12. 000	
埋設標識シート 2倍 水抜穴無	150mm×50m PEクロス	m	364. 000	
(6) 幹 線 布 設 工	14-2号幹線			
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VU-RR φ 200	m	363. 200	

R 8 阿 耕 長 寿 命 化 見 能 林 管 水 路 管 水 路 2 工 事 (企 育) 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VU-RR φ 200	m	363.200	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 200	m	22.400	
制水弁人力据付(仕切弁)	φ 200	基	4.000	
空気弁人力据付	水道用空気弁 75mm	基	2.000	
弁室再利用撤去・据付	40kg/枚以下	枚	4.000	
弁室再利用撤去・据付	40kg～170kg/枚以下	枚	21.000	
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	φ 100	m	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	V U R R 管 φ 100	m	1.000	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100	m	1.500	
(7) 給水栓資材	14-2号幹線			
FCD 鋳鉄RR継手チース	ストップ リンク 200x 75mm	個	14.000	
メカ型トレスサージョイント	φ 75	個	14.000	
FCD 管用ポリエチレンスリーブ	φ 200	m	19.600	
ポリエチレンスリーブ 固定用	φ 200	個	56.000	
FCD 管用ポリエチレンスリーブ	φ 75	m	21.000	
ポリエチレンスリーブ 固定用	φ 75	個	56.000	
埋設標識シート 2倍 水抜穴無	150mm×50m PEクロス	m	15.000	
(8) 給水栓布設工	14-2号幹線			
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 200	m	19.600	
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	φ 75	m	15.000	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	V U 直管(両差し口) φ 75mm	m	15.000	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75	m	21.000	
4. 舗装復旧工				
(1) 舗装復旧工				
表層工	車道・路肩	m ²	731.000	

R 8 阿 耕 長 寿 命 化 見 能 林 管 水 路 管 水 路 2 工 事 (企 育) 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
車道部上層路盤工		m ²	731.000	
不陸整正		m ²	731.000	
5. その他				
(1)安全費				
安全費				
交通誘導警備員				
交通誘導警備員		人	30.000	
(2)技術管理費				
試験費(技術管理費)				
試験費(技術管理費)				
漏水試験		式	1.000	
一括計上価格				
1. 試験費				
(1)試験費				
土壌分析試験費		式	1.000	
溶出試験	環境庁告示46号溶出試験	式	1.000	