

見積参考資料

工事名 R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事(企育)

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好5
単価使用年月	令和8年7月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R 8 三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企育）

項 目 名	内 容
事業主体名	三好農林事務所 森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	大藤地区
工事名	R 8 三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企育）
施工場所	三好郡東みよし町大藤
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 5
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R 8 三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企育）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R 8 三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事 (企育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
11 ・ 一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R 8 三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事 (企育)

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 溪間工	1.000	式		
・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業道	1.000	式		
・ ・ ・ 仮水路工	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R 8 三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 溪間工	1.000	式			
・ ・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (本堤) BB18-8-40, W/C≤60%, 一般養生	185.700	m ³			単A T単 1号
打継面清掃 打継面清掃	185.700	m ³			単A S単 27号
コンクリート工 (間詰) BB18-8-40 W/C≤60%	8.300	m ³			単A T単 2号
型枠工 (本堤) 設置・撤去, ケーブルクレーン以外	138.500	m ²			単A S単 26号
型枠工 (本堤)	69.000	m ²			単A S単 44号
型枠工 (間詰) 一般型枠, 小型構造物	29.000	m ²			単A S単 40号
裏石積工 t=15cm 割栗石80mm~150mm BB18-8-40 W/C≤60%	29.000	m ²			単A T単 3号
掘削 (土砂)	167.000	m ³			単A T単 4号
掘削 (岩石)	108.000	m ³			単A T単 5号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	8.000	m ²			単A S単 23号
岩盤清掃 岩盤清掃	56.000	m ²			単A S単 24号
円形型枠 (紙製) 内径500mm 厚7.1mm 長4000mm,,	1.700	本			単A S単 3号
足場工	72.800	m			単A S単 19号
目地板 30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	11.700	m ²			単A S単 38号

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R 8 三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠工 (鉛直継目) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	11.700	m ²			単A S単 41号
止水板設置	5.000	m			単A S単 28号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	123.000	本			単A T単 6号
ステップ(足掛け金物) 幅300mm×φ19	41.000	個			単A
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用,,	1.000	枚			単A S単 4号
合 計					
・・支障木処理工	1.000	式			
・・・支障木処理工	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 14cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	9.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	7.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	11.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	16.000	本			単A

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R 8 三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	7.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	17.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	8.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	10.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	13.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	12.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 48cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 50cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 52cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 56cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 70cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 80cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	2.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 30cm	2.000	本			単A
合 計					

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R 8 三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式			1 式当たり
処分費 根株	47.200	m3			単A S単 5号
機械運搬	47.200	m3			単A S単 45号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業道	1.000	式			1 式当たり
掘削 (土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	316.000	m3			単A S単 6号
積込 (土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	235.000	m3			単A S単 7号
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	183.000	m ²			単A S単 11号
路床盛土 路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	110.000	m3			単A S単 8号
路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	30.000	m3			単A S単 35号
路床盛土 2.5m未満,-,-,あり	28.000	m3			単A S単 36号
路体盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	33.000	m3			単A S単 9号

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R 8 三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体 (築堤) 盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	6.000	m ³			単A S単 33号
路体 (築堤) 盛土 2.5m未満, -, -, あり	6.000	m ³			単A S単 34号
機械運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.046km, バックホウ 山積0.8m ³	148.000	m ³			単A S単 14号
盛土法面整形 (削取り整形) 礫質土, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	151.000	m ²			単A S単 12号
機械運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.098km, バックホウ 山積0.8m ³	87.000	m ³			単A S単 15号
機械盛土 築堤, 敷均し, ブルドーザ11t級, 普通	87.000	m ³			単A S単 10号
コンクリート路面工	353.900	m ²			単A T単 7号
型枠工 一般型枠, 均しコンクリート	30.600	m ²			単A S単 42号
目地板 30m ² 未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	6.500	m ²			単A S単 38号
コンクリート路面工 (溶接金網敷設)	318.500	m ²			単A S単 30号
不陸整正 無し, -, あり	353.900	m ²			単A S単 43号
合 計					
・ ・ ・ 仮水路工	1.000	式			1 式当たり
排水管敷設・撤去 掘付・撤去, 波状管, シングル構造 呼径500mm, -, 要	70.000	m			単A S単 37号
土のう締切工 現地採取	1.500	m ²			単A S単 18号
合 計					

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企画）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企画）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企画）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企画）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事(企育)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 8号 ***					
	路床盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路床 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]					<損料>
	運転手(特殊)	1.210	供用日			
	軽油	0.740	人			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	51.000	L			
	振動ﾎﾞｰﾙ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]					<賃料>
	運転手(特殊)	1.370	日			
	軽油	0.740	人			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	11.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R 8 三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企育）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 9号 ***					
	路体盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	0.980	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.600	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	41.000	L			
	振動ﾎﾞｰﾄﾞ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	1.110	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.600	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	9.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企画）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企画）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企図）

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 14号 ***					
	機械運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.046km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10t車 粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	5.300m3 0.046km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		0.170 人			
	軽油 ハートル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 19.100 m3
	単 価		m3			

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事(企育)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 15号 ***					
	機械運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.098km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10t車 粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	5.300m3 0.098km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)	0.170	人			
	軽油 ハートル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 19.100 m3
	単 価		m3			

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企画）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企画）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R 8 三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 25号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 、無筋構造物、打設(B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分	無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分	10.000m3 打設(B)				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員				
	7)コンクリート送管の選択 8)コンクリート送管30mを超えた延長数量(m)	延長なし 0.000m				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	1.000	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.150	人			
	軽油 ハートフル給油	13.000	L			
	土木一般世話役	0.300	人			
	特殊作業員	0.600	人			
	普通作業員	1.500	人			
	諸雑費 1%	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企画）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企画）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事(企育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 31号 ***					
	コンクリート路面工(機械舗設)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート路面工(機械舗設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)厚さ(m) 2)コンクリートコード(単位:m3)	0.100m				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		1.000	人		
	特殊作業員		2.100	人		
	普通作業員		3.500	人		
	諸雑費 6%		0.060			
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		10.800	m3		
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]		1.780	日		<賃料>
	運転手(特殊)		1.250	人		
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		73.000	L		
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企画）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企画）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区				施工年度表	年度別延べ	357	777
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企画）							

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企画）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企画）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企画）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企画）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企画）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区	特別事業費	事業額(千円)	27	77
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事(企画)				

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区	特別事業費	事業額	57	77
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企育）				

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 大藤地区	特別事業費	事業額	0	77
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企育）				

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事(企育)			
名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	80mm～150mm	m3	4,890	T単3号
悪路補正		m3	500	T単1号
処分費	根株	m3	8,500	S単5号 L=29.5km
高密度ポリエチレン管	φ 500 シングル 損料45%	m	6,160	S単37号

土工数量総括表

A～No. 5

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土工	切土工	礫質土				
			地山掘削(機械) オープンカット	m3	316.38	
			掘削土積込	m3	234.93	
			機械法面整形工	m2	183.13	
		軟岩 I A				
	盛土工	盛土				
			路床盛土 4.0m以上	m3	110.46	
			路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	30.16	
			路床盛土 2.5m未満	m3	27.74	
			路体盛土 4.0m以上	m3	33.09	
			路体盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	6.18	
			路体盛土 2.5m未満	m3	5.53	
			機械運搬 L=45.83m 礫質土	m3	147.55	
	土羽工	土羽				
			盛土法面整形工 礫質土	m2	150.60	
	捨土工	捨土				
			機械運搬 L=98.3m 礫質土	m3	87.38	0+98.3
			敷均し 一層0.3m	m3	87.38	

機 械 土 工 数 量 計 算 表

大藤地区作業道

路線

工区

切 取 総 数 量	種別	逸 散 土	1 0 m	2 0 m以上	摘 要
(316.38)	切取	m3	m3	m3	
300.54	盛土	213.16	(15.84)	65.61	147.55
	埋前	0.00	(0.00)	0.00	0.00
	埋背	0.00	(0.00)	0.00	0.00
	捨土	87.38	(0.00)	0.00	87.38
	計	300.54	(15.84)	65.61	234.93

押 土 距 離 別 土 質 別 量

土 質	切 取 総 数 量	土 質 比 率	逸 散 土	1 0 m	2 0 m以上	摘 要
礫 質 土	300.54 m3	1.0000000	(15.84 m3)	65.61 m3	234.93 m3	
軟 岩 1	0.00	0.0000000	(0.00)	0.00	0.00	
軟 岩 2	0.00	0.0000000	(0.00)	0.00	0.00	
埋 戻 前 面	0.00	0.0000000	(0.00)	0.00	0.00	
合 計	300.54	1.0000000	(15.84)	65.61	234.93	

盛土・捨土総量

土 質	土 質 比 率	盛 土	捨 土
礫 質 土	1.0000000	147.55 m3	87.38 m3
軟 岩 1	0.0000000	0.00	0.00
軟 岩 2	0.0000000	0.00	0.00
合 計	1.0000000	147.55	87.38

運搬盛土計画表 1

大藤地区作業道

路線

工区

番号	測点名	距離 m	盛土 立積	埋戻 前面	埋戻 背面	切土 立積	土工 立積	流盛 用土	流用 以外	運搬 盛土	10m	
											立積	No
1	A	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	B	17.60	25.52			3.34	0.00	3.34	0.00	22.18		
3	C	11.30	24.87			3.76	0.00	3.76	0.00	21.11		
4	D	8.80	24.64			3.34	0.00	3.34	0.00	21.30		
5	E	7.50	23.26			3.56	0.00	3.56	0.00	19.70		
6	F	4.10	22.35			1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	20.59	9
7	No. 0	5.90	71.10			0.00	0.00	0.00	0.00	63.26	7.84	9
8	No. 1	2.80	21.42			2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	19.03	10
9	No. 2	9.50	0.00			28.43	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	No. 3	8.60	0.00			47.79	0.00	0.00	28.76	0.00		
11	No. 4	10.80	0.00			80.54	0.00	0.00	80.54	0.00		
12	No. 5	11.40	0.00			125.63	0.00	0.00	125.63	0.00		
	** 合計 **	98.30	213.16	0.00	0.00	300.54	0.00	18.15	234.93	147.55	47.46	

運搬盛土計画面表 2

大藤地区作業道

路線

工区

番号	測点名	距離 m	盛土 立積	埋戻 前面	埋戻 背面	切土 立積	土工 立積	流用 盛土	流用 以外	運搬 盛土	盛土			捨土		
											20m以上	LD	L*LD	20m以上	LD	L*LD
1	A	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	B	17.60	25.52			3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	22.18	58.50	1297.53	0.00	17.60	0.00
3	C	11.30	24.87			3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	21.11	54.63	1153.32	0.00	28.90	0.00
4	D	8.80	24.64			3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	21.30	49.20	1047.96	0.00	37.70	0.00
5	E	7.50	23.26			3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	19.70	41.70	821.49	0.00	45.20	0.00
6	F	4.10	22.35			1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.30	0.00
7	No. 0	5.90	71.10			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.26	38.59	2441.39	0.00	55.20	0.00
8	No. 1	2.80	21.42			2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00
9	No. 2	9.50	0.00			28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.50	0.00
10	No. 3	8.60	0.00			47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.10	0.00
11	No. 4	10.80	0.00			80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.90	0.00
12	No. 5	11.40	0.00			125.63	0.00	0.00	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	87.38	98.30	8589.45
	** 合計 **	98.30	213.16	0.00	0.00	300.54	0.00	18.15	87.38	0.00	147.55	45.83	6761.69			
	合計起点より										0.00	0.00	0.00	87.38	98.30	8589.45

切 取 （ 機 械 ） オ ー プ ン カ ッ ト ・ 盛 土 数 量 計 算 表

大藤地区作業道

路線

工区

測 点 名	距 離 m	切				取						総体積 m3	補強土壁盛土		
		礫 質 土			軟 岩						断面 m2		平均 m2	体積 m3	
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比					軟岩 2
A	0.00	0.40													
B	17.60	0.00	0.20	3.52								3.52			
C	11.30	0.70	0.35	3.96								3.96			
D	8.80	0.10	0.40	3.52								3.52			
E	7.50	0.90	0.50	3.75								3.75			
F	4.10	0.00	0.45	1.85								1.85			
No. 0	5.90	0.00	0.00	0.00								0.00			
No. 1	2.80	1.80	0.90	2.52								2.52			
No. 2	9.50	4.50	3.15	29.93								29.93			
No. 3	8.60	7.20	5.85	50.31								50.31			
No. 4	10.80	8.50	7.85	84.78								84.78			
No. 5	11.40	14.70	11.60	132.24								132.24			
** 合 計 **	98.30			316.38			0.00		0.00		0.00	316.38			0.00

切 取 （ 機 械 ） オ ー プ ン カ ッ ト ・ 盛 土 数 量 計 算 表 2

大藤地区作業道		路線			工区														
測 点 名	距 離 m	路床盛土4.0m以上			路床盛土2.5m以上4.0m未満			路床盛土2.5m未満			路体盛土4.0m以上			路体盛土2.5m以上4.0m未満			路体盛土2.5m未満		
		断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3
A	0.00	0.00																	
B	17.60	2.90	1.45	25.52				0.00											
C	11.30	0.00	1.45	16.39	0.00			1.50	0.75	8.48							0.00		
D	8.80				3.70	1.85	16.28	0.20	0.85	7.48							0.20	0.10	0.88
E	7.50	0.00			0.00	1.85	13.88	1.90	1.05	7.88	0.00			0.00			0.20	0.20	1.50
F	4.10	7.10	3.55	14.55				0.00	0.95	3.90	0.70	0.35	1.44	0.80	0.40	1.64	0.20	0.20	0.82
No.0	5.90	7.60	7.35	43.36							6.80	3.75	22.13	0.50	0.65	3.84	0.40	0.30	1.77
No.1	2.80	0.00	3.80	10.64							0.00	3.40	9.52	0.00	0.25	0.70	0.00	0.20	0.56
No.2	9.50																		
No.3	8.60																		
No.4	10.80																		
No.5	11.40																		
** 合 計 **	98.30			110.46			30.16			27.74			33.09			6.18			5.53

法面整形数量計算表

大藤地区作業道

路線

工区

測 点 名	左									右								
	距 離 m	礫 質 土				軟 岩				距 離 m	礫 質 土				軟 岩			
		法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式		法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式
A																		
B	17.60	0.00								17.60								
C	11.30	0.60	0.30	3.39						11.30								
D	8.80	0.30	0.45	3.96						8.80								
E	7.50	1.10	0.70	5.25						7.50								
F	4.10	0.00	0.55	2.26						4.10								
No. 0	5.90	0.00	0.00	0.00						5.90	0.00							
No. 1	2.80	0.60	0.30	0.84						2.80	0.60	0.30	0.84					
No. 2	9.50	1.20	0.90	8.55						9.50	1.30	0.95	9.03					
No. 3	8.60	2.60	1.90	16.34						8.60	1.20	1.25	10.75					
No. 4	10.80	3.50	3.05	32.94						10.80	2.40	1.80	19.44					
No. 5	11.40	3.70	3.60	41.04						11.40	2.60	2.50	28.50					
** 合 計 **	98.30			114.57				0.00		98.30			68.56				0.00	

土 羽 数 量 計 算 表

大藤地区作業道

路線

工区

測 点 名	距 離 m	土 羽						防 護 施 設						備考
		左			右			左			右			
		法面m	平均m	面積m2	法面m	平均m	面積m2		形式	距離m		形式	距離m	
A	0.00	0.00			0.00									
B	17.60	0.70	0.35	6.16	1.40	0.70	12.32							
C	11.30	0.00	0.35	3.96	1.70	1.55	17.52							
D	8.80				3.00	2.35	20.68							
E	7.50	0.00			3.00	3.00	22.50							
F	4.10	1.90	0.95	3.90	3.40	3.20	13.12							
No. 0	5.90	3.00	2.45	14.46	5.00	4.20	24.78							
No. 1	2.80	0.00	1.50	4.20	0.00	2.50	7.00							
No. 2	9.50													
No. 3	8.60													
No. 4	10.80													
No. 5	11.40													
** 合 計 **	98.30			32.68			117.92			0.00			0.00	