

R 8 三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート工（本堤）	BB18-8-40, W/C $\leq$ 60%, 一般養生	m ³	185.700	
打継面清掃		m ³	185.700	
コンクリート工（間詰）	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60% 一般養生	m ³	8.300	
型枠工（本堤）	治山ダム型枠	m ²	138.500	
型枠工（本堤）	角材式残存型枠	m ²	69.000	
型枠工（間詰）	一般型枠	m ²	29.000	
裏石積工	t=15cm 割栗石80mm～150mm	m ²	29.000	
掘削（土砂）		m ³	167.000	
掘削（岩石）		m ³	108.000	
土砂掘削面整形		m ²	8.000	
岩盤清掃		m ²	56.000	
円形型枠	内径500mm	本	1.700	
足場工	キャットウォーク	m	72.800	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	11.700	
型枠工（鉛直継目）	一般型枠	m ²	11.700	
止水板設置	塩化ビニール樹脂止水板, CC幅300mm 厚7mm	m	5.000	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	123.000	
昇降ステップ	アメニティステップ同等品以上, 幅300mm×19	個	41.000	
ネームプレート	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用, アルミウム軽合金鋳造型	枚	1.000	
(2)支障木処理工				
支障木処理工		式	1.000	

R 8 三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	9.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	11.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	16.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	17.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	8.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	10.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	13.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	12.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 52cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 56cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 70cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 80cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	

R 8 三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
雑木 伐採費	胸高直径 30cm	本	2. 000	
根株処理		式	1. 000	
処分費	根株	m3	47. 200	
機械運搬	根株	m3	47. 200	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
作業道		式	1. 000	
掘削（土砂）		m3	316. 000	
積込（土砂）		m3	235. 000	
機械切土法面整形	土砂	m ²	183. 000	
路床盛土	4. 0m以上	m3	110. 000	
路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m3	30. 000	
路床盛土	2. 5m未満	m3	28. 000	
路体盛土	4. 0m以上	m3	33. 000	
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m3	6. 000	
路体（築堤）盛土	2. 5m未満	m3	6. 000	
機械運搬	土砂	m3	148. 000	
盛土法面整形（削取り整形）	土砂	m ²	151. 000	
機械運搬	土砂	m3	87. 000	
機械盛土	土砂	m3	87. 000	
コンクリート路面工	18-8-40（普通）, W/C≦60%, 一般養生	m ²	353. 900	
型枠工	一般型枠	m ²	30. 600	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	6. 500	
コンクリート路面工（溶接金網敷設）	φ 6. 0×150×150	m ²	318. 500	

R 8 三林 緊急予防 東みよし町大藤 溪間工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
不陸整正		m ²	353.900	
仮水路工		式	1.000	
排水管敷設・撤去	φ 500mm	m	70.000	
土のう締切工		m ²	1.500	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測	工事期間中観測	式	1.000	