

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		4, 173, 151		
舗装工		式	1		313, 697		
舗装打換え工		式	1		313, 697		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	30	706. 8	21, 204		単 1号
汚泥処理		t	0. 04	13, 000	520		単 2号
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2	54	1, 599	86, 346		単 3号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	3	10, 320	30, 960		単 4号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	3	2, 300	6, 900		単 5号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	54	582. 8	31, 471		単 6号
表層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	m2	54	2, 524	136, 296		単 7号
防護柵工		式	1		457, 608		
路側防護柵工		式	1		457, 608		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	32	13, 080	418, 560		単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ガードレール補強筋	SD345 D13	t	0.12	325,400	39,048		単 9号
区画線工		式	1		12,696		
区画線工		式	1		12,696		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	30	423.2	12,696		単 10号
擁壁工		式	1		2,471,522		
作業土工		式	1		462,242		
床掘り	土質:土砂	m3	80	2,122	169,760		単 11号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	50	3,843	192,150		単 12号
基面整正		m2	36	482	17,352		単 13号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	3,609	72,180		単 14号
土砂等処分		m3	20	540	10,800		単 15号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		2,009,280		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	26	77,280	2,009,280		単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		197,628		
防護柵撤去工		式	1		51,840		
防護柵撤去(ガードレール)		m	32	1,620	51,840		単 17号
構造物取壊し工		式	1		101,340		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	6	16,890	101,340		単 18号
運搬処理工		式	1		44,448		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	3,293	19,758		単 19号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	3,500	21,000		単 20号
現場発生品運搬	発生材種類:仮設施設	t	0.48	7,688	3,690		単 21号
仮設工		式	1		720,000		
交通管理工		式	1		720,000		
交通誘導警備員	B	人日	45	16,000	720,000		単 22号
直接工事費		式	1		4,173,151		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		1,077,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,077,000		
純工事費		式	1		5,250,151		
現場管理費		式	1		3,257,000		
工事原価		式	1		8,507,151		
一般管理費等		式	1		2,037,849		
工事価格		式	1		10,545,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,054,500		
工事費計		式	1		11,599,500		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8		
合計						706. 8		
単価						706. 8	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	汚泥処理		単位	t	単位数量	1	単価	13, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	13, 000	13, 000		
合計						13, 000		
単価						13, 000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 599
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1	1, 599	1, 599		
合計						1, 599		
単価						1, 599	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	10, 320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 17. 0km以下, 全ての費用	m3	1	10, 320	10, 320		
合計						10, 320		
単価						10, 320	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2, 300	2, 300		
合計						2, 300		
単価						2, 300	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	582. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	582. 8	582. 8		
合計						582. 8		
単価						582. 8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	表層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 524
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2, 524	2, 524		
合計						2, 524		
単価						2, 524	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	カーポートレール	カーポートレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	13, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(カーポートレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	13, 080	13, 080		
合計						13, 080		
単価						13, 080	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	カーポートレール補強筋	SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	325, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1	325, 400	325, 400		
合計						325, 400		
単価						325, 400	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	423. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	423. 2	423. 2		
合計						423. 2		
単価						423. 2	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 122
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2, 122	2, 122		
合計						2, 122		
単価						2, 122	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3, 843	3, 843		
合計						3, 843		
単価						3, 843	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 609
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13. 0km以下	m3	1	3, 609	3, 609		
合計						3, 609		
単価						3, 609	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	土砂等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	540	540		
合計						540		
単価						540	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40 (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	77, 280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40 (高炉), 有 り, 無し, 一般養生	m3	1	77, 280	77, 280		
合計						77, 280		
単価						77, 280	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	防護柵撤去(カーポートレベル)		単位	m	単位数量	1	単価	1, 620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(カーポートレベル撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1	1, 620	1, 620		
合計						1, 620		
単価						1, 620	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	16, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	16, 890	16, 890		
合計						16, 890		
単価						16, 890	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 293
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	1	3, 293	3, 293		
合計						3, 293		
単価						3, 293	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	3, 500	3, 500		
合計						3, 500		
単価						3, 500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	現場発生品運搬	発生材種類:仮設施設	単位	t	単位数量	1	単価	7, 688
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 17. 0km以下	t	1	7, 688	7, 688		
合計						7, 688		
単価						7, 688	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	