

R 8 那 林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工	V=505m3			
切土 礫質土		式	1.000	
土工堀 (床堀)	機械掘削	m3	193.000	
埋戻工		m3	30.000	
地山掘削 (人力併用機械掘削) 片切	機械掘削	m3	312.000	
掘削土積込	機械積込	m3	177.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	169.000	
盛土		式	1.000	
路床盛土 4.0m以上		m3	203.000	
路床盛土 2.5m以上4.0m未満		m3	49.000	
路床盛土 2.5m未満		m3	5.000	
路体盛土 4.0m以上		m3	169.000	
路体盛土 2.5m以上4.0m未満		m3	50.000	
路体盛土 2.5m未満		m3	41.000	
機械運搬	礫質土, L=0.04km	m3	177.000	
機械運搬	礫質土, L=0.02km	m3	99.000	
土羽		式	1.000	
盛土法面整形工 礫質土	機械	m ²	222.000	
丸太筋工(1段積)		m	54.400	
木柵工	杭径10cm長1.5m 横木径10cm長4.0m	m	37.000	
2. 路面工				
(1) 路面工	A=722.6m2			

R 8 那 林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート路面工		式	1.000	
コンクリート路面工(機械舗設)		m ²	722.600	
悪路補正割増 Co路面工	使用量の補正係数8%	m ³	108.400	
コンクリート路面工(養生工)		m ²	722.600	
溶接金網敷設工	6.0*150*150	m ²	657.600	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	10.300	
舗装止め丸太工(1段)		m	225.000	
溝形鋼		kg	80.400	
止水壁	小型構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m ³	4.200	
悪路補正割増 小型構造物	使用量の補正係数6%	m ³	4.200	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	67.700	
コンクリート削孔		孔	13.000	
異形棒鋼	D10	kg	1.500	
3. 法面保護工				
(1)法面保護工	A=169m ²			
法面保護工		式	1.000	
植生マット工	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	m ²	169.000	
4. 擁壁工				
(1)擁壁工	V=83.8m ³			
コンクリート擁壁工	No. 329+13.0~ No. 330+10.0	式	1.000	
重力式擁壁	一般養生, 18-8-40(高炉)	m ³	51.100	
悪路補正割増 重力式擁壁H=2~5m	使用料の補正係数4%	m ³	51.100	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	29.100	
石材運搬	基礎栗石工用	m ³	5.800	

R 8 那 林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
基面整正		m ²	31.300	
鉄筋工（加工・組立）		kg	26.800	
コンクリート擁壁工	No. 333～No. 333+7.5	式	1.000	
重力式擁壁	一般養生, 18-8-40(高炉)	m ³	32.700	
悪路補正割増 重力式擁壁H=2～5m	使用料の補正係数4%	m ³	32.700	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	17.300	
石材運搬	基礎栗石工用	m ³	3.500	
基面整正		m ²	17.300	
鉄筋工（加工・組立）		kg	11.900	
5. 排水施設工				
(1)排水施設工				
呑口工	No. 323+15.5	式	1.000	
コンクリート呑口工	無筋・鉄筋構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m ³	19.400	
悪路補正割増 無筋構造物	使用量の補正係数7%	m ³	19.400	
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	50.100	
キャットウォーク		m	13.300	
基面整正		m ²	10.700	
土工堀（床堀） 礫質土	機械掘削	m ³	37.000	
土工堀（床堀） 軟岩 I A	機械掘削	m ³	16.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	1.000	
コンクリート呑口工	無筋・鉄筋構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m ³	17.500	
悪路補正割増 無筋構造物	使用量の補正係数7%	m ³	17.500	
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	49.600	

R 8 那 林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
土工堀（床堀） 礫質土	機械掘削	m3	2.000	
土工堀（床堀） 軟岩 I A	機械掘削	m3	7.000	
掘削土積込	機械積込	m3	4.000	
掘削土積込	機械積込	m3	55.000	
機械運搬	礫質土, L=0.1km	m3	34.000	
機械運搬	軟岩, L=0.1km	m3	21.000	
溝渠工（グレーチング）	No. 330	式	1.000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×400×55	組	4.000	
コンクリート 受台	小型構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m3	1.200	
悪路補正割増 小型構造物	使用量の補正係数 6%	m3	1.200	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	7.500	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	4.400	
石材運搬	基礎栗石工用	m3	0.900	
底盤コンクリート	小型構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m3	2.400	
悪路補正割増 小型構造物	使用量の補正係数 6%	m3	2.400	
溝渠工（ボックスカルバート）		式	1.000	
PCボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長2.0m	個	3.000	
ボックスカルバート設置工	据付	m	6.000	
悪路補正割増 小型構造物	使用量の補正係数 6%	m3	0.800	
石材運搬	基礎砕石用（ボックスカルバート）	m3	1.200	
地山掘削（床堀） 礫質土	機械掘削	m3	8.000	
掘削土積込	機械積込	m3	8.000	

R 8 那 林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
機械運搬	礫質土, L=0.02km	m3	8.000	
重力式擁壁	一般養生, 18-8-40(高炉)	m3	16.900	
悪路補正割増 重力式擁壁H=2~5m	使用量の補正係数4%	m3	16.900	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	13.100	
石材運搬	基礎栗石工用	m3	2.600	
基面整正		m ²	13.100	
鉄筋工 (加工・組立)		kg	11.900	
埋戻しコンクリート	小型構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m3	2.900	
悪路補正割増 小型構造物	使用量の補正係数6%	m3	2.900	
コンクリート 呑口	無筋・鉄筋構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m3	25.400	
悪路補正割増 無筋構造物	使用量の補正係数7%	m3	25.400	
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	55.100	
地山掘削 (床堀) 礫質土	機械掘削	m3	41.000	
掘削土積込	機械積込	m3	39.000	
機械運搬	礫質土, L=0.02km	m3	39.000	
6. 道路付属施設工				
(1)道路付属施設工				
道路付属施設工		式	1.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B	m	24.000	
視線誘導杭設置		本	15.000	
機械運搬	礫質土, L=0.04km	m3	6.000	
プラスチック境界杭	30×30×350	本	50.000	
7. 支障木処理工				

R 8 那 林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)支障木処理工				
伐採費	スギ	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 51cm	本	1.000	
伐採費	ヒノキ	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	

R 8 那 林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
伐採費	雑木	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
根株処理	昨年度伐採分	式	1.000	
根株積込		m ³	20.500	
根株運搬		m ³	20.500	
木材チップ化		m ³	16.100	
チップ運搬		m ³	25.700	
根株処理	本年度伐採分	式	1.000	
根株積込		m ³	10.600	
根株運搬		m ³	10.600	
木材チップ化		m ³	8.400	
チップ運搬		m ³	13.400	
枝条片付		式	1.000	
枝条片付		m ²	287.200	
8. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工	落石防護柵	式	1.000	
落石防護柵工		m	72.000	
仮設工	土のう撤去	式	1.000	
大型土のう工	撤去	袋	28.000	
掘削土積込	機械積込	m ³	195.000	
機械運搬	礫質土, L=0.02km	m ³	195.000	

R 8 那 林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
仮設工	土のう設置・撤去	式	1. 000	
排水管敷設・撤去	据付・撤去	m	24. 000	
大型土のう工	設置	袋	22. 000	
大型土のう工	撤去	袋	22. 000	
掘削土積込	機械積込	m3	18. 000	
機械運搬	礫質土, L=0. 02km	m3	18. 000	
機械運搬費		台	1. 000	
処分費	大型土のう袋	kg	107. 500	