

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

項 目 名	内 容
事業主体名	阿南農林事務所 那賀支所 森林土木
事業名	森林基盤整備事業
地区名	岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事
施工場所	那賀郡那賀町木頭助
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 3
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月－ A
歩掛期適用年番号	令和 8 年 0 9 号－ A
電力会社名	四国電力

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和8年99号 [2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	194分
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			57,741,000	
2 ・ 工事原価			48,102,000	
3 ・ ・ 直接工事費			31,292,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	31,292,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			16,810,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			5,160,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
$(4+14+24+29+31-33) \times ((標準値 * N037) * N026 * N030 * N041)$				
$31,292,000 \times ((12.560 * 1.300) * 1.000 * 1.010 * 1.000)$	16.490	%	5,160,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			11,650,000	
21 現場管理費 (率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N027*N030*N042)$				
$36,452,000 \times (((31.330*1.000)+0.000+0.000)*1.000*1.020*1.000)$	31.960	%	11,650,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$48,102,000 \times (20.000*1.000+0.04)$	20.040	%	9,639,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$57,741,000 \times 3.370$	3.370	%	1,945,000	
28 支給品費			0	

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				31,292,000	
・土工	1.000	式		2,700,000	
・ ・ 土工 V=505m3	1.000	式		2,700,162	
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式	930,838	930,838	1 式当たり
土工堀 (床堀) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	193.000	m3	711	137,223	歩A・単A S単 8号
埋戻工 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	30.000	m3	2,317	69,510	歩A・単A S単 34号
地山掘削 (人力併用機械掘削) 片切 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	312.000	m3	1,174	366,288	歩A・単A S単 14号
掘削土積込 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘 性土・礫質土,障害なし	177.000	m3	766	135,582	歩A・単A S単 9号
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	169.000	m ²	1,315	222,235	歩A・単A S単 19号
合 計				930,838	
・ ・ ・ 盛土	1.000	式	1,226,370	1,226,370	1 式当たり
路床盛土 4.0m以上 路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	203.000	m3	896	181,888	歩A・単A S単 15号
路床盛土 2.5m以上4.0m未満 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	49.000	m3	3,384	165,816	歩A・単A S単 16号
路床盛土 2.5m未満 2.5m未満,-,-,あり	5.000	m3	8,046	40,230	歩A・単A S単 32号
路体盛土 4.0m以上 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	169.000	m3	737	124,553	歩A・単A S単 17号

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体盛土 2.5m以上4.0m未満 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-	50.000	m3	2,804	140,200	歩A・単A S単 18号
路体盛土 2.5m未満 2.5m未満,-,-,あり	41.000	m3	7,927	325,007	歩A・単A S単 31号
機械運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.04km,バックホウ 山積0.45m3	177.000	m3	901	159,477	歩A・単A S単 21号
機械運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.02km,バックホウ 山積0.45m3	99.000	m3	901	89,199	歩A・単A S単 22号
合 計				1,226,370	
・ ・ ・ 土羽	1.000	式	542,954	542,954	1 式当たり
盛土法面整形工 礫質土 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	222.000	m ²	468	103,896	歩A・単A S単 20号
丸太筋工(1段積)	54.400	m	2,861	155,638	歩A・単A S単 51号
木柵工 杭径10cm長1.5m 横木径10cm長4.0m	37.000	m	7,660	283,420	歩A・単A T単 8号
合 計				542,954	
・ 路面工	1.000	式		9,634,000	
・ ・ 路面工 A=722.6m2	1.000	式		9,634,197	
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式	9,634,197	9,634,197	1 式当たり
コンクリート路面工(機械舗設)	722.600	m ²	8,921	6,446,315	歩A・単A S単 29号
悪路補正割増 Co路面工 使用量の補正係数8%	108.400	m3	648	70,243	歩A・単A T単 1号
コンクリート路面工(養生工)	722.600	m ²	232	167,643	歩A・単A S単 30号

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
溶接金網敷設工 6.0*150*150	657.600	m ²	1,716	1,128,442	歩A・単A T単 2号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	10.300	m ²	4,786	49,296	歩A・単A S単 38号
舗装止め丸太工(1段)	225.000	m	3,407	766,575	歩A・単A S単 52号
溝形鋼	80.400	kg	116	9,326	歩A・単A T単 13号
止水壁 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉),	4.200	m ³	57,440	241,248	歩A・単A S単 40号
悪路補正割増 小型構造物 使用量の補正係数 6 %	4.200	m ³	636	2,671	歩A・単A T単 5号
型枠 一般型枠,小型構造物	67.700	m ²	10,960	741,992	歩A・単A S単 46号
コンクリート削孔 30mm以上200mm未満,あり	13.000	孔	791.5	10,290	歩A・単A S単 39号
異形棒鋼 SD295 D10	1.500	kg	104	156	歩A・単A T単 14号
合 計				9,634,197	
・ 法面保護工	1.000	式		608,000	
・ ・ 法面保護工 A=169m2	1.000	式		608,231	
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式	608,231	608,231	1 式当たり
植生マット工 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ネット),250m2未満,-	169.000	m ²	3,599	608,231	歩A・単A S単 48号
合 計				608,231	
・ 擁壁工	1.000	式		7,413,000	

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 擁壁工 V=83.8m3	1.000	式		7,413,470	
・ ・ ・ コンクリート擁壁工 No.329+13.0～No.330+10.0	1.000	式	4,527,200	4,527,200	1 式当たり
重力式擁壁 2m以上5m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉),	51.100	m3	83,920	4,288,312	歩A・単A S単 35号
悪路補正割増 重力式擁壁H=2～5m 使用料の補正係数4%	51.100	m3	624	31,886	歩A・単A T単 3号
基礎栗石工 20cm,敷均し	29.100	m ²	2,675	77,843	歩A・単A S単 26号
石材運搬 基礎栗石工用	5.800	m3	17,317	100,439	歩A・単A T単 4号
基面整正 -	31.300	m ²	599.9	18,777	歩A・単A S単 33号
鉄筋工 (加工・組立) 13mm以下	26.800	kg	371	9,943	歩A・単A T単 10号
合 計				4,527,200	
・ ・ ・ コンクリート擁壁工 No.333～No.333+7.5	1.000	式	2,886,270	2,886,270	1 式当たり
重力式擁壁 2m以上5m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉),	32.700	m3	83,920	2,744,184	歩A・単A S単 35号
悪路補正割増 重力式擁壁H=2～5m 使用料の補正係数4%	32.700	m3	624	20,405	歩A・単A T単 3号
基礎栗石工 20cm,敷均し	17.300	m ²	2,675	46,278	歩A・単A S単 26号
石材運搬 基礎栗石工用	3.500	m3	17,317	60,610	歩A・単A T単 4号
基面整正 -	17.300	m ²	599.9	10,378	歩A・単A S単 33号
鉄筋工 (加工・組立) 13mm以下	11.900	kg	371	4,415	歩A・単A T単 10号
合 計				2,886,270	

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・排水施設工	1.000	式		8,617,000	
・ ・排水施設工	1.000	式		8,617,751	
・ ・ ・ 呑口工 No.323+15.5	1.000	式	3,171,908	3,171,908	1 式当たり
コンクリート呑口工 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉),	19.400	m3	46,810	908,114	歩A・単A S単 41号
悪路補正割増 無筋構造物 使用量の補正係数7%	19.400	m3	642	12,455	歩A・単A T単 11号
型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	50.100	m ²	12,140	608,214	歩A・単A S単 47号
キャットウォーク	13.300	m	3,623	48,186	歩A・単A S単 28号
基面整正 -	10.700	m ²	599.9	6,419	歩A・単A S単 33号
土工堀(床堀) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	37.000	m3	711	26,307	歩A・単A S単 8号
土工堀(床堀) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害なし	16.000	m3	945	15,120	歩A・単A S単 10号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	1.000	本	7,490	7,490	歩A・単A
コンクリート呑口工 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉),	17.500	m3	46,810	819,175	歩A・単A S単 41号
悪路補正割増 無筋構造物 使用量の補正係数7%	17.500	m3	642	11,235	歩A・単A T単 11号
型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	49.600	m ²	12,140	602,144	歩A・単A S単 47号

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工堀 (床堀) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	2.000	m3	711	1,422	歩A・単A S単 8号
土工堀 (床堀) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害なし	7.000	m3	945	6,615	歩A・単A S単 10号
掘削土積込 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	4.000	m3	766	3,064	歩A・単A S単 9号
掘削土積込 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	55.000	m3	766	42,130	歩A・単A S単 9号
機械運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.1km,バックホウ 山積0.45m3	34.000	m3	901	30,634	歩A・単A S単 24号
機械運搬 10 t 車,軟岩,0.1km,バックホウ 山積0.45m3	21.000	m3	1,104	23,184	歩A・単A S単 25号
合 計				3,171,908	
・・・ 溝渠工 (グレーチング) No.330	1.000	式	412,228	412,228	1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断T-25 995×400×55	4.000	組	23,400	93,600	歩A・単A
コンクリート 受台 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉),	1.200	m3	57,440	68,928	歩A・単A S単 42号
悪路補正割増 小型構造物 使用量の補正係数6%	1.200	m3	636	763	歩A・単A T単 5号
型枠 一般型枠,小型構造物	7.500	m ²	10,960	82,200	歩A・単A S単 46号
基礎栗石工 20cm,敷均し	4.400	m ²	2,675	11,770	歩A・単A S単 26号
石材運搬 基礎栗石工用	0.900	m3	17,317	15,585	歩A・単A T単 4号

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
底盤コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉),	2.400	m3	57,440	137,856	歩A・単A S単 43号
悪路補正割増 小型構造物 使用量の補正係数6%	2.400	m3	636	1,526	歩A・単A T単 5号
合 計				412,228	
・・・ 溝渠工 (ボックスカルバート)	1.000	式	5,033,615	5,033,615	1 式当たり
PCボックスカルバート 内幅1.8m内高1.5m長2.0m	3.000	個	362,000	1,086,000	歩A・単A
ボックスカルバート設置工 据付,2.0m/個,1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5,基礎碎石+均しコンクリート,有り, あり	6.000	m	41,990	251,940	歩A・単A S単 36号
悪路補正割増 小型構造物 使用量の補正係数6%	0.800	m3	636	509	歩A・単A T単 5号
石材運搬 基礎碎石用 (ボックスカルバート)	1.200	m3	15,190	18,228	歩A・単A T単 7号
地山掘削 (床堀) 礫質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	8.000	m3	711	5,688	歩A・単A S単 11号
掘削土積込 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘 性土・礫質土,障害なし	8.000	m3	766	6,128	歩A・単A S単 9号
機械運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.02km,バックホウ 山積0.45m3	8.000	m3	901	7,208	歩A・単A S単 22号
重力式擁壁 2m以上5m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉),	16.900	m3	83,920	1,418,248	歩A・単A S単 35号
悪路補正割増 重力式擁壁H=2～5m 使用量の補正係数4%	16.900	m3	624	10,546	歩A・単A T単 6号
基礎栗石工 20cm,敷均し	13.100	m ²	2,675	35,043	歩A・単A S単 26号

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
石材運搬 基礎栗石工用	2.600	m3	17,317	45,024	歩A・単A T単 4号
基面整正 -	13.100	m ²	599.9	7,859	歩A・単A S単 33号
鉄筋工 (加工・組立) 13mm以下	11.900	kg	371	4,415	歩A・単A T単 10号
埋戻しコンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉),	2.900	m3	57,440	166,576	歩A・単A S単 44号
悪路補正割増 小型構造物 使用量の補正係数6%	2.900	m3	636	1,844	歩A・単A T単 5号
コンクリート 呑口 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉),	25.400	m3	46,810	1,188,974	歩A・単A S単 45号
悪路補正割増 無筋構造物 使用量の補正係数7%	25.400	m3	642	16,307	歩A・単A T単 11号
型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	55.100	m ²	12,140	668,914	歩A・単A S単 47号
地山掘削 (床堀) 礫質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	41.000	m3	711	29,151	歩A・単A S単 11号
掘削土積込 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	39.000	m3	766	29,874	歩A・単A S単 9号
機械運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.02km,バックホウ 山積0.45m3	39.000	m3	901	35,139	歩A・単A S単 22号
合 計				5,033,615	
・ 道路付属施設工	1.000	式		408,000	
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		408,216	

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 道路付属施設工	1.000	式	408,216	408,216	1 式当たり
ガードレール設置 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない	24.000	m	13,080	313,920	歩A・単A S単 3号
視線誘導杭設置	15.000	本	4,966	74,490	歩A・単A T単 9号
機械運搬 10t車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.04km, バックホウ 山積0.45m ³	6.000	m ³	901	5,406	歩A・単A S単 21号
プラスチック境界杭 K-35(角型) 30×30×350	50.000	本	288	14,400	歩A・単A
合 計				408,216	
・ 支障木処理工	1.000	式		425,000	
・・・ 支障木処理工	1.000	式		425,468	
・・・ 伐採費 スギ	1.000	式	27,830	27,830	1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	2.000	本	310	620	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本	340	340	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	3.000	本	370	1,110	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本	400	400	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本	430	430	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本	540	540	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本	580	580	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本	620	620	歩A・単A

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本	740	740	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	1.000	本	770	770	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	2.000	本	810	1,620	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	1.000	本	850	850	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本	850	850	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	1.000	本	930	930	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	1.000	本	1,000	1,000	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本	1,030	1,030	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	1.000	本	1,160	1,160	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	1.000	本	1,480	1,480	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 48cm	1.000	本	3,720	3,720	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 50cm	1.000	本	4,360	4,360	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 51cm	1.000	本	4,680	4,680	歩A・単A
合 計				27,830	
・・・ 伐採費 ヒノキ	1.000	式	1,360	1,360	1 式当たり
ヒノキ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本	230	230	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本	410	410	歩A・単A

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ヒノキ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本	720	720	歩A・単A
合 計				1,360	
・ ・ ・ 伐採費 雑木	1.000	式	350	350	1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本	350	350	歩A・単A
合 計				350	
・ ・ ・ 根株処理 昨年度伐採分	1.000	式	236,692	236,692	1 式当たり
根株積込 積込のみ	20.500	m3	3,991	81,816	歩A・単A S単 7号
根株運搬	20.500	m3	578	11,849	歩A・単A S単 49号
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	16.100	m3	7,961	128,172	歩A・単A S単 27号
チップ運搬	25.700	m3	578	14,855	歩A・単A S単 50号
合 計				236,692	
・ ・ ・ 根株処理 本年度伐採分	1.000	式	123,049	123,049	1 式当たり
根株積込 積込のみ	10.600	m3	3,991	42,305	歩A・単A S単 7号
根株運搬	10.600	m3	578	6,127	歩A・単A S単 49号
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	8.400	m3	7,961	66,872	歩A・単A S単 27号

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
チップ運搬	13.400	m3	578	7,745	歩A・単A S単 50号
合 計				123,049	
・・・ 枝条片付	1.000	式	36,187	36,187	1 式当たり
枝条片付 1 種	287.200	m ²	126	36,187	歩A・単A S単 6号
合 計				36,187	
・ 仮設工	1.000	式		1,487,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		1,487,103	
・・・ 仮設工 落石防護柵	1.000	式	286,560	286,560	1 式当たり
落石防護柵工	72.000	m	3,980	286,560	歩A・単A S単 53号
合 計				286,560	
・・・ 仮設工 土のう撤去	1.000	式	356,145	356,145	1 式当たり
大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,,,あり	28.000	袋	1,110	31,080	歩A・単A S単 4号
掘削土積込 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘 性土・礫質土,障害なし	195.000	m3	766	149,370	歩A・単A S単 9号
機械運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.02km,バックホウ 山積0.45m3	195.000	m3	901	175,695	歩A・単A S単 22号

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]