

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・大松 河道掘削工事（企育）			事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
河川修繕		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質：土砂, 施工方法：ホフンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5, 000m3 未満	m3		1, 200		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1, 250		
残土等処分		m3		1, 250		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員：4. 0m以上	m3		860		
工事用道路盛土 （撤去・処分）		m3		860		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・大松 河道掘削工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		387			
大型土のう (製作設置・撤去・運搬処分)	大型土のう規格:耐候性1年	袋		168			
廃プラスチック運搬処分		t		0.4			
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		80			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・大松 河道掘削工事（企育）			事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設材運搬費		t		67		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		