

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 折野港 鳴・北灘 物揚場修繕工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式	1		2,732,991		
付属工		式	1		2,575,760		
車止・縁金物工		式	1		2,575,760		
車止	H=250	m	18	59,640	1,073,520		単 1号
車止	H=150	m	41	36,640	1,502,240		単 2号
構造物撤去工		式	1		157,231		
撤去工		式	1		157,231		
運搬・処分		m3	1	3,531	3,531		単 3号
車止撤去		m	53	2,900	153,700		単 4号
直接工事費		式	1		2,732,991		
共通仮設		式	1		222,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		222,000		
純工事費		式	1		2,954,991		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 折野港 鳴・北灘 物揚場修繕工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		750,000		
工事原価		式	1		3,704,991		
一般管理費等		式	1		932,009		
工事価格		式	1		4,637,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		463,700		
工事費計		式	1		5,100,700		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	車止	H=250	単位	m	単位数量	1	単価	59, 640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止取付		1本当り質量100kg未満の場合, 延30m以上(標準), 後付け	m	1	59, 640	59, 640		
合計						59, 640		
単価						59, 640	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号	車止	H=150	単位	m	単位数量	1	単価	36, 640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止取付		1本当り質量100kg未満の場合, 延30m以上(標準), 後付け	m	1	36, 640	36, 640		
合計						36, 640		
単価						36, 640	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号	運搬・処分		単位	m3	単位数量	1	単価	3, 531
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用	m3	1	1, 931	1, 931		
処分費 (m3)			m3	1	1, 600	1, 600		
合計						3, 531		
単価						3, 531	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号	車止撤去		単位	m	単位数量	1	単価	2, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止撤去		被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)	m	1	2, 900	2, 900		
合計						2, 900		
単価						2, 900	円／m	