

見積参考資料

工事名 R8三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事(企育)

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	三好3
単価使用年月	令和8年7月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

項 目 名	内 容
事業主体名	三好農林事務所 森林土木
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）
施工場所	三好市西祖谷山村坂瀬
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 3
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	1 3 6 分
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費（率計上）				
8 ・ ・ ・ ・ 技術管理費				
9 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式		
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
12 ・ 一般管理費等				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工（本線） 本線(No.155+10.0～No.157)	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土 本線(No.155+10.0～No.157)	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩 A 本線(No.155+10.0～No.157)	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩 本線(No.155+10.0～No.157)	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土 本線(No.155+10.0～No.157)	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土 本線(No.155+10.0～No.157)	1.000	式		
・ ・ 土工 木材集積場	1.000	式		
・ ・ ・ 補強盛土 木材集積場	1.000	式		
・ ・ ・ 土羽工	1.000	式		
・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ 法面保護工（本線） 本線(No.155+10.0～No.156+1.1(BC.77))	1.000	式		
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・法面保護工 木材集積場	1.000	式		
・法面保護工	1.000	式		
・排水施設工	1.000	式		
・排水施設工 本線(No.155+10.0～No.156)	1.000	式		
・排水施設工	1.000	式		
・排水施設工（木材集積場） 木材集積場	1.000	式		
・土羽台コンクリート擁壁工	1.000	式		
・礫暗渠工	1.000	式		
・配水管設置工	1.000	式		
・巻立コンクリート No.1	1.000	式		
・巻立コンクリート No.2	1.000	式		
・支障木処理工	1.000	式		
・支障木処理工 本線 No.155+10.0～No.158	1.000	式		
・伐採費 スギ（本線 No.155+10.0～No.158）	1.000	式		
・伐採費 雑木（本線 No.155+10.0～No.158）	1.000	式		
・支障木処理工 木材集積場	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工（本線） 本線(No.155+10.0～No.157)	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土 本線(No.155+10.0～No.157)	1.000	式			1 式当たり
側溝堀（礫質土） 土砂,上記以外(小規模),-, -	1.000	m3			単 A S 単 33号
片切掘削（人力併用機械掘削）（礫質土） 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	93.000	m3			単 A S 単 11号
地山掘削工（オープンカット）礫質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	54.000	m3			単 A S 単 6号
バックホー掘削積込み（礫質土） ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	139.000	m3			単 A S 単 7号
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	59.800	m ²			単 A S 単 17号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩 A 本線(No.155+10.0～No.157)	1.000	式			1 式当たり
片切掘削（人力併用機械掘削）（軟岩 A） 林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A	224.000	m3			単 A S 単 12号
地山掘削工（オープンカット）軟岩 A 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし	1,476.000	m3			単 A S 単 8号
バックホー掘削積込み（軟岩 A） ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1,615.000	m3			単 A S 単 9号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩()A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	254.900	m ²			単 A S 単 18号
合 計					
・・・ 切土 軟岩 本線(No.155+10.0～No.157)	1.000	式			1 式当たり
側溝掘（軟岩 ()） 床掘 ,軟岩()	1.000	m3			単 A S 単 13号
片切掘削（人力併用機械掘削）（軟岩 ()） 軟岩(),油圧式600～800kg級	44.000	m3			単 A S 単 15号
ブレーカ掘削工（オープンカット）軟岩 掘削(切土),軟岩()	611.000	m3			単 A S 単 14号
バックホー掘削積込み（軟岩 ()） ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	622.000	m3			単 A S 単 10号
合 計					
・・・ 盛土 本線(No.155+10.0～No.157)	1.000	式			1 式当たり
SP 路床盛土 森林 2.5m未満,-,-,あり	1.000	m3			単 A S 単 32号
合 計					
・・・ 捨土 本線(No.155+10.0～No.157)	1.000	式			1 式当たり
捨土運搬 礫質土 L=0.57km 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.57km,バックホウ 山積0.45m3	139.000	m3			単 A S 単 20号
捨土運搬 軟岩 (A) L=0.57km 10 t 車,軟岩,0.57km,バックホウ 山積0.45m3	1,615.000	m3			単 A S 単 21号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
捨土運搬 軟岩 L=0.57km 10 t 車,軟岩,0.57km,バックホウ 山積0.45m3	622.000	m3			単 A S 単 22号
林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	2,377.000	m3			単 A S 単 16号
合 計					
・ ・ 土工 木材集積場	1.000	式			
・ ・ ・ 補強盛土 木材集積場	1.000	式			1 式当たり
盛土補強材設置工 TS-20規格同等品以上	65.000	m ²			単 A T 単 3号
壁面強化材（トクシン） 引張強度10kN/m以上	165.000	m ²			単 A
合 計					
・ ・ ・ 土羽工	1.000	式			1 式当たり
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	114.900	m ²			単 A S 単 19号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	12.600	m			単 A S 単 51号
合 計					
・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ 法面保護工（本線） 本線(No.155+10.0～No.156+1.1(BC.77))	1.000	式			
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【法面工（植生補工）】森林 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重補),250m2未満,-	41.800	m ²			単 A S 単 48号
【ラス張工】森林 法面吹付,100m ² 未満,-	73.800	m ²			単 A S 単 50号
合 計					
・ ・ 法面保護工 木材集積場	1.000	式			
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり
【法面工（植生補工）】森林 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重補環境),250m2未満,-	114.900	m ²			単 A S 単 49号
合 計					
・ 排水施設工	1.000	式			
・ ・ 排水施設工 本線(No.155+10.0～No.156)	1.000	式			
・ ・ ・ 排水施設工	1.000	式			1 式当たり
SP プレキャスト L 形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,有り,250A 鉄筋コンクリート形 350×155×600	5.000	m			単 A S 単 42号
SP プレキャスト L 形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,無し,250A 鉄筋コンクリート形 350×155×600	5.000	m			単 A S 単 43号
SP 基面整正 森林 -	7.000	m ²			単 A S 単 35号
合 計					
・ ・ 排水施設工（木材集積場） 木材集積場	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 土羽台コンクリート擁壁工					1 式当たり
重力式擁壁（本体） 2m以上5m以下,無し,無し,一般養生,90m未満,18-8-40(高炉)	1.000	式			
重力式擁壁（基礎） 2m以上5m以下,無し,無し,一般養生,90m未満,18-8-40(高炉)	57.400	m3			単 A S 単 38号
SP 基面整正 森林 -	17.100	m3			単 A S 単 39号
擁壁用水抜きフィルター材 NKフィルター 65F	28.900	m ²			単 A S 単 35号
高密度ポリエチレン管（シングル構造） VUφ200（無孔）	24.000	個			単 A
SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	5.500	m			単 A
石材運搬 割栗石 ふとんかご用 L=47.3km	6.000	m			単 A S 単 47号
SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -	3.400	m3			単 A T 単 8号
SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -	20.000	m3			単 A S 単 34号
SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -	108.000	m3			単 A S 単 34号
合 計					
・・・ 礫暗渠工					1 式当たり
礫暗渠工 波状管φ300mm	1.000	式			
石材運搬 割栗石 礫暗渠用 L=47.3km	19.800	m			単 A T 単 1号
SP 基面整正 森林 -	10.300	m3			単 A T 単 10号
	9.900	m ²			単 A S 単 35号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 配水管設置工					1 式当たり
耐圧ポリエチレンリブ管設置工	1.000	式			
標準部 φ1,000	25.000	m			単 A T 単 2号
裏込碎石（裏込部）					単 A
再生クラッシャーラン 40～0,あり	90.100	m ³			S 単 36号
裏込碎石（基床部）					単 A
再生クラッシャーラン 40～0,あり	9.900	m ³			S 単 37号
石材運搬 再生クラッシャーラン					単 A
裏込め碎石用 L=41.7km	100.000	m ³			T 単 9号
合 計					
・・・ 巻立コンクリート					1 式当たり
No.1	1.000	式			
SP コンクリート 森林					単 A
無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(高炉)	1.400	m ³			S 単 45号
SP 型枠 森林					単 A
一般型枠,鉄筋・無筋構造物	20.300	m ²			S 単 46号
高密度ポリエチレン管（シングル構造）					単 A
VUφ200（無孔）	1.000	m			
SP 基面整正 森林					単 A
-	3.000	m ²			S 単 35号
キャットウォーク					単 A
	5.000	m			S 単 27号
SP 床掘り 森林					単 A
土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m ³			S 単 34号
SP 床掘り 森林					単 A
土砂,上記以外(小規模),-,-	3.000	m ³			S 単 34号
合 計					
・・・ 巻立コンクリート					1 式当たり
No.2	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(高炉)	1.400	m3			単 A S 単 45号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	20.300	m ²			単 A S 単 46号
高密度ポリエチレン管（シングル構造） VUφ200（無孔）	1.000	m			単 A
SP 基面整正 森林 -	3.000	m ²			単 A S 単 35号
キャットウォーク	5.000	m			単 A S 単 27号
SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-	2.000	m3			単 A S 単 34号
SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-	3.000	m3			単 A S 単 34号
合 計					
・ 支障木処理工	1.000	式			
・ ・ 支障木処理工 本線 No.155+10.0～No.158	1.000	式			
・ ・ ・ 伐採費 スギ（本線 No.155+10.0～No.158）	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	1.000	本			単 A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 51cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 53cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 75cm	1.000	本			単 A
合 計					
・ ・ ・ 伐採費 雑木（本線 No.155+10.0～No.158）	1.000	式			1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 11cm	5.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	6.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 13cm	3.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	9.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 15cm	6.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 16cm	7.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 18cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 19cm	6.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 20cm	4.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 21cm	2.000	本			単 A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雑木 伐採費 胸高直径 22cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 23cm	4.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 24cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 28cm	3.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 29cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 31cm以上	7.300	m3			単 A
合 計					
・・支障木処理工 木材集積場	1.000	式			
・・・伐採費 スギ（木材集積場）	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 17cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本			単 A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区				
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			単 A
合 計					
・ ・ ・ 伐採費 雑木（木材集積場）	1.000	式			1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	10.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 13cm	6.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	8.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 16cm	6.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 17cm	5.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 18cm	3.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 22cm	5.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 23cm	3.000	本			単 A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雑木 伐採費 胸高直径 24cm	6.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 25cm	5.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 26cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 30cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 31cm以上	15.800	m3			単 A
合 計					
・ ・ ・ 集材 木材集積場	1.000	式			1 式当たり
集材（車両系） 胸高直径10cm以上16cm未満,200m未満	2.000	m3			単 A T単 7号
集材（車両系） 胸高直径16cm以上22cm未満,200m未満	3.300	m3			単 A T単 5号
集材（車両系） 胸高直径22cm以上28cm未満,200m未満	8.700	m3			単 A T単 6号
集材（車両系） 胸高直径28cm以上,200m未満	20.000	m3			単 A T単 4号
合 計					
・ ・ 枝条片付	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 枝条片付	1.000	式			1 式当たり
枝条片付（本線 No.155+10.0～No.158） 1 種	1,012.900	m ²			単 A S 単 4号
枝条片付（木材集積場） 1 種	3,207.500	m ²			単 A S 単 5号
合 計					
・・・ 根株処理	1.000	式			
・・・ 根株処理	1.000	式			1 式当たり
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	16.400	m ³			単 A S 単 26号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シingle構造)	69.800	m			単 A
落石防護柵工	15.000	m			単 A S 単 52号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	トラックレーン[トラックレーン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	トラックレーン[トラックレーン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	4.9t吊		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	トラックレーン[トラックレーン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	1.000	時間			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	枝条片付（本線 No.155+10.0～No.158）		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	枝条片付 1 種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)植生区分 2)山林砂防工（普通作業員）	1 種 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.420	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 5号 ***					
	枝条片付（木材集積場）		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	枝条片付 1 種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)植生区分 2)山林砂防工（普通作業員） 普通作業員	1 種 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.420	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 6号 ***					
	地山掘削工（オープンカット）礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	- 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホウ[ｸｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 97.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 7号 ***					
	バックホー掘削積込み（礫質土）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	- 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バトリル給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 8号 ***					
	地山掘削工（オープンカット）軟岩 A		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害 なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩()A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バトロ-ル給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 73.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	バックホー掘削積込み（軟岩 A）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バトロ-ル給油	65.000	L			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
	バックホー掘削積込み（軟岩 ）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[クロー型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 燃料給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	片切掘削（人力併用機械掘削）（礫質土）		m3		10.000 m3	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共土工) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.180	人			
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	0.140	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.090	人			
	軽油 ハットル給油	6.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	片切掘削（人力併用機械掘削）（軟岩 A）		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共土工) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 岩塊・玉石・軟岩()A		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.260	人			
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	0.190	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.120	人			
	軽油 ハットル給油	8.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	側溝掘（軟岩（ ））		m3		10.000 m3	当たり算出
	大型ブレーカ(岩石工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	床掘 ,軟岩()			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	床掘		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)大型ブレーカ規格	油圧式600～800kg級		夜間制約作業時間:0.0		
	3)岩分類	軟岩()				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	3.460	時間			<損料>
	大型ブレーカ(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]	0.590	日			<損料>
	運転手（特殊）	0.590	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾘｰ給油	38.000	L			
	諸雑費	0.120				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
	ブレーカ掘削工（オープンカット）軟岩		m3		10.000 m3	当たり算出
	大型ブレーカ(岩石工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	掘削(切土),軟岩()			深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)大型ﾌﾞﾚｰｶ規格 3)岩分類	掘削(切土) 油圧式600～800kg級 軟岩()		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.790	時間			<損料>
	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ含まず)[油圧式]	0.300	日			<損料>
	運転手（特殊）	0.300	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	20.000	L			
	諸雑費	0.120				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	片切掘削（人力併用機械掘削）（軟岩）		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力併用機械掘削(機械土工(岩石)) 軟岩(),油圧式600～800kg級			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)岩質区分 2)大型ﾌﾞﾚｰｶ規格 3)長期割引単価区分(賃料機械)	軟岩() 油圧式600～800kg級 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	0.590	人			
	普通作業員	0.250	人			
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	0.090	日			<賃料>

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油	2.500	L			
	さく岩機[コンクリートブレカ]	0.380	日			<損料>
	バックホ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.950	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.330	人			
	軽油 ハートル給油	21.000	L			
	大型ブレカ(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ含まず)[油圧式]	0.340	日			<損料>
	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分	路体		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工幅員	4.0m以上		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工土量	5,000m3未満				
	4)障害の有無	障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	バックホ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	0.980	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.600	人			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハトル給油	41.000	L			
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	1.110	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.600	人			
	軽油 ハトル給油	9.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	2.100	人			
	バックホウ[加型・排対型(2次)]	5.600	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.950	人			
	軽油 ハトル給油	48.000	L			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 18号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩()A、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分	岩塊・玉石、軟岩()A バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.600	人			
	普通作業員	3.100	人			
	バックホウ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)]	8.200	時間			<損料>
	運転手（特殊）	1.390	人			
	軽油 バックホウ給油	71.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
	盛土法面整形(削取り整形)		m ²		100.000 m ²	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	盛土法面整形(削取り整形) 礫質土、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工（普通作業員）	礫質土 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.100	人			
	普通作業員	0.500	人			
	バックホウ[ｸｰﾗ型・排対型(2次)]	2.300	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.390	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰﾙ給油	35.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 20号 ***					
	捨土運搬 礫質土 L=0.57km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.57km,バックホウ 山積0.4 5m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分 3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	10 t 車 粘性土・砂・砂質土・礫質土 5.300m3 0.570km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.45m3 上記以外の運搬				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ハートル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 11.900 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	捨土運搬 軟岩（A） L=0.57km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,0.57km,バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 軟岩				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	4.300m3 0.570km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ハートル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 9.700 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	捨土運搬 軟岩 L=0.57km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 0.57km, バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	4.300m3 0.570km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油 バートル給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オロード・デ・イール]		1.000	時間		<損料>
	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 9.700 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 23号 ***					
	石材運搬 割栗石		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,47.3km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	6.000m3 47.300km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 ハトル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オート・デ・イゼル]		1.000 時間			<損料>
	タヤ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 1.300 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	石材運搬 再生クラッシャーラン		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,41.7km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	41.700km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油					
	ハトール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オロード・デ・イゼル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D）			時間		
	合 計					算出数量 1.500 m3
	単 価			m3		
	*** S単 - 25号 ***					
	裏込栗石工		m3		10.000 m3	当たり算出
	裏込栗石工 かき込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	かき込み 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)栗石コード(単位:m3) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		0.230	人		
	特殊作業員		0.420	人		
	普通作業員		1.060	人		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ハッパ杓[加-ラ型・排対型(1次・2次)]	0.320	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.290	人			
	軽油 ハットル給油	20.000	L			
	割栗石 80～150mm	11.400	m3			
	諸雑費	0.006				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	投入・破碎・チップ材仮置き		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	自走式木材破碎機[刃式]	2.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.380	人			
	軽油 ハットル給油	54.000	L			
	ハッパ杓用アタッチメント[掴み装置]	2.000	時間			<損料>
	ハッパ杓[加-ラ型・排対型(1次)]	2.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.340	人			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 パトロール給油	17.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.100	人			
	とび工	0.400	人			
	普通作業員	0.400	人			
	諸雑費 21%	0.210				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 28号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)集材		m3		10.000 m3	当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)集材 車両系,列状間伐,10cm以上16cm未満,200m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)集材区分	車両系		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)間伐区分	列状間伐		夜間制約作業時間:0.0		
	3)平均胸高直径区分	10cm以上16cm未満				
	4)集材距離区分	200m未満				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	運転手（特殊）		0.380	人		
	普通作業員		0.780	人		
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 29号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)集材		m3		10.000 m3	当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)集材			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	車両系,列状間伐,16cm以上22cm未満,200m未満			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)集材区分	車両系		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)間伐区分	列状間伐		夜間制約作業時間:0.0		
	3)平均胸高直径区分	16cm以上22cm未満				
	4)集材距離区分	200m未満				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	運転手（特殊）		0.340	人		
	普通作業員		0.680	人		
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 30号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)集材		m3		10.000 m3	当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)集材 車両系,列状間伐,22cm以上28cm未満,200m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)集材区分 2)間伐区分	車両系 列状間伐		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)平均胸高直径区分 4)集材距離区分	22cm以上28cm未満 200m未満				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	運転手（特殊）		0.300 人			
	普通作業員		0.600 人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)集材		m3		10.000 m3	当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)集材 車両系,列状間伐,28cm以上,200m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)集材区分 2)間伐区分	車両系 列状間伐		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)平均胸高直径区分 4)集材距離区分	28cm以上 200m未満				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（特殊）	0.260	人			
	普通作業員	0.520	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 路床盛土 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 森林 2.5m未満, -, -, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	2.5m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 33号 ***					
	側溝堀（礫質土）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 森林 土砂, 上記以外(小規模), -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 床掘り 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-,-			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
	SP 基面整正 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	-			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 36号 ***					
	裏込碎石（裏込部）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 裏込碎石 森林 再生クラッシャーラン 40～0,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)碎石の種類	- 再生クラッシャーラン 40～0				
	3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				
	再生クラッシャーラン RC-40		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単 - 37号 ***					
	裏込碎石（基床部）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 裏込碎石 森林 再生クラッシャーラン 40～0,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)碎石の種類	- 再生クラッシャーラン 40～0				
	3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	再生クラッシャーラン RC-40		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S 単 - 38号 ***					
	重力式擁壁（本体）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林 2m以上5m以下,無し,無し,一般養生,90m未満,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)擁壁平均高さ 2)基礎碎石の有無	2m以上5m以下 無し				
	3)均しコンクリートの有無 4)養生工の種類	無し 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)コンクリート規格	90m未満 18-8-40(高炉)				
	8)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 39号 ***					
	重力式擁壁（基礎）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林 2m以上5m以下,無し,無し,一般養生,90m未満,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)擁壁平均高さ 2)基礎碎石の有無	2m以上5m以下 無し				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)均しコンクリートの有無	無し				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	90m未満				
	6)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	8)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 40号 ***					
	SP ジオテキスタイル敷設 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP ジオテキスタイル敷設 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)-	-				
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 41号 ***					
	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	据付,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)管種別	波状管				
	3)管規格	シングル構造 呼径300mm				
	4)呼び径	-				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)継手材料費 6)普通作業員(山林砂防工)	要 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単 - 42号 ***					
	SP プレキャスト L 形側溝(製品長0.6m/個) 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP プレキャスト L 形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,有り,250A 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 350×155×600			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)基礎碎石の有無	据付 有り				
	3)L形側溝の種類 4)普通作業員(山林砂防工)	250A 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 350×155×600 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単 - 43号 ***					
	SP プレキャスト L 形側溝(製品長0.6m/個) 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP プレキャスト L 形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,無し,250A 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 350×155×600			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)基礎碎石の有無	据付 無し				
	3)L形側溝の種類 4)普通作業員(山林砂防工)	250A 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 350×155×600 普通作業員				
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 44号 ***					
	SP 吸出し防止材設置 森林		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 吸出し防止材設置 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)- 2) 普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 45号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 有り				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格	- 18-8-40(高炉)				
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 46号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 47号 ***					
	SP ふとんかご 森林		m		1.000 m 当たり算出	
	SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別	設置 階段式				
	3)ふとんかご規格 4)普通作業員(山林砂防工)	高さ50cm×幅120cm 普通作業員				
	割栗石 150～250mm		m ³			材変
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 48号 ***					
	【法面工（植生柵工）】森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工（植生柵工）】森林 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重柵),250m2未満, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)柵区分	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重柵)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間の制約	250m2未満 -				
	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重柵)	1.350	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 49号 ***					
	【法面工（植生柵工）】森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工（植生柵工）】森林 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重柵環境),250m2未満, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)柵区分	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重柵環境)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間の制約	250m2未満 -				
	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重柵環境)	1.350	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 50号 ***					
	【ラス張工】森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【ラス張工】森林 法面吹付,100m ² 未満,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)吹付区分	法面吹付		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工規模	100m ² 未満		夜間制約作業時間:0.0		
	3)時間の制約	-				
	吹付砕工 法面清掃及びス・アカービ ^ン 設置	1.200	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 51号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)素材区分	購入（徳島県産）		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	10.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役	0.110	人			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 52号 ***					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m 杭先端加工費	6.000	本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.000	枚			
	普通作業員	0.920	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	礫暗渠工		m		1.000 m	当たり算出
	波状管 φ300mm					
	SP 暗渠排水管 森林 据付,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,要	1.000	m			S単 41号
	裏込栗石工 かき込み	0.520	m ³			S単 25号
	軟質塩化ビニルシート 厚1.0mm	0.760	m ²			
	SP 吸出し防止材設置 森林 -	1.000	m ²			S単 44号
	SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-	0.590	m ³			S単 34号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 2号 ***					
	耐圧ポリエチレンリブ管設置工		m		10.000 m	当たり算出
	標準部 φ1,000					
	耐圧ポリエチレンリブ管 R30 φ1,000	10.000	m			
	特殊作業員	0.530	人			S単 2号
	普通作業員	1.280	人			S単 3号
	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	0.510	時間			S単 1号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 3号 ***					
	盛土補強材設置工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	TS-20規格同等品以上					
	盛土補強材 トクシン20(TS20) クリープ限界強度19kN/m	103.000	m ²			
	SP ジオテキスタイル敷設 森林	100.000	m ²			S単 40号
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 4号 ***					
	集材（車両系）		m3		10.000 m3	当たり算出
	胸高直径28cm以上,200m未満					
	本数調整伐(参考歩掛)集材 車両系,列状間伐,28cm以上,200m未満	10.000	m3			[1]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.770				S単 31号
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 5号 ***					
	集材（車両系）		m3		10.000 m3	当たり算出
	胸高直径16cm以上22cm未満,200m未満 本数調整伐(参考歩掛)集材 車両系,列状間伐,16cm以上22cm未満,200m未満	10.000	m3			[1] S単 29号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.770				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 6号 ***					
	集材（車両系）		m3		10.000 m3	当たり算出
	胸高直径22cm以上28cm未満,200m未満 本数調整伐(参考歩掛)集材 車両系,列状間伐,22cm以上28cm未満,200m未満	10.000	m3			[1] S単 30号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.770				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 7号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	集材（車両系）		m3		10.000 m3	当たり算出
	胸高直径10cm以上16cm未満,200m未満 本数調整伐(参考歩掛)集材 車両系,列状間伐,10cm以上16cm未満,200m未満	10.000	m3			[1] S 単 28号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.770				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** T 単 - 8号 ***					
	石材運搬 割栗石		m3		1.000 m3	当たり算出
	ふとんかご用 L=47.3km					
	石材運搬 割栗石 10 t 車,軟岩,47.3km,バックホウ 山積0.8m3	1.000	m3			S 単 23号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T 単 - 9号 ***					
	石材運搬 再生クラッシャーラン		m3		1.000 m3	当たり算出
	裏込め碎石用 L=41.7km					
	石材運搬 再生クラッシャーラン 10 t 車,軟岩,41.7km,バックホウ 山積0.8m3	1.200	m3			S 単 24号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

土 工 数 量 総 括 表

R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

No.155+10～No.157

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土工	切土工	礫質土				
			土工掘(床掘)	m3	0.00	
			側溝掘	m3	0.80	
			埋戻工	m3	0.00	
			地山掘削(人力併用機械掘削) 片切	m3	93.01	
			地山掘削(機械) オープンカット	m3	53.58	
			掘削土積込	m3	139.22	
			機械法面整形工	m2	59.77	
		軟岩ⅠA				
			土工掘(床掘)	m3	0.00	
			側溝掘	m3	0.49	
			地山掘削(人力併用機械掘削) 片切	m3	224.06	
			地山掘削(機械) オープンカット	m3	1476.15	
			掘削土積込	m3	1614.86	
			機械法面整形	m2	254.86	
		軟岩Ⅱ				
			土工掘(床掘)	m3	0.00	
			側溝掘	m3	1.22	
			地山掘削(人力併用機械掘削) 片切	m3	44.15	
			ブレーカ掘削 オープンカット	m3	611.21	
			掘削土取除き	m3	0.13	
			掘削土積込	m3	622.46	
	盛土工	盛土				
			路床盛土 4.0m以上	m3	0.00	
			路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	0.00	
			路床盛土 2.5m未満	m3	0.50	
			路体盛土 4.0m以上	m3	0.00	
			路体盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	0.00	
			路体盛土 2.5m未満	m3	0.00	
			機械運搬 L=0m 礫質土	m3	0.00	
			機械運搬 L=0m 軟岩Ⅰ	m3	0.00	
			機械運搬 L=0m 軟岩Ⅱ	m3	0.00	
			機械運搬 L= m 礫質土	m3	0.00	
	土羽工	土羽				
			盛土法面整形工 礫質土	m2	0.00	
	捨土工	捨土				
			機械運搬 L=573.78m 礫質土	m3	139.22	550+23.78
			機械運搬 L=573.78m 軟岩Ⅰ	m3	1614.86	
			機械運搬 L=573.78m 軟岩Ⅱ	m3	622.46	
			敷均し 一層0.3m	m3	2376.54	

機 械 土 工 数 量 計 算 表

日和茶坂瀬線

路線 坂瀬工区

工区

切 取 総 数 量	種別	逸 散 土	1 0 m	2 0 m以上	摘 要
(2502.15)	切取	m3	m3	m3	
2377.04	盛土	0.50	(125.11)	0.50	0.00
	埋前	0.00	(0.00)	0.00	0.00
	埋背	0.00	(0.00)	0.00	0.00
	捨土	2376.54	(0.00)	0.00	2376.54
	計	2377.04	(125.11)	0.50	2376.54

押 土 距 離 別 土 質 別 量

土 質	切 取 総 数 量	土 質 比 率	逸 散 土	1 0 m	2 0 m以上	摘 要
礫 質 土	139.25 m3	0.0585812	(7.33 m3)	0.03 m3	139.22 m3	
軟 岩 1	1615.20	0.6795006	(85.01)	0.34	1614.86	
軟 岩 2	622.59	0.2619182	(32.77)	0.13	622.46	
埋 戻 前 面	0.00	0.0000000	(0.00)	0.00	0.00	
合 計	2377.04	1.0000000	(125.11)	0.50	2376.54	

盛土・捨土総量

土 質	土 質 比 率	盛 土	捨 土
礫 質 土	0.0585812	0.00 m3	139.22 m3
軟 岩 1	0.6795006	0.00	1614.86
軟 岩 2	0.2619182	0.00	622.46
合 計	1.0000000	0.00	2376.54

運搬盛土計画表 1

日和茶坂瀬線 路線 坂瀬工区 工区

番号	測点名	距離 m	盛土 立積	埋戻 前面	埋戻 背面	切土 立積	土工 立積	流用 盛土	流用 以外	運搬 盛土	10m	
											立積	No
1	N0.155+10.0	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	N0.156	10.00	0.50			192.85	0.00	0.50	192.35	0.00		
3	BC.77	1.10	0.00			34.45	0.00	0.00	34.45	0.00		
4	+6.0	4.90	0.00			258.02	0.00	0.00	258.02	0.00		
5	MC.77	6.90	0.00			940.25	0.00	0.00	940.25	0.00		
6	N0.157	7.10	0.00			951.47	0.00	0.00	951.47	0.00		
	** 合計 **	30.00	0.50	0.00	0.00	2377.04	0.00	0.50	2376.54	0.00	0.00	

運搬盛土計画面表 2

日和茶坂瀬線 路線 坂瀬工区 工区

番号	測 点 名	距離 m	盛 土 立 積	埋 戻 前 面	埋 戻 背 面	切 土 立 積	土 工 立 積	流 用 盛 土	流 用 以 外	運 搬 盛 土	盛 土			捨 土		
											20m以上	LD	L*LD	20m以上	LD	L*LD
1	N0.155+10.0	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	N0.156	10.00	0.50			192.85	0.00	0.50	192.35	0.00	0.00	0.00	0.00	192.35	10.00	1923.50
3	BC.77	1.10	0.00			34.45	0.00	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	34.45	11.10	382.40
4	+6.0	4.90	0.00			258.02	0.00	0.00	258.02	0.00	0.00	0.00	0.00	258.02	16.00	4128.32
5	MC.77	6.90	0.00			940.25	0.00	0.00	940.25	0.00	0.00	0.00	0.00	940.25	22.90	21531.73
6	N0.157	7.10	0.00			951.47	0.00	0.00	951.47	0.00	0.00	0.00	0.00	951.47	30.00	28544.10
	** 合 計 **	30.00	0.50	0.00	0.00	2377.04	0.00	0.50	2376.54	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合計起点より										0.00	0.00	0.00	2376.54	23.78	56510.05

切 取 （ 機 械 ） オ ー プ ン カ ッ ト ・ 盛 土 数 量 計 算 表

日和茶坂瀬線

路線

坂瀬工区

工区

測 点 名	距 離 m	切 取										総体積 m3	補強土壁盛土		
		礫 質 土			軟 岩								断面 m2	平均 m2	体積 m3
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比	軟岩 2				
NO. 155+10.0	0.00	0.00			0.00			10		0					
NO. 156	10.00	0.70	0.35	3.50	7.50	3.75	37.50	10	37.50	0	0.00	41.00			
BC. 77	1.10	0.40	0.55	0.61	15.20	11.35	12.49	10	12.49	0	0.00	13.10			
+6.0	4.90	4.50	2.45	9.80	84.30	49.75	199.00	7	139.30	3	59.70	208.80			
MC. 77	6.90	2.50	3.50	23.80	187.60	135.95	924.46	7	647.12	3	277.34	948.26			
NO. 157	7.10	2.10	2.30	15.87	77.30	132.45	913.91	7	639.74	3	274.17	929.78			
** 合 計 **	30.00			53.58			2087.36		1476.15		611.21	2140.94			0.00

切 取 （ 機 械 ） オ ー プ ン カ ッ ト ・ 盛 土 数 量 計 算 表 2

日和茶坂瀬線		路線			坂瀬工区			工区											
測 点 名	距離 m	路床盛土4.0m以上			路床盛土2.5m以上4.0m未満			路床盛土2.5m未満			路体盛土4.0m以上			路体盛土2.5m以上4.0m未満			路体盛土2.5m未満		
		断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3
N0.155+10.0	0.00							0.10											
N0.156	10.00							0.00	0.05	0.50									
BC.77	1.10																		
+6.0	4.90																		
MC.77	6.90																		
N0.157	7.10																		
** 合 計 **	30.00			0.00			0.00			0.50			0.00			0.00			0.00

法面整形数量計算表

日和茶坂瀬線 路線 坂瀬工区 工区

測 点 名	左									右								
	距 離 m	礫 質 土				軟 岩				距 離 m	礫 質 土				軟 岩			
		法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式		法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式
N0.155+10.0		8.00				0.00					0.00				0.00			
N0.156	10.00	0.00	4.00	40.00		11.30	5.65	56.50		10.00	0.30	0.15	1.50		0.60	0.30	3.00	
BC.77	1.10	0.20	0.10	0.11		12.50	11.90	13.09		1.10	0.00	0.15	0.17		1.60	1.10	1.21	
+6.0	2.70	0.90	0.55	1.49		9.20	10.85	29.30		5.90	0.50	0.25	1.48		4.00	2.80	16.52	
MC.77	3.70	0.80	0.85	3.15		9.80	9.50	35.15		11.20	0.50	0.50	5.60		2.10	3.05	34.16	
N0.157	3.80	0.40	0.60	2.28		11.10	10.45	39.71		11.40	0.20	0.35	3.99		2.50	2.30	26.22	
** 合 計 **	21.30			47.03				173.75		39.60			12.74				81.11	

法面保護数量計算表

日和茶坂瀬線 路線 坂瀬工区 工区

測 点 名	左									右								
	距 離 m	礫 質 土				軟 岩				距 離 m	礫 質 土				軟 岩			
		法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式		法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式
N0.155+10.0		8.00				0.00					0.00				0.00			
N0.156	10.00	0.00	4.00	40.00		11.30	5.65	56.50		10.00	0.30	0.15	1.50		0.60	0.30	3.00	
BC.77	1.10	0.20	0.10	0.11		12.50	11.90	13.09		1.10	0.00	0.15	0.17		1.60	1.10	1.21	
+6.0																		
MC.77																		
N0.157																		
** 合 計 **	11.10			40.11				69.59		11.10			1.67				4.21	

側溝数量計算表

日和茶坂瀬線

路線

坂瀬工区

工区

測 点 名	距 離 m	切 取										総体積 m3
		礫 質 土			軟 岩							
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比	軟岩 2	
N0. 155+10. 0	0. 00	0. 15			0. 00			10		0		0. 00
N0. 156	10. 00	0. 00	0. 08	0. 80	0. 08	0. 04	0. 40	10	0. 40	0	0. 00	1. 20
BC. 77	1. 10				0. 08	0. 08	0. 09	10	0. 09	0	0. 00	0. 09
No. 6	4. 90				0. 08	0. 08	0. 39	0	0. 00	10	0. 39	0. 39
MC. 77	6. 90				0. 08	0. 08	0. 55	0	0. 00	10	0. 55	0. 55
N0. 157	7. 10				0. 00	0. 04	0. 28	0	0. 00	10	0. 28	0. 28
** 合 計 **	30. 00			0. 80			1. 71		0. 49		1. 22	2. 51