

R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工（本線）	本線 (No. 155+10.0～ No. 157)			
切土 礫質土	本線 (No. 155+10.0～ No. 157)	式	1.000	
側溝堀（礫質土）	機械掘削	m3	1.000	
片切掘削（人力併用機械掘削）（礫質土）	機械掘削	m3	93.000	
地山掘削工（オープンカット）礫質土	機械掘削	m3	54.000	
掘削土積込（礫質土）	機械積込	m3	139.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	59.800	
切土 軟岩ⅠA	本線 (No. 155+10.0～ No. 157)	式	1.000	
片切掘削（人力併用機械掘削）（軟岩ⅠA）	機械掘削	m3	224.000	
地山掘削工（オープンカット）軟岩ⅠA	機械掘削	m3	1,476.000	
掘削土積込（軟岩ⅠA）	機械積込	m3	1,615.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	254.900	
切土 軟岩Ⅱ	本線 (No. 155+10.0～ No. 157)	式	1.000	
側溝堀（軟岩Ⅱ）	機械掘削	m3	1.000	
片切掘削（人力併用機械掘削）（軟岩Ⅱ）	機械掘削	m3	44.000	
ブレーカ掘削工（オープンカット）軟岩Ⅱ	機械掘削	m3	611.000	
掘削土積込（軟岩Ⅱ）	機械積込	m3	622.000	
盛土	本線 (No. 155+10.0～ No. 157)	式	1.000	
路床盛土	機械	m3	1.000	
捨土	本線 (No. 155+10.0～ No. 157)	式	1.000	
機械運搬 礫質土	L=0.57km	m3	139.000	
機械運搬 軟岩Ⅰ(A)	L=0.57km	m3	1,615.000	

R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
機械運搬 軟岩Ⅱ	L=0.57km	m ³	622.000	
路体盛土	機械	m ³	2,377.000	
(2)土工	木材集積場			
補強盛土	木材集積場	式	1.000	
盛土補強材設置工	TS-20規格同等品以上	m ²	65.000	
壁面強化材（トクシン）	引張強度10kN/m以上	m ²	165.000	
土羽工		式	1.000	
盛土法面整形(削取り整形)	機械	m ²	114.900	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	12.600	
2. 法面保護工				
(1)法面保護工（本線）	本線(No.155+10.0～ No.156+1.1(BC.77))			
法面保護工		式	1.000	
植生マット工	肥料袋付・人工張芝付(二 重ネット)	m ²	41.800	
ラス張工		m ²	73.800	
(2)法面保護工	木材集積場			
法面保護工		式	1.000	
植生シート工	肥料袋無・人工張芝付(一 重ネット環境)	m ²	114.900	
3. 排水施設工				
(1)排水施設工	本線(No.155+10.0～ No.156)			
排水施設工		式	1.000	
プレキャストL形側溝	基礎碎石有り, 250A 鉄筋 コンクリートL形 350×155×600	m	5.000	
プレキャストL形側溝	基礎碎石無し, 250A 鉄筋 コンクリートL形 350×155×600	m	5.000	
基面整正		m ²	7.000	
(2)排水施設工（木材集積場）	木材集積場			

R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
土羽台コンクリート擁壁工		式	1.000	
重力式擁壁（本体）	一般養生, 18-8-40(高炉)	m ³	57.400	
重力式擁壁（基礎）	一般養生, 18-8-41(高炉)	m ³	17.100	
基面整正		m ²	28.900	
擁壁用水抜きフィルター材		個	24.000	
高密度ポリエチレン管（シングル構造）	VUφ200（無孔）	m	5.500	
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm	m	6.000	
石材運搬 割栗石	ふとんかご用 L=47.3km	m ³	3.400	
床掘（礫質土）	機械掘削	m ³	20.000	
床掘（軟岩ⅠA）	機械掘削	m ³	108.000	
礫暗渠工		式	1.000	
礫暗渠工	波状管φ300mm	m	19.800	
石材運搬 割栗石	礫暗渠用 L=47.3km	m ³	10.300	
基面整正		m ²	9.900	
配水管設置工		式	1.000	
耐圧ポリエチレンリブ管設置工	標準部φ1,000	m	25.000	
裏込碎石（裏込部）	RC-40	m ³	90.100	
裏込碎石（基床部）	RC-40	m ³	9.900	
石材運搬 再生クラッシャーラン	裏込め碎石用 L=41.7km	m ³	100.000	
巻立コンクリート	No. 1	式	1.000	
コンクリート打設	無筋・鉄筋構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m ³	1.400	
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	20.300	
高密度ポリエチレン管（シングル構造）	VUφ200（無孔）	m	1.000	
基面整正		m ²	3.000	

R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
キャットウォーク		m	5.000	
床掘（礫質土）	機械掘削	m ³	1.000	
床掘（軟岩ⅠA）	機械掘削	m ³	3.000	
巻立コンクリート	No. 2	式	1.000	
コンクリート打設	無筋・鉄筋構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m ³	1.400	
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	20.300	
高密度ポリエチレン管（シングル構造）	VUφ200（無孔）	m	1.000	
基面整正		m ²	3.000	
キャットウォーク		m	5.000	
床掘（礫質土）	機械掘削	m ³	2.000	
床掘（軟岩ⅠA）	機械掘削	m ³	3.000	
4. 支障木処理工				
（1）支障木処理工	本線 No. 155+10.0～No. 158			
伐採費	スギ（本線 No. 155+10.0～No. 158）	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 51cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 53cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 75cm	本	1.000	
伐採費	雑木（本線 No. 155+10.0～No. 158）	式	1.000	

R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	5.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	6.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	9.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	6.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	7.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	6.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 21cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 23cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 28cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 29cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 31cm以上	m3	7.300	
(2)支障木処理工	木材集積場			
伐採費	スギ（木材集積場）	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	

R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
伐採費	雑木（木材集積場）	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	10.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	6.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	8.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	6.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	5.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	5.000	
雑木 伐採費	胸高直径 23cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	6.000	
雑木 伐採費	胸高直径 25cm	本	5.000	
雑木 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm	本	2.000	

R 8 三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
雑木 伐採費	胸高直径 31cm以上	m3	15.800	
集材	木材集積場	式	1.000	
集材（車両系）	胸高直径10cm以上16cm未満	m3	2.000	
集材（車両系）	胸高直径16cm以上22cm未満	m3	3.300	
集材（車両系）	胸高直径22cm以上28cm未満	m3	8.700	
集材（車両系）	胸高直径28cm以上	m3	20.000	
（3）枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付（本線 No.155+10.0～No.158）		m ²	1,012.900	
枝条片付（木材集積場）		m ²	3,207.500	
（4）根株処理				
根株処理		式	1.000	
木材チップ化		m3	16.400	
5. 仮設工				
（1）仮設工				
仮設工		式	1.000	
暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	m	69.800	
落石防護柵工		m	15.000	
技術管理費（現場及び一般対象外）				
1. 技術管理費（現場及び一般対象外）				
（1）環境測定分析費				
環境測定分析費		式	1.000	
土壌分析試験費	条例第58条,規則第35条（諸経費含,29項目,銅含ま）	式	1.000	
水質分析試験費	条例第59条,規則第36条（諸経費含,29項目,銅含ま）	式	1.000	